

MK

YmVK 5x16mm2

HS 00A

16²

HAR

Kanaal, LBK 6²

CV installatie 6²

Kabelgoot 6²

Overige Geleiders 6²

Omschrijving		×	○	⊗	⋈	⋈	⋈	⋈	VA	VVA	L1	L2	L3
		9	26	31	43	4	8	5	89890	34717	12449	11586	10682
Verlichting pauze, kantine ruimtes		2	9	16	1				966	772	772		
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Verlichting Leskeuken		3		13					496	449		449	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Verlichting Leskeuken/afzuigkappen		4	17	2			7		2128	865			865
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Legionella					9				1700	680	680		
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd oven					1				2500	1000		1000	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd oven					1				2500	1000			1000
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd oven					1				2500	1000	1000		
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd oven					1				2500	1000		1000	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd oven					1				2500	1000		1000	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd's algemeen tafels					3				600	240			240
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd's algemeen/ vries					8				2300	920	920		
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd's koelwerk					3				2200	880		880	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd frituur					1				2200	880			880
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd frituur					1				2200	880	880		
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd's tafels algemeen					4				800	320		320	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Reserve op goot					1				1000	400			400
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Boiler					1				2500	1000	1000		
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Wcd's koel/vries					2				2000	800		800	
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
					2				400	160			160
YmVK-mb - 3 x 2.5 mm2													
Siemens regelkast							1		200	60	60		
Reserve													
Boiler 16A						1			6000	2400	800	800	800
YmVK-mb - 5 x 2.5 mm2													
Ceeform 25A						1			11000	4400	1467	1467	1467
YmVK-mb - 5 x 4 mm2													
Ceeform 25A						1			10000	4000	1333	1333	1333
YmVK-mb - 5 x 4 mm2													
								1					
YmVK-mb - 5 x 2.5 mm2								4	18700	5610	1870	1870	1870
luchtbehandelingskast													
YmVK-mb - 5 x 2.5 mm2													
VuilWaterPomp (aangenomen vermogen)						1			5000	2000	667	667	667
YmVK-mb - 5 x 2.5 mm2													

Totaal vermogen (VA): 89890

Te verwachten belasting:
Noodverlichting 56 x 100% = 56
Verlichting 468 x 90% = 421
TL-verlichting 1116 x 90% = 1004
Wandcontactdoos 35600 x 40% = 14240
Wandcontactdoos kracht 32000 x 40% = 12800
Aansluitpunt 1956 x 30% = 585
Aansluitpunt kracht 18700 x 30% = 5610

Totaal te verwachten vermogen (VVA): 34717