

Nota van Inlichtingen

ODVR.22 | Veilig Werken op Hoogte – Inspecties en Onderhoud Valbeveiliging

datum: 22-10-2021

Ref. nr.	Label	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
Mede deling 1		ODVR.22.001	COEL-lijst	MEDEDELING VAN AANBESTEDER	In verband met vastgoed mutaties in de Rijksportefeuille is er een nieuwe COEL-lijst voor perceel Rijk, bijlage E. U dient deze COEL-lijst te hanteren voor uw inschrijving.
Mede deling 2		ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	MEDEDELING VAN AANBESTEDER	<p>6.2 Beprijzen coronamaatregelen</p> <p>De diensten moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de maatregelen in het Protocol "Samen veilig doorwerken" welke wordt ondersteund door een aantal brancheorganisaties. De meest actuele versie van het Protocol "Samen veilig doorwerken" is te raadplegen via https://www.helpdeskcorona-bt.nl. Inschrijvers dienen daarom op het moment van aanbesteding (de uiterste datum van het indienen van de inschrijving) alle kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van en met de compliance aan de meest actuele versie van het Protocol "Samen veilig doorwerken", zoals deze geldt op de uiterste datum van het indienen van een inschrijving, gedurende de gehele looptijd van de opdracht te verdisconteren in de inschrijvingsom.</p> <p>Met de gevolgen van andere maatregelen dan benoemd in het Protocol "Samen veilig doorwerken" dient, voor zover deze bij aanbesteding bij inschrijvers (redelijkerwijs) bekend zijn of moeten worden geacht, door inschrijvers eveneens rekening te worden gehouden bij het doen van de aanbidding, in lijn met de algemene voorwaarden bij de opdracht. Dit betekent dat wanneer inschrijvers ten tijde van het doen van de inschrijving bijvoorbeeld reeds leveringsproblemen van materialen voorzien, hiermee rekening dient te worden gehouden in de inschrijving.</p>
Vraag 1	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	COEL	Wordt er rechtstreeks toegang verschaft tot COEL voor het up-to-date houden van de overzichten of wordt hiervoor door OG een contactpersoon beschikbaar gesteld?	Voor de rijksportefeuille krijgt u toegang tot Condor. Hierin kunt u informatie uithalen en plaatsen.

Vraag 2	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid	<p>Kwaliteitsmanagement: Vraag, Hier wordt alleen NEN-ISO:9001 gesteld waarom ook niet als eis het milieu ISO -14001 , immers ISO-14001 is een veelgestelde eis door opdrachtgevers en bij aanbestedingen en tenders vanwege de criteria voor duurzaam inkopen vanuit de overheid.</p> <p>Beheersing van veiligheid, gezondheid en Milieu: Vraag 1, Bij de kerncompetenties wordt gevraagd aantoonbaar te voldoen, aan een geldig VCA* , VCA ** , OHSAS 18001 certificaat, hier wordt niet het milieu ISO -14001 gevraagd , ISO-14001 is een veelgestelde eis door opdrachtgevers en bij aanbestedingen en tenders vanwege de criteria voor duurzaam inkopen vanuit de overheid.</p> <p>Vraag 2, Het Rijksvastgoed Bedrijf, lid van de kerngroep en mede ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (zie https://gc-veiligheid.nl/deelnemers) hebben als eis gesteld dat de Safety Culture ladder (zie https://www.safetycultureladder.com/) vanaf 2022 vereist is(start werkzaamheden april 2022), waarom staat dit niet als eis bij de kerncompetenties, immers de gestelde werkzaamheden vallen ook deels binnen bouwkundige aspecten. (zie Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad 33.00.60-02 versie 3.1 https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2016/04/05/veilig-werken-op-hoogte-vwoh-product-informatiebladen-pib)</p>	vraag 1: ISO-14001 is bewust niet gevraagd. Vraag 2 De ladder wordt voor deze aanbesteding nog niet gevraagd.
Vraag 3	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	KPI's	<p>Aanbestedende dienst geeft het volgende aan bij de Kritische prestatie indicatoren: Uitvoeren van het keuringsplan (jaarlijks 100% van het keuringsplan uitgevoerd en minimaal 95% van de installaties goedgekeurd).</p> <p>Stel dat in een uitzonderlijke situatie 80% wordt afgekeurd en er moet werk uitgevoerd worden hoe ziet dat proces eruit om die 15% te herstellen?</p>	Indien afgekeurd, moet de installatie vervangen worden. Wanneer er sprake is van een manco (wat hier waarschijnlijk wordt bedoeld) dan moet deze hersteld worden, deze manco's moeten apart worden verrekend. Dat 80% wordt afgekeurd is echter niet de verwachting omdat recent alles opnieuw is opgeleverd.
Vraag 4	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Leidraad 6.1.1.1 Uitzondering	<p>Inschrijver begrijpt dat aanbestedende dienst, in de werkelijkheid, niet meer dan 20% wil betalen, indien de nummer 1 op een bepaald perceel al een ander perceel gegund krijgt. Maar door gebruik van de fictieve inschrijvingssom en aftrek op de kwaliteitscriteria is deze verhouding niet relevant, en niet proportioneel, voor de uiteindelijke te betalen prijs.</p> <p>Kortom, inschrijver wil vragen om dit percentage te schrappen, of aan te tonen dat het eventueel uitsluiten van de nr 2. op basis van deze 20%, rechtmatig en proportioneel is kijkend naar (het percentage op) de daadwerkelijk toekomstige prijs.</p>	Niet akkoord want het gunningscriterium is beste prijs/kwaliteitverhouding. Het is al een uitzondering dat we in beginsel een perceel niet aan de economisch meest voordelige inschrijver zouden gunnen.
Vraag 5	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Kwaliteitscriteria 2	Inschrijver vraagt, om een juiste en volledige beantwoording te realiseren en haar meerwaarde te laten zien, om het aantal A4 te verhogen naar 2.	Wij gaan hier mee akkoord.
Vraag 6	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Kwaliteitscriteria 1	U stelt dat tot de opdracht behoort het bijwerken van het logboek van de valbeveiligingsinstallaties inclusief de toevoeging van het keuringsrapport. Kunt u aangeven of dit een fysiek of digitaal logboek is en (bij fysiek) waar het logboek zich bevindt?	Het betreft een fysiek logboek, deze bevindt zich in het object.
Vraag 7	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Kwaliteitscriteria 1	Dient de HVK die de RI&E uitvoert onderdeel te zijn van het uitvoeringsteam? EN/OF Dient de HVK die de RI&E uitvoert in dienst te zijn van de inschrijver?	nee en nee

Vraag 8	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	5.3 leidraad	Kunt u aangeven bij 'scores en waardering' wat u verstaat onder 'maximale, veel en aanzienlijke meerwaarde'? En wanneer bereikt inschrijver de maximale meerwaarde voor u?	Bij de kwaliteitscriteria is aangegeven wat we vragen. De beoordelingscommissie beoordeelt de plannen van de inschrijvers hierop. Bij de gunningsbeslissing zal de waardering worden toegelicht.
Vraag 9	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	5.3 leidraad	Aanbestedende dienst geeft aan dat bij inschrijving op beide percelen 1 plan van aanpak voldoet. Echter zullen er wel kleine verschillen zijn in de beschrijving. Kortom, inschrijvers voor 2 percelen hebben meer ruimte nodig dan inschrijvers voor maar 1 perceel. Als inschrijver op beide percelen schrijft, betekent dit dan ook dat het dubbel aantal A4 gebruikt mag worden bij de beantwoording van de kwaliteitscriteria?	Nee, dit is niet toegestaan. Alternatief is dat u bij inschrijving op beide percelen 1 plan van aanpak aanbied voor perceel Rijk en 1 plan van aanpak voor perceel Defensie. Beide plannen zullen dan afzonderlijk worden beoordeeld en van toepassing zijn op het betreffende perceel.
Vraag 10	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	5.2.1. Leidraad	Inschrijver begrijpt dat de genoemde aantal uren fictief zijn, maar zijn deze wel gebaseerd op historische gegevens en dus redelijkerwijs een ruwe inschatting van de werkelijkheid?	gebaseerd op historische gegevens vanaf 2017 en prognose vanaf 2022 (maximum)
Vraag 11	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Hoeveelheid	Hoe verhoudt het aantal gebouwen zich met het aantal elementen/componenten en aantal dakvlakken per perceel? Wat is definitie van een element en wat valt er allemaal onder?	onder component/element wordt verstaan een op zichzelf staand of samengesteld geheel van installatiedelen met inbegrip van alle daaraan gerelateerde onderdelen. Het aantal dakvlakken is weergegeven in de componentenlijst (indien geregistreerd). In de meeste gevallen is per gebouw sprake van 1 component, echter zijn in het verleden ook componenten per dakvlak geregistreerd.
Vraag 12	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Hoeveelheid	Klopt het dat er in verhouding veel minder elementen/componenten zijn per gebouw en dakvlakken bij het perceel voor defensielocaties?	klopt, tbv Defensielocaties gaat het hoofdzakelijk om één soort <u>element</u> component per gebouw, itt Rijksobjecten
Vraag 13	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	HVK	Dient de in te zetten HVK-er gecertificeerd en geregistreerd te zijn in het register voor Veiligheidskundigen?	Nee
Vraag 14	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - PI-Bladen	Bij enkele producten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen gebruiksbelasting van de dakbedekking en isolatie. zie bv 33.60.42-62: "De weerstand van de totale dakbedekking tegen gebruiksbelasting (o.a indruksterkte door de granulaat tegel dragers) moet voldoen aan klasse R2 (incidenteel lopen), en R3 (intensief belopen). De weerstand van de isolatie ter plaatse van de opstap- en afstapvoorziening moet voldoen aan klasse C (incidenteel lopen), en D (intensief belopen)." Kunnen wij ervanuit gaan dat de informatie omtrent deze klassen beschikbaar is c.q. aangeleverd wordt door Opdrachtgever voor de te keuren daken? En kan indien er twijfel is over de klasse (bijvoorbeeld door het ontbreken van informatie) het onderzoek hiernaar als bijkomende werkzaamheid worden verrekend?	Deze informatie is niet beschikbaar en kan als nodig worden verrekend als bijkomende werkzaamheid.
Vraag 15	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - PI-Bladen	In diverse PI-bladen wordt over Denker en Doener gesproken. In het onderhavige contract lijkt deze opdeling niet meer relevant, hoe hier mee om te gaan?	Inderdaad voor dit contract niet relevant
Vraag 16	Juridisch	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	Diverse PI-bladen verwijzen naar normen/wetgeving die niet meer van toepassing zijn. Op plaatsen zijn de eisen strijdig met de huidige regelgeving. De lijst met afwijkingen is dusdanig dat het niet redelijk is alle punten door de inschrijvers te laten benoemen. Ook is er geen mogelijkheid in het vragenformulier op Tendered de becommentarieerde PIB's als bijlagen aan te leveren Op verzoek kunnen wij deze wel aanleveren, graag horen wij hoe we dit kunnen doen.	De PIB-bladen gelden voor zover hetgeen in het PIB-blad is opgenomen niet in strijd is met de wet- en regelgeving. In dat geval moet zoveel als mogelijk (zonder in strijd te zijn met de wet) invulling worden gegeven aan het gestelde in het PIB-blad. Ook moet voldaan worden aan de wet- en regelgeving.

Vraag 17	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 11.1.	Indien hier het logboek conform "PIB 33.00.66-00 algemeen logboek" wordt bedoeld: Kunnen wij ervanuitgaan dat van de huidige installaties deze logboeken in principe compleet zijn en voldoen aan PIB 33.66.66-00? Of dienen wij ervanuit te gaan dat voor ALLE te keuren componenten dit logboek nog geheel moet worden opgesteld	U kunt er vanuit gaan dat de logboeken in principe compleet zijn en voldoen aan de PIB 33.66.66.00
Vraag 18	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 11.1.8 - Logboek inbegrepen in prijs	Indien hier het logboek conform "PIB 33.00.66-00 algemeen logboek" wordt bedoeld: Onderdeel van dat logboek zijn dan ook de RI&E, tekeningen en constructieberekeningen. In de aanbestedingsleidraad 2.1.1. wordt de RI&E echter als verrekenbaar bijkomend werk aangemerkt. Dienen wij paragraaf 11.1.8 als volgt te lezen: Voor de bestaande te keuren elementen dient het logboek aanwezig te zijn. een Manco aan het logboek dient hersteld te worden, en is verrekenbaar als bijkomende werkzaamheid (BKW). Voor herstelwerkzaamheden aan de te keuren elementen dient het logboek ook bijgewerkt te worden naar de nieuwe situatie. De aannemer dient in zijn prijs voor de bijkomende werkzaamheid (BKW) van het herstel óók de kosten voor het op orde maken van het logboek op te nemen	dit is juist
Vraag 19	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 11.1.8 - Logboek	Wordt hiermee het logboek conform PIB 33.00.66-00 algemeen logboek bedoeld?	Ja
Vraag 20	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 11.2.2 - Logboek inbegrepen in prijs	Indien hier het logboek conform "PIB 33.00.66-00 algemeen logboek" wordt bedoeld: Kunnen wij ervanuitgaan dat van de huidige installaties deze logboeken in principe compleet zijn en voldoen aan PIB 33.66.66-00? Of dienen wij ervanuit te gaan dat voor ALLE te keuren componenten dit logboek nog geheel moet worden opgesteld	U kunt er vanuit gaan dat de logboeken in principe compleet zijn en voldoen aan de PIB 33.66.66.00
Vraag 21	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 11.2.	Indien hier het logboek conform "PIB 33.00.66-00 algemeen logboek" wordt bedoeld: Onderdeel van dat logboek zijn dan ook de RI&E, tekeningen en constructieberekeningen. In de aanbestedingsleidraad 2.1.1. wordt de RI&E echter als verrekenbaar bijkomend werk aangemerkt. Dienen wij paragraaf 11.2 als volgt te lezen: Voor de bestaande te keuren elementen dient het logboek aanwezig te zijn. een Manco aan het logboek dient hersteld te worden, en is verrekenbaar als bijkomende werkzaamheid (BKW). Voor herstelwerkzaamheden aan de te keuren elementen dient het logboek bijgewerkt te worden naar de nieuwe situatie. De aannemer dient in zijn prijs voor de bijkomende werkzaamheid (BKW) van het herstel óók de kosten voor het op orde maken van het logboek op te nemen	dit is juist
Vraag 22	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 11.2.	Wordt hiermee het logboek conform PIB 33.00.66-00 algemeen logboek bedoeld?	Zie antwoord vraag 19
Vraag 23	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 6.5 -	Wat wordt bedoeld met 'netto kostprijs'?	is inkoopprijs die opdrachtnemer daadwerkelijk betaald aan de leverancier van een product

Vraag 24	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 4.1	<p>In de opsomming worden enkele normen en deel-eisen benoemd. Daarnaast is in de PI-bladen veel uitgebreider beschreven waar deze producten aan dienen te voldoen.</p> <p>Tussen deze opsomming en de PI-bladen ontstaan nu discrepanties.</p> <p>Ook ontbreken in de opsomming de nodige producten en normen.</p> <p>Advies om de opsomming te laten vervallen en alleen te verwijzen naar de PI-bladen.</p> <p>Alternatief is om naast de PI-bladen in algemene zin te stellen dat de producten aan de huidige wet- en regelgeving en geharmoniseerde versies van de relevanten norm(en) onder de Bouwproducten Verordening c.q. Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verordening c.q. Machinerichtlijn dienen te voldoen</p>	U dient zoveel mogelijk invulling te geven aan de PI-bladen, tenzij de onderdelen waarin deze in strijd zijn met de normen.
Vraag 25	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	TPvE - 4.1	<p>hier wordt nu alleen EN-ISO 14122-4 benoemd. EN 13374 is echter meer voor de handliggend.</p> <p>EN-ISO 14122-4 is namelijk van toepassing op machines. EN 13374 is van toepassing op tijdelijke werkzaamheden op hoogte waaronder ook gebouwen. Wat aan te houden?</p>	<p>De opmerking is juist. EN-ISO 14122-4 is gericht op klimvoorzieningen voor machines en deze voorzieningen maken dan deel uit van de machine. De norm EN13374 is gekoppeld aan onder andere onderhoudswerkzaamheden hetgeen blijkt uit bijgaande tekst uit de norm: " This document specifies the requirements and test methods for temporary edge protection systems for use during construction or maintenance of buildings and other structures.</p> <p>This document applies to edge protection systems for flat and inclined surfaces and specifies the requirements for three classes of temporary edge protection."</p> <p>Het controleren op conformiteit met de norm vereisten kan plaatsvinden door middel van een kruisverwijzingstabel.</p>
Vraag 26	Process	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	<p>Er wordt op meerdere plaatsen verwezen naar de PI-Bladen. Deze zijn niet bijgevoegd. Alhoewel deze publiek beschikbaar zijn adviseren wij deze toch toe te voegen. Reden hiervoor is dat deze PI-Bladen in ontwikkeling zijn. Het is derhalve raadzaam de huidige versies 'vast te leggen' bij inschrijving, om discussies na gunning omtrent wijzigingen in de PI bladen te voorkomen.</p> <p>Ook zijn er ondertussen nieuwere versies van enkele PI-bladen in gebruik die (nog) niet beschikbaar zijn op de publieke download pagina.</p> <p>Verzoek om de versies die van toepassing zijn bij inschrijving toe te voegen aan de stukken op Tendered, om zo een gelijk speelveld te waarborgen</p>	Voor uw inschrijving dient u rekening te houden met de op het moment van inschrijving geldende PI-bladen. Indien PI-bladen gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen dient u hier gevolg aan te geven. Indien dit kostenconsequenties met zich meebrengt, dient u dit voorafgaand aan de werkzaamheden te melden aan de opdrachtgever.
Vraag 27	Process	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	Wordt met Programma van Eisen zoals benoemd in 'Dienstverleningsovereenkomst' het document 'CONCEPT TPvE Inspecties en Onderhoud Valbeveiliging_20210708' incl bijlagen bedoeld?	Dit is juist
Vraag 28	Process	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	klopt het dat met de hierbenoemde bijlage H het document 'Dienstverleningsovereenkomst.docx' wordt bedoeld?	Dit is juist
Vraag 29	Juridisch	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Prevalentie	In de eisen zijn wetgeving, NEN normen, het Boei-handboek en de PI-bladen van toepassing. Wat is de rangorde hiertussen bij tegenstrijdigheden?	<ol style="list-style-type: none"> 1. wetgeving 2. normen 3. PI-bladen 4. Boei inspectie
Vraag 30	Process	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	Er is geen format aangeleverd. Het is nu niet duidelijk wat hiermee gevraagd wordt. Inschrijver geeft immers al een prijs per onderdeel op aangevuld met verrekentarieven. Welke aanvullende informatie dient in de inschrijvingsbegroting te worden aangeleverd?	De inschrijvingsbegroting is format-vrij. De inschrijvingsbegroting dient inzage te geven in de opbouw van de aanneemsom (perceel rijk) of prijs per dakvlak (perceel Defensie). Het betreft onderbouwing van uren, uurprijs, materialen, materieel, onderaannemers, AKW&R etc.)
Vraag 31	Process	ODVR.22.002	Bijlage C - In	klopt het dat er geen inschrijvingsbiljet voor het perceel DEFENSIE is?	Dit is juist.

Vraag 32	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Bijlage 3 - 1	95% goedgekeurd: dit is sterk afhankelijk van de huidige staat van de voorzienigen. In het voorgaande contract heeft het herstel meerdere jaren geduurd. Tijdig herstel is mede afhankelijk van goedkeuring door opdrachtgever van het meerwerk wat daarbij wordt ingediend. Kunnen wij ervan uitgaan dat vertraging in dat goedkeuringstraject aan de zijde van opdrachtgever niet aan opdrachtnemer wordt gerekend?	Indien de vertraging te wijten is aan opdrachtgever wordt dit opdrachtnemer niet aangerekend. Wij verwachten echter van opdrachtnemer een pro-actieve houding, d.w.z. opdrachtnemer wijst in zulke gevallen opdrachtgever indien mogelijk op de vertraging.
Vraag 33	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	Indien een gebouw dakvlakken met valbeveiliging en dakvlakken zonder valbeveiliging heeft, dient dan voor de dakvlakken zonder valbeveiliging toch ook de RIE te worden gemaakt?	dit klopt
Vraag 34	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	"De gevraagde ISO 9001 en VCA* certificeringen zijn bedoeld voor productieprocessen c.q. aannemingsbedrijven. De gevraagde werkzaamheden zijn hoofdzakelijk dienstverlening (keuring, inspectie). Voor bedrijven gespecialiseerd in deze dienstverlening is het dan ook niet voor de hand liggend deze certificering te hebben. Is het akkoord als bij inschrijving aangetoond kan worden dat het certificeringstraject loopt, met als nadere voorwaarde dat bij aanvang van de opdracht de certificering verkregen moet zijn?"	Nee, bij inschrijving dient u gecertificeerd te zijn.
Vraag 35	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	"Onder ""Bewijsstuk"" wordt hier gelijkwaardigheid niet nader gedefinieerd. Verzoek dezelfde eis te hanteren als bij de voorgaande aanbesteding: Een afschrift van minimaal een VCA* certificaat, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming geldig is; of - een afschrift van een OHSAS 18001 certificaat, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming geldig is; of - een beschrijving van de genomen maatregelen met een afschrift van de inhoudsopgave van het desbetreffende kwaliteitshandboek en een beleidsverklaring van het verantwoordelijke management waaruit blijkt dat het management de maatregelen onderschrijft en controleert."	Nee, de oude tekst is niet meer van toepassing. Huidige eis blijft gehandhaafd.
Vraag 36	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Herzienings	Wat bedoelt u met de herzieningsclausule onder 2.3 Herzieningsclausules op pagina 3 van uw Aanbestedingsleidraad in relatie tot het tweede item "Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden (BKW) vanwege geconstateerde manco's uit de inspectie." en dit vervolgens in relatie tot hetgeen u over BKW schrijft in paragraaf 2.1.1.	Hetzelfde. De manco's als BKW zijn cf Aanbestedingswet een herzieningsclausule op de overeenkomst.
Vraag 37	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Toepassing	Ten aanzien van uw Technisch Programma van Eisen onder paragraaf 4.1 op pagina 6, in hoeverre hanteert u de werkwijze conform BRL9935 (beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken) en wordt een certificering voor BRL9935 gevraagd?	Certificering voor de BRL9935 wordt niet gevraagd.
Vraag 38	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	paragraaf 6	Hoe wordt paragraaf 6.1 op pagina 7 van uw Technisch Programma van Eisen bedoeld? Kunt u deze paragraaf nader toelichten?	De prijzen voor inspecties en keuringen staan voor de duur van de overeenkomst vast en kunnen alleen door toepassing van de jaarlijkse indexatie zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst art. 3.4 wijzigen. Voor nieuw toe te voegen componenten dienen de in de aanbieding opgenomen prijzen gehanteerd te worden.
Vraag 39	Inhoud	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Paragraaf 6	•Kunt u paragraaf 6.3 van uw Technisch Programma van Eisen op pagina 7 nader toelichten? Deze paragraaf is ons niet geheel duidelijk. Onder andere, wat verstaat u onder "indien er sprake is van nieuw aangetroffen elementen/componenten". Wat bedoelt u met "hiervoor geldt dat dit geprijsd moet worden in overeenstemming met de eerder afgegeven elementen/componentenlijst binnen het perceel." Bedoelt prijzen afgegeven door een partij die eerder inspecties heeft uitgevoerd of prijzen afgegeven door de nieuwe contractpartij?	Indien tijdens de duur van de overeenkomst kosten of prijzen voor opdrachtnemer wijzigen, mogen deze niet worden verrekend in de gehanteerde tarieven.

Vraag 40	Uitvoering	ODVR.22.002	Paragraaf 1	Is het toegestaan om een tablet zonder simkaart en gps te gebruiken in relatie tot paragraaf 10.2.3 Veiligheid op munitie-, brandstofdepots en magazijncomplexen op pagina 11 van uw Technisch Programma van Eisen om de inspectieresultaten digitaal en daarmee eenduidig vast te leggen?	De te gebruiken apparatuur, telefoon, tablet mag niet zenden. Dit kan je bewerkstelligen door je apparatuur op vliegtuigmodus-stand uit te zetten.
Vraag 41	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Verlopende	Wanneer dienen de verschillende inspecties uitgevoerd te worden aangezien de keuringscertificaten van diverse installaties zoals aangegeven in uw lijsten al in maart 2022 verlopen?	Conform Keuringsplan, na aanvang contract
Vraag 42	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Correctheid	In hoeverre zijn de technische dossiers waarin weergegeven is op welke wijze bestaande klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen zijn gemonteerd in orde? en op locatie beschikbaar en inzichtelijk?	De meeste technische dossiers zijn op orde en op verzoek inzichtelijk
Vraag 43	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Beschikbaar	In hoeverre zijn de technische dossiers waarin weergegeven is op welke wijze bestaande klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen zijn gemonteerd op locatie beschikbaar en inzichtelijk voor de inspecteurs?	De meeste technische dossiers zijn op verzoek inzichtelijk
Vraag 44	Proces	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Bijlage 3: KPI	Kunt u "95% goedgekeurd" toelichten? Slaat 95% op het feit dat 95% van alle rapportages in orde dienen zijn of 95% van de gekeurde voorzieningen? In de uitwerking op de tweede pagina lijkt een woord weggevalen te zijn.	KPI 1 heeft betrekking op de voorzieningen. 95% van de voorzieningen dient te zijn goedgekeurd. KPI 2 heeft betrekking op de in te dienen keuringsrapportages. Hiervan dient 95% correct en tijdig te zijn ingeleverd. De betreffende zin dient te zijn: Indien niet 100% conform het keuringsplan is gekeurd, waarvan 95% goedgekeurd, zal een korting van toepassing worden verklaard, indien dit te wijten is aan Opdrachtnemer.
Vraag 45	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbrenger	Indien er in uw lijsten geen producten zijn omschreven, zijn er dan geen voorzieningen aangebracht? Indien deze voorzieningen niet aanwezig zijn, dienen deze dan onder dit contract te worden aangebracht?	KPI 2 heeft betrekking op de in te dienen keuringsrapportages. Hiervan dient 95% correct en tijdig te zijn ingeleverd.
Vraag 46	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Inzet RVB-BOEI	In uw Technisch Programma van Eisen verwijst u meermaals naar het Handboek RVB-BOEI. In hoeverre dienen inspecties door RVB-BOEI inspecteur te worden uitgevoerd?	door opdrachtgever kunnen technische controles worden verricht conform het handboek RVB-BOEI inzake het uitgevoerde onderhoud.
Vraag 47	Proces	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Inspecties conform	In uw Technisch Programma van Eisen verwijst u meermaals naar het Handboek RVB-BOEI. In hoeverre dienen inspecties conform de RVB-BOEI methodiek te worden uitgevoerd? Op welke specifieke onderdelen uit het Handboek RVB-BOEI?	Zie antwoord vraag 46
Vraag 48	Uitvoering	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Inspecties door 2 inspecteurs	In hoeverre dienen inspecties door 2 inspecteurs te worden uitgevoerd?	dit is niet voorgeschreven
Vraag 49	Inhoud	ODVR.22.002	Aanbesteding	De panden in het Defensieperceel zijn in het voorgaande contract grotendeels integraal voorzien van nieuwe valbeveiliging. De valbeveiliging die in deze aanbesteding gekeurd moet worden is dus nagenoeg nieuw, en ook nog in de garantieperiode. Het ligt dus niet voor de hand dat er veel herstelwerkzaamheden nodig zijn. Enerzijds omdat de installaties nieuw zijn, en omdat bij gebreken er al snel sprake zal zijn van garantiwerkzaamheden door de installateur. Toch wordt in het prijs criterium gerekend met 2000 uren montage.	dit gaat voornamelijk om extra opgekomen werkzaamheden
Vraag 50	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	Voor sommige locaties komen er kosten bij om de locatie te bereiken, bijvoorbeeld kosten voor de veerdienst bij inspecties op Vlieland. Kunnen deze kosten separaat verreken worden?	dergelijke (uitzonderlijke) kosten kunnen worden verreken na goedkeuring opdrachtgever

Vraag 51	Contract	ODVR.22.001 - ODVR.22.002	Aanbesteding	Voor de Defensiegebouwen gaat er veel tijd zitten in zaken als de aanmeldprocedure. Hier gaat zowel in de voorbereiding als ook op locatie tijd in zitten. Ook is er voor de nodige locaties aanvullende screening nodig (bv VOG) waar tijd en kosten in gaan zitten. Hoe dienen deze kosten verrekend te worden?	uitsluitend extra wachttijd boven de 30 minuten komt voor verrekening in aanmerking conform de uurtarieven waarnaar wordt verwezen in de overeenkomst, dit moet duidelijk gespecificeerd zijn op de werkbond(en) inclusief paraaf van de beheerder
Vraag 52		ODVR.22.001		Wij zouden graag indien mogelijk het Excel bestand van de Bijlage E te beprizen COEL (perceel Rijk) in CSV bestand willen ontvangen. Reden hiervoor is het voor ons o.a. kunnen uitsplitsen van aantallen componenten per object en locaties.	Zie mededeling 1, Een Nieuw COEL overzicht is bijgevoegd. Deze is in csv.

Bijlage:

Bijlage E Herziene te beprizen COEL (perceel Rijk)