

3^e Nota van inlichtingen d.d. 14 november 2021

Inlichtingenfase 2 bis

N279.34 Onderhoudsmaatregelen Meijel - Asten

Behorend bij:

Contractnummer 279.34.01.ID

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen met **definitieve beantwoording** is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke vragen na inlichtingenronde 2. Hoewel er geen gelegenheid was voor een 3^e vragenronde is de aanbestedende dienst van mening er goed aan te doen om de verduidelijkingsvragen te beantwoorden.

Omwille van de planning benadrukt de aanbestedende dienst dat er vanaf heden 14 november 2021 geen vragen meer beantwoord zullen worden.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1.	Pdf document vs rsx bestand	<p>De volgende hoofdstukken en posten zijn op de RSX toegevoegd.</p> <p>2119 DLC onderzoek 211910 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210) 1 EUR N 3119 DLC onderzoek 311910 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210) 1 EUR N 5119 DLC onderzoek 511910 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210) 1 EUR N 6119 DLC onderzoek 611910 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210) 1 EUR N 761390 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210) 1 EUR N</p> <p>Echter zijn de omschrijvingen niet in het pdf bestand " T001- 1270074 Nvi 2 wijzigingen bestek " opgenomen. In de bijgevoegde inschrijfstaat zijn deze hoofdstukken en posten wel opgenomen. Kunt U de pdf-omschrijving van deze posten aanleveren en bevestigen of deze posten in de inschrijving moeten worden opgenomen.</p>	<p>Er is een fout opgetreden bij het omzetten naar pdf. In bijlage "<u>T001-1270074 Nvi 2 wijzigingen bestek versie 2.0</u>" wordt de juiste pdf verstrekt.</p>
2.	Bestek posten	<p>OG vraagt een geleiderail met ASI A. De T-40 H2W4 heeft een ASI B waarde.</p> <p>Er zijn in de markt geleiderailsystemen verkrijgbaar N2-W4 ASI A, met een vergelijkbaar uiterlijk als de T-40. Mag deze geplaatst worden?</p>	<p>Ja, De houten geleiderail dient te voldoen aan Prestatieklasse N2 Lestelklasse ASI A Uitbuigingsklasse W4</p>
3.	Bestek posten 120020, 220020, 320020, 752020,	<p>Vervolg op vraag 8 van de NVI 1 en vraag 85 van de NVI 2. Middels de gegeven antwoorden op de betreffende vragen</p>	<p>Ja, het betreft een inspanningsverplichting. Van de aannemer wordt verwacht dat hij tijdig bij de nutsbedrijven informeert wanneer de kabels</p>

		<p>maakt Opdrachtgever ons als Opdrachtnemer resultaatverantwoordelijk voor de tijdige verlegging. Echter wij hebben richting Brabant Water en Enexis geen bevoegdheden om iets af te dwingen, waardoor wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de tijdige verlegging. Wij verzoeken u om te bevestigen dat Opdrachtnemer ten aanzien van deze verleggingen enkel een coördinerende rol heeft (zoals gesteld in vraag 85) en daarmee geen resultaatsverplichting heeft, maar een inspanningsverplichting.</p>	<p>en/of leidingen verlegd kunnen worden in relatie tot de werkzaamheden van de aannemer.</p>
4.	Bestek deel 3 01 01 07	<p>Vervolg vraag op vraag 65 van de NVI 2: Middels het door u gegeven antwoord is de vraag omtrent schade niet beantwoord. Wij verzoeken u om alsnog te bevestigen dat, los van de werkmethode, gevolgschade niet valt onder de verplichtingen zoals beschreven onder 01 01 07. Het door u beoogde resultaat is enkel mogelijk middels beuken of een methode welke vergelijkbare trillingen veroorzaakt</p>	<p>De aannemer is verantwoordelijk voor de schade welke hij veroorzaakt bij een door hem gekozen uitvoeringswijze. De uitvoeringswijze voor het verkleinen van de betonverharding is niet opgelegd in het bestek.</p>
5.	Bijlage BL08	<p>De geldigheid van het rapport BL08 Rapport N279a Asbestonderzoek is verstreken, deze was geldig tot 20 februari 2020. In het rapport staat het volgende vermeld: De voorliggende rapportage is drie jaar geldig, tenzij zich in de tussentijd activiteiten voordoen die van invloed kunnen zijn op de aanwezigheid en hoedanigheid van asbesthoudende toepassingen in de onderzochte weg. Nadat de geldigheidstermijn is verstreken, moet worden bekeken of actualisatie van het rapport noodzakelijk is. Hiervoor moet worden nagegaan of de dan geldende situatie nog overeenstemt met de situatie in het rapport (hebben zich</p>	<p>Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan sinds het opstellen van het rapport. Indien de aannemer tijdens de uitvoering dit verlangt zal de opdrachtgever een update aanleveren van deze rapportage.</p>

		wijzigingen voor gedaan die mogelijk invloed hebben (gehad) op de aanwezigheid van asbest), ook moet het rapport worden getoetst aan veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot asbest.	
6.	Bestek posten 1122, 2122, 3122 en 4122	<p>Naar aanleiding van de gewijzigde bestekposten in de 2e nota van inlichtingen hebben wij nog een aanvullende vraag.</p> <p>Bestekposten 1122, 2122, 3122, 4122</p> <p>De saneringswerkzaamheden uitvoeren overeenkomstig Processchema Asbestverwijdering. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een aannemer of onderaannemer die beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst het processchema asbestverwijdering aanreiken?</p>	Deze zijn terug te vinden als Bijlagen behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze schema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op N279.34
Onderhoudsmaatregelen Meijel - Asten 08-10-2021.

Nr.	Document / H / § / blz / alinea	Was	Wordt
1.	Bijlage 34	BL34 - Geotechnisch onderzoek	BL34 - Geotechnisch onderzoek V2.0

4 **Bijlagen bij de inlichtingen**

- T001-1270074 Nvl 2 wijzigingen bestek versie 2.0
- BL34 – Geotechnisch onderzoek V2.0