

BESTEK VOOR:

Het onderhoud van speelvoorzieningen in de gemeente Bernheze 2022 - 2023

Besteksnummer: BERN-SPELEN-2022

Datum: 13-09-2031

idverde Advies
's-Hertogenbosch

Gemeente Bernheze

Bezoekadres: de Misse 6
5384 BZ HEESCH
Postadres: Postbus 19
5384 ZG HEESCH

Tel: 0412-458888

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze.

Bezoekadres: De Misse 6
5384 BZ HEESCH
Postadres: Postbus 19
5384 ZG HEESCH

Tel: 0412-458888

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de heer T. van Beurden optreden als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Bernheze.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud en verversen zandbakken
- Onderhoud valondergronden
- Afsteken van graskanten
- Onderhoud jeu de boules banen
- Snoeien overhangend groen ten behoeve van toegankelijkheid van de trimbanen
- Inspectie van speeltoestellen, valondergronden en trimtoestellen
- Onderhoud kunstgrasvelden
- Uitvoeren reparaties

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk start op 2 januari van het jaar 2022 en wordt opgeleverd aan het einde van het jaar 2023 op een door de directie nader te bepalen datum en locatie.

De gemeente Bernheze heeft het recht om eenzijdig 3 x 1 jaar te verlengen.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 PLANNING

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de bijgevoegde jaarplanning.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR**01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- 20210902_A3_Speelplekken: Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Natuurspeeltuin, Nistelrode en Vorstenbosch
- 20210902_A3_Jeu_de_Boule: Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch
- 20210902_A3_Trimbanen: Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlage behoren tot het bestek:

- Hoeveelhedenlijst d.d. 13-09-2021
- V&G-plan ontwerpfase d.d 13-09-2021
- Jaarplanning
- Kadernotitie social return 3.0 inclusief beleids- en uitvoeringsregels 2020

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ZANDBAKKEN				
100010	711399							Reinigen van zandbakken. Aantal zandbakken: 25 Schoonmaken van de zandbak door middel van het verzamelen en afvoeren van uitwerpselen, verontreinigd zand, onkruid en zwerfafval Methode van reinigen ter keuze aannemer Schoonmaken tot een diepte van 0,25 m Aantal reinigingsbeurten: 11 per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.676,00	V	
100020	711399							Vegen terrein rondom zandbakken. Aantal zandbakken: 25 Gemiddelde oppervlakte van een zandbak is ca. 10 m2 Betreft: het vegen en/of schoonblazen van de zandbakrand en het terrein rondom de zandbak. Vegen en/of schoonblazen tot max. 1,5 m ¹ uit de zandbakrand. Schoon zand moet worden teruggebracht in de zandbak. Zandbed vlak afwerken. Gerekend is met een frequentie van 12 keer per jaar. Vervuild zand vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	600,00	V	
100030	711399							Egaliseren van zand in zandbakken. Aantal zandbakken: 25 Egaliseren van het zand in de zandbak door het wegwerken van bulten, kuilen en oneffenheden in het zand. Zandbed vlak afwerken. Toegestane positieve en/of negatieve afwijking 0,05 m Aantal beurten: 12 per jaar	m2	6.192,00	V	
100040	711399							Vervangen zand in zandbakken. Aantal zandbakken: 25 Uitgraven en aanvullen tot een diepte van 0,30 m. Leveren speelzand met een korrelgrootte tot 2 mm Zandbed vlak afwerken. Aantal beurten: 1 per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	155,00	V	
									m3			155,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								VALDEMPENDE ONDERGRONDEN			
21								ZAND			
210010	711121	1						Reinigen valdempende ondergrond - los materiaal. Aantal locaties: 176 Materiaal: zand Methode van reiniging ter keuze van de aannemer Doel van de reiniging: het schoonmaken van de speelondergrond zand door middel van het verzamelen en afvoeren van uitwerpselen, verontreinigd zand onkruid, zwerfafval en natuurlijk afval Reinigen tot een diepte van 250 mm Aantal reinigingsbeurten: 12 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	352.440,00	V
210020	711399							Vegen terrein rondom valondergrond. Aantal locaties: 176 Gemiddelde oppervlakte per valondergrond ca. 82 m2 Betreft: het vegen en/of schoonblazen van de speelondergrondrand en het terrein rondom de speelondergrond zand. Vegen en/of schoonblazen tot max. 1,5 m uit de speelondergrondrand Zandbed vlak afwerken. Aantal beurten: 12 per jaar Vervuild zand vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4.224,00	V
210030	711125	1						Egaliseren valdempende ondergrond - los materiaal. Aantal locaties: 176 Materiaal: zand Aantal onderhoudsbeurten: 12 keer per jaar Egaliseren van de speelondergrond zand door het wegwerken van bulten, kuilen en oneffenheden in het zand. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	352.440,00	V
210040	512511	9						Afsteken/afsnijden van graskanten. Zachte en harde graskanten gelegen langs speelondergronden zand. Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	8.258,00	V
210050	711199							Aanvullen valdempende ondergrond zand. Aanvullen indien nodig en op aanwijs van directie Zand 0,2-2 mm volgens de eisen zoals gesteld in NEN-EN- 1177 Zandbed vlak afwerken.	m3	5,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								KUNSTGRAS VALONDERGROND			
220010	711199							Verwijderen afval kunstgras valondergrond. Aantal locaties: 4 Het verzamelen en afvoeren van zwerfafval en natuurlijk afval Aantal beurten: 10 per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.420,00	V
220020	711124							Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. Betreft reinigen inclusief verwijderen afval Aantal locaties: 4 Infill: zand Reinigen door middel van borstelen kunstgras valondergrond en verdelen aanwezig zand inclusief het verzamelen en afvoeren van zwerfafval en natuurlijk afval Aantal reinigingsbeurten: 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	884,00	V
220030	711199							Schonen langs randen. Betreft verwijderen onkruid en zand langs randen elementenverharding en/of trottoirbanden Verwijderen en schoonmaken tot 0,5 meter uit de rand van het kunstgras Aantal locaties: 4 Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	440,00	V
220040	711501							Uitvoeren visuele inspectie valdempende ondergrond. De ondergrond dient te worden gecontroleerd op gebreken, vandalisme en beschadigingen. Inspectie uitvoeren in combinatie met operationele en jaarlijks hoofdinspectie van de speeltoestellen Door een SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Aantal locaties: 4 Betreft: kunstgras Frequentie: 3 keer per jaar Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	6,00	V
220050	711599							Uitvoeren inspectie valdempende ondergrond. Betreft: Inspecteren hikwaarde valondergrond volgens NEN- EN 1177:2018 Aantal locaties: 4 Valondergronden van kunstgras SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Met apparatuur van de aannemer Frequentie: 1 keer per jaar Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	2,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
23								RUBBER GIETVLOER			
230010	711199							Verwijderen afval rubber gietvloer. Aantal locaties: 3 Het verzamelen en afvoeren van zwerfafval en natuurlijk afval, inclusief vegen Aantal beurten 12 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.816,00	V
230020	711501							Uitvoeren visuele inspectie valdempende ondergrond. De ondergrond dient te worden gecontroleerd op gebreken, vandalisme en beschadigingen. Inspectie uitvoeren in combinatie met operationele en jaarlijks hoofdinspectie van de speeltoestellen Door een SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Aantal locaties: 3 Betreft: vloeren Frequentie: 3 keer per jaar Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	6,00	V
230030	711599							Uitvoeren inspectie valdempende ondergrond. Betreft: Inspecteren hikwaarde valondergrond volgens NEN-EN 1177:2018 Aantal locaties: 3 Valondergronden van rubber gietvloer SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Met apparatuur van de aannemer Frequentie: 1 keer per jaar Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	2,00	V
3								SPEELTOESTELLEN			
300010	711513							Uitvoeren operationele inspectie speeltoestel. Betreft operationele inspectie conform NEN-EN 1176-7 voor speeltoestellen en NEN-EN 14974:2019 voor skatebanen Inspectie van speeltoestellen en skatetoestellen Aantal speellocaties: 118 Aantal toestellen: 566 Frequentie: 3 keer per jaar juli, oktober en januari SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Met apparatuur van de aannemer Inclusief raming van kosten voor herstelwerkzaamheden Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	6,00	V
300020	711512							Uitvoeren jaarlijkse algehele inspectie speeltoestel. Betreft jaarlijkse hoofdinspectie conform NEN-EN 1176-7 voor speeltoestellen en NEN-EN 14974:2019 voor skatebanen Inspectie van speeltoestellen en skatetoestellen Aantal speellocaties: 118 Aantal toestellen: 566 Inspectie uitvoeren in april SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Met apparatuur van de aannemer Inclusief raming van kosten voor herstelwerkzaamheden Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	2,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300030	711311							Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel. Betreft: het repareren van speeltoestellen en sport en skatetoestellen met een totale tijdsbesteding van maximaal 1 uur. De prijs betreft een totale prijs voor alle kleine reparaties van minder dan 1 uur gedurende de contractperiode. Aantal locaties: 118 Aantal speeltoestellen: 566 Correctief onderhoud Reparaties conform inspectieresultaten, na inspectie speeltoestellen. De prijs is inclusief kleine onderdelen zoals bijvoorbeeld bevestigingsmaterialen. De kosten van overige benodigde materialen zijn voor rekening van de gemeente Bernheze. De aannemer is verantwoordelijk voor de leverantie van de benodigde onderdelen. De rekeningen van de leveranties wordt direct door de gemeente bernheze betaald. Bestellingen vanaf € 100,- dienen te worden goedgekeurd door de directie. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	EUR		N	
300040	711301							Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel. Betreft: het uitvoeren van reparaties aan speeltoestellen en sport en skatetoestellen met een totale tijdsbesteding van meer dan 1 uur Voor reparaties van meer dan 4 uur dient de aannemer een losse opdracht aan te bieden voor de extra uren en ter goedkeuring aan de directie voor te leggen. Uren op basis van nacalculatie, binnen normale werktijden Reparaties conform inspectieresultaten, na inspectie speeltoestellen. Onderdelen dienen binnen 5 werkdagen na het inleveren van de inspectieresultaten of na opdracht te worden besteld. Na ontvangst van de onderdelen dienen ze binnen 5 werkdagen te worden verwerkt. De aannemer is verantwoordelijk voor de leverantie van de benodigde onderdelen. De rekeningen van de leveranties wordt direct door de gemeente bernheze betaald. Bestellingen vanaf € 100,- dienen te worden goedgekeurd door de directie. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	uur	100,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								KUNSTGRAS TRAPVELDEN			
400010	712407							Borstelen kunstgrassportveld. Betreft borstelen kunstgras trapvelden en verdelen aanwezig zand inclusief het verzamelen en afvoeren van zwerfafval en natuurlijk afval Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Aantal locaties: 6 Gebruik: valdempende ondergrond Infill: zand Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Slepen na het borstelen	m2	3.992,00	V
400020	711199	5	1	2	1			Schonen langs randen. Betreft verwijderen onkruid en zand langs randen elementenverharding en/of trottoirbanden Verwijderen en schoonmaken tot 0,5 meter uit de rand van het kunstgras Aantal locaties: 6 Aantal beurten: 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.366,00	V
400030	712499							Uitvoeren visuele inspectie kunstgras trapveld. De ondergrond dient te worden gecontroleerd op gebreken, vandalisme en beschadigingen. Inspectie uitvoeren in combinatie met operationele en jaarlijks hoofdingpectie van de sporttoestellen. Door een SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Aantal locaties: 6 Frequentie 1 keer per 6 maanden Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	4,00	V
5								TRIMBANEN			
500010	711599							Uitvoeren inspectie trimtoestellen. Betreft: Inspecteren trimtoestellen op basis van de normen volgens NEN-EN 16899 en NEN-EN 16630 Aantal locaties: 3 Aantal toestellen: 48 Frequentie: 1 keer per jaar SVS Inspecteur Spelen 2 ster, of gelijkwaardig Met apparatuur van de aannemer Inclusief raming van kosten voor herstelwerkzaamheden Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in de module spelen van Obsurve	keer	2,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
500020	711311							Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel. Betreft: het repareren van trimtoestellen met een totale tijdsbesteding van maximaal 1 uur. De prijs betreft een totale prijs voor alle kleine reparaties van minder dan 1 uur gedurende de contractperiode. Aantal trimbanen: 3 Aantal toestellen: 48 Technische staat speeltoestellen bij aanvang: Correctief onderhoud Reparaties conform inspectieresultaten, na inspectie trimtoestellen. De prijs is inclusief kleine onderdelen zoals bijvoorbeeld bevestigingsmaterialen. De kosten van overige benodigde materialen zijn voor rekening van de gemeente Bernheze. De aannemer is verantwoordelijk voor de leverantie van de benodigde onderdelen. De rekeningen van de leveranties wordt direct door de gemeente Bernheze betaald. Bestellingen vanaf € 100,- dienen te worden goedgekeurd door de directie. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	EUR		N	
500030	711301							Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel. Betreft: het uitvoeren van reparaties aan trimtoestellen met een totale tijdsbesteding van 1 tot maximaal 4 uur. Voor reparaties van meer dan 4 uur dient de aannemer een losse opdracht aan te bieden voor de extra uren en ter goedkeuring aan de directie voor te leggen. Uren op basis van nacalculatie, binnen normale werktijden Reparaties conform inspectieresultaten, na inspectie trimtoestellen. Onderdelen dienen binnen 10 werkdagen na het inleveren van de inspectieresultaten of na opdracht te worden besteld. Na ontvangst van de onderdelen dienen ze binnen 5 werkdagen te worden verwerkt. De aannemer is verantwoordelijk voor de leverantie van de benodigde onderdelen. De rekeningen van de leveranties wordt direct door de gemeente Bernheze betaald. Bestellingen vanaf € 100,- dienen te worden goedgekeurd door de directie. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	uur	16,00	V	
500040	711399							Onderhoud trimbanen. Betreft: het toegankelijk houden van de trimbanen en trimtoestellen door middel van: - Het maaien en bijmaaien van gras op de trimbaan en rondom trimtoestellen; - Het vrij snoeien van de trimbaan en trimtoestellen van overhangende takken. Aantal trimbanen: 3 Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar Vrijgekomen maaisel en snoeiafval verwerken in de omgeving	st	12,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								JEU DE BOULESBANEN			
600010	711399							Onderhoud jeu de boulesbanen. Betreft: schonen van de jeu de boulesbaan door verwijderen van onkruid en zwerfafval, stenen e.d. en het egaliseren van de jeu de boulesbanen door middel van: - het schoffelen en egaliseren van split - inclusief eventueel egaliseren aan te vullen split, leverantie volgens post 600020 Aantal banen: 34 Gemiddelde oppervlakte per baan: 40 m2 Frequentie: 1 keer per jaar Ondergrond van jeu de boulesbaan vlak afwerken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	68,00	V
600020	711399							Leveren split. Betreft split ten behoeve van aanvullen jeu de boulesbaan indien benodigd. Split met een korrelgrootte van 2 tot 6 mm, kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking Uitgegaan dient te worden van maximaal 0,25 m3 per baan	m3	3,00	V
8								INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMER			
800010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief werkbus ten behoeve van werkzaamheden op afroep naar aanleiding van meldingen Inclusief handgereedschap voor reiniging en kleine reparaties Meldingen dienen binnen 1 werkdag (na melding) in behandeling te worden genomen. Brandstof dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	uur	60,00	V
800020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief werkbus ten behoeve van kleine reparaties valdempende ondergronden en kunstgras trapvelden en/of ophalen tegelrand/trottoirbanden indien nodig. Brandstof dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	uur	20,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing:
- Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
 - Normen NEN-EN 1176, NEN-EN 1177, NEN-EN 16630, NEN-EN 16899 en NEN-EN 14974:2019 zijn van toepassing. De normen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut op www.nen.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 02 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 03 De inzet van onderaannemingen is niet toegestaan met uitzondering van inzet in het kader van social return.
- 05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

01 01 15 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 01 16 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen
aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van

HFD PAR ART LID

onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van artikel 01 02 01 lid 02 en 03 vindt de betaling plaats in maandelijkse termijnen. Elke betalingstermijn verschijnt na het verstrijken van de betreffende maand.

01 03 BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 AFWIJKINGEN VAN HOEVEELHEDEN**

- 01 Paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Prijzen per eenheid worden ook niet herzien indien de hoeveelheid resultaatsverplichting meer dan 110% of minder dan 90% betreft.
- 02 Jaarlijks worden nieuwe hoeveelheden aangeleverd volgens de lijst van de bijgevoegde arealenlijst. Naar aanleiding van de nieuwe hoeveelheden wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting voor het komende jaar aangepast. Daarnaast wordt de prijs per eenheid van besteksposten met de eenheid keer of EUR verhoudingsgewijs verrekend op basis van de hoeveelheid ter inlichting in de bestekspost. Tussentijds wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting naar aanleiding van veranderingen van arealen niet verrekend en wordt de prijs van besteksposten met de eenheid keer of EUR niet verrekend. Een uitzondering hierop zijn de besteksposten met de eenheid uur en m3.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Loonkosten en brandstoffenbestanddelen worden tijdens de vaste looptijd niet verrekend. Bij een verlenging heeft de aannemer recht op verrekening volgens artikel 01 04 van de Standaard en bepaling 01 04 02 van dit bestek.

01 04 02 LOONKOSTEN EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep		Percentage (%)
01	Gasolie	6%

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de door de directie goedgekeurde termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
 - er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 02 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer draagt zorg voor eventueel benodigde ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

HFD PAR ART LID

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 De periode van uitvoering van de voorgeschreven werkzaamheden dient te geschieden conform de bijgevoegde jaarplanning.
- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie. In het gedetailleerd werkplan dient het volgende te worden opgenomen:
 - Inzet van materieel en werkwijze
 - Omgang met vrijgekomen materialen
- 04 Het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan dienen binnen 2 weken na gunning te worden ingediend bij de directie.

01 18 ZEKERHEIDSTELLING**01 18 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

Een zekerheidsstelling is nodig om in het geval dat de contractaannemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen een andere partij in te schakelen om de benodigde werkzaamheden alsnog uit te laten voeren. Een dergelijke opdracht zal zonder aanbestedingsvoordeel hoogstwaarschijnlijk tegen hogere eenheidsprijzen uitgevoerd gaan worden waarvoor in een dergelijk geval geen financiële dekking aanwezig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 23 VERZEKERINGEN**01 23 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID**

- 01 De aannemer dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, waarbij de dekking van de verzekering aansluit op de activiteiten van deze opdracht. Met nadruk wordt gewezen op de dekking van schades met betrekking tot de veiligheidsinspecties van speeltoestellen, trimtoestellen en de reparaties.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5000,- per gebeurtenis.

01 24 COMMUNICATIE**01 24 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met in ieder geval onderstaande werkoverleggen:
 - Opstartoverleg, hierbij wordt kennis gemaakt en de planning en werkwijze doorgenomen. Bij het opstartoverleg dient een copy van het certificaat SVS Inspecteur Spelen-2 ster te worden overhandigd van de inspecteur die de inspecties van de valdempende ondergronden, speel- en trimtoestellen gaat uitvoeren;
 - Oplevering, hierin wordt gezamenlijk een rondgang gemaakt en de te wijzigen of herstellen onderdelen opgenomen.Hiernaast zal de directie 4 keer per jaar een werkoverleg tijdens uitvoering inplannen. Het moment en de locatie van de betreffende werkoverleggen wordt minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.
- 02 In afwijking van de paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 worden verslagen gemaakt door de aannemer en binnen 5 werkdagen ter ondertekening aan de directie voorgelegd.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 05 Inspecties van valdempende ondergronden, speel- en trimtoestellen dienen te worden uitgevoerd door een geregistreerde SVS Inspecteur Spelen-2 ster, of gelijkwaardig. De aannemer dient binnen 2 weken na opdracht aan de directie kenbaar te maken wie de inspecties uitvoert en dient een kopie aan te leveren van het certificaat SVS Inspecteur Spelen-2 ster, of gelijkwaardig.

HFD PAR ART LID

01 26 BOUWLAWAAI**01 26 01 MATERIAAL**

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- a. de aannemer dient zelf voor huisvestiging van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd.
Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - b. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
 - c. het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats te verwijderen.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- 03 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 27 SROI**01 27 01 INZET**

- 01 De aannemer dient minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten in het kader van Social Return volgens bijlage Kadernotitie social return 3.0 inclusief beleids- en uitvoeringsregels 2020.

01 28 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 28 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk dient worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient van maandag tot en met vrijdag bereikbaar te zijn tussen 7.00 uur en 18.00 uur, tenzij deze dagen vallen op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag.
- 03 Bij calamiteiten dient de aannemer binnen 2 uur aanwezig te zijn op de locatie. Dit geldt alleen voor werkdagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.

HFD PAR ART LID

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN**71 0 ALGEMEEN****71 02 EISEN EN UITVOERING****71 02 01 SCHONEN TERREIN**

- 01 De aannemer is bij ieder bezoek aan de speelvoorzieningen verantwoordelijk voor het schonen van het terrein. Tot het schonen van het terrein behoort onder andere het verwijderen van zwerfafval, stenen en andere materialen met betrekking tot vervuiling of beschadiging van terrein, speeltoestellen en omgeving binnen een straal van 10 meter.

71 02 02 REGISTRATIES

- 01 Registraties van inspecties dienen direct te worden verwerkt in de module spelen van Obsurve. Inclusief de raming van kosten voor herstelwerkzaamheden. De aannemer krijgt na opdracht toegang tot de module.

71 02 03 REPARATIES LANGER DAN 4 UUR

- 01 Voor reparaties langer dan 4 uur dient de aannemer een losse opdracht aan te bieden en ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

71 02 04 INSPECTIE KUNSTGRAS

- 01 Indien uit de visuele inspectie blijkt dat de infill dient te worden aangevuld, dient de infill te worden verwerkt tijdens het vegen en verdelen van het aanwezige zand. De levering wordt separaat verrekend.

71 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**71 03 01 ZANBAKKEN**

- 01 Zandbakken zijn gelegen in gras, verharding of zand. Het betreft zandbakken met een opstaande rand (ca. 85%) en verdiept, met een rand gelijk met het maaiveld (ca. 15%).

71 03 02 TRIMBANEN

- 01 Trimbanen zijn gelegen in bos.

HFD PAR ART LID**71 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****71 05 01 SIGNALEREN ONVOLKOMENHEDEN EN ONVEILIGE SITUATIES**

- 01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alle in het oog springende onvolkomenheden zoals defecte of ontbrekende onderdelen van ondergronden en toestellen op de speelplek constateert hiervan melding te maken bij de directie. Daarnaast dient de aannemer te melden indien de speeltoestellen door bewoners zijn "geplaatst".

Behoort bij: BERN-SPELEN-2022

Onderhoud speelvoorzieningen Bernheze 2022-2023

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BERN-SPELEN-2022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: BERN-SPELEN-2022

Onderhoud speelvoorzieningen Bernheze 2022-2023

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ZANDBAKKEN				
100010	Reinigen van zandbakken.	m2	5.676,00	V	
100020	Vegen terrein rondom zandbakken.	st	600,00	V	
100030	Egaliseren van zand in zandbakken.	m2	6.192,00	V	
100040	Vervangen zand in zandbakken.	m3	155,00	V	
2	VALDEMPENDE ONDERGRONDEN				
21	ZAND				
210010	Reinigen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	352.440,00	V	
210020	Vegen terrein rondom valondergrond.	st	4.224,00	V	
210030	Egaliseren valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	352.440,00	V	
210040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	8.258,00	V	
210050	Aanvullen valdempende ondergrond zand.	m3	5,00	V	
22	KUNSTGRAS VALONDERGROND				
220010	Verwijderen afval kunstgras valondergrond.	m2	4.420,00	V	
220020	Reinigen valdempende ondergrond - kunstgras.	m2	884,00	V	
220030	Schonen langs randen.	m	440,00	V	
220040	Uitvoeren visuele inspectie valdempende ondergrond.	keer	6,00	V	
220050	Uitvoeren inspectie valdempende ondergrond.	keer	2,00	V	
23	RUBBER GIETVLOER				
230010	Verwijderen afval rubber gietvloer.	m2	3.816,00	V	
230020	Uitvoeren visuele inspectie valdempende ondergrond.	keer	6,00	V	
230030	Uitvoeren inspectie valdempende ondergrond.	keer	2,00	V	
3	SPEELTOESTELLEN				
300010	Uitvoeren operationele inspectie speeltoestel.	keer	6,00	V	
300020	Uitvoeren jaarlijkse algehele inspectie speeltoestel.	keer	2,00	V	
300030	Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel kleine reparaties.	EUR		N	
300040	Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel.	uur	100,00	V	
4	KUNSTGRAS TRAPVELDEN				
400010	Borstelen kunstgrastrapveld.	m2	3.992,00	V	
400020	Schonen langs randen.	m	1.366,00	V	
400030	Uitvoeren visuele inspectie kunstgras trapveld.	keer	4,00	V	
5	TRIMBANEN				
500010	Uitvoeren inspectie trimtoestellen.	keer	2,00	V	
500020	Uitvoeren onderhoud aan trimtoestel kleine reparaties.	EUR		N	
500030	Uitvoeren onderhoud aan trimtoestel.	uur	16,00	V	
500040	Onderhoud trimbanen.	st	12,00	V	
6	JEU DE BOULESBANEN				
600010	Onderhoud jeu de boulesbanen.	st	68,00	V	
600020	Leveren split.	m3	3,00	V	
8	INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMER				
800010	Inzetten werknemer op afroep.	uur	60,00	V	
800020	Inzetten werknemer herstelwerkzaamheden.	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				