

19.001 - d.d. 15 oktober 2021
Herinrichting wijk Moesel, Weert
Opdrachtgever: Gemeente Weert

Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietaan (1)	Hoeveelheid Margrietaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casmirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal	
1	Verkeersmaatregelen & oprumingswerkzaamheden																										
10	Verkeersmaatregelen																										
101	Tekeningen																										
101010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).																								EUR	0,00	
102	Afzettingen en omleidingen																										
1020	Afzettingen en omleidingen																										
102000	Toepassen verkeersmaatregelen.																								EUR	0,00	
1021	Algemeen																										
102110	Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.																								st	50,00	
104	Inspecteren verkeersmaatregelen																										
104010	Inspecteren verkeersmaatregelen.																								EUR	0,00	
105	Boombescherming op bouwlocaties																										
105010	Toepassen stamommanteling.		10		82	8	18	11	28		6	10	6				15		5	5		7	64		st	275,00	
11	Oprumingswerkzaamheden																										
111	Terreininrichting																										
111010	Schonen terrein.																								are	725,00	
111020	Verwijderen zitbank, afv. verw.				1										2										st	3,00	
111030	Verwijderen afvalbak, afv. verw.				1,00					1,00	1,00				2,00										st	5,00	
111040	Verwijderen voetbaldoel, tijd. depot.														2										st	2,00	
111050	Verwijderen spijlenhekwerk, h=1,0 m, afv. verw.														30										m	30,00	
111060	Verwijderen verkeerskussen, beton, afv. verw.																					6		st	6,00		
111070	Verw. prefab plateaudrempel, beton, afv. verw.				50																				st	50,00	
111080	Verw. bovengr. container, 1,8x1,8x1,5m, afv. verw.																		1						st	1,00	
111090	Verw. bovengr. container, 1,0x1,5x0,9m, afv. verw.																		1						st	1,00	
111100	Verwijderen verkeersborden, afv. verw.																		1						st	21,00	
111110	Verwijderen verkeersborden, tijd. depot																								st	96,00	
111120	Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw.																								st	31,00	
111130	Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot.																								st	51,00	
111140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en), tijd depot																								st	2,00	
BEBORDINGSBIJLAGE																											
112	Groenvoorzieningen																										
112010	Maaien gewas, tot ca. 1000 m2	0,30		4,00	37,70		19,00	12,00	6,50		3,60		1,90	0,60		2,20	1,70					2,00	16,50		are	108,00	
112020	Maaien gewas, tot ca. 1000-5000 m2															23,00									are	26,00	
112030	Frezen terrein, tot ca. 1000 m2	0,30		4,00	37,70		19,00	12,00	6,50		3,60		1,90	0,60		2,20	1,70					2,00	16,50		are	108,00	
112040	Frezen terrein, tot ca. 1000-5000 m2															23,00									are	26,00	
112050	Verwijderen bomen, Ø <0,2 m, frezen, afv. verw. (grond)	1,00				1,00											3,00			2,00					st	7,00	
112060	Verwijderen bomen, Ø <0,2 m, frezen, afv. verw. (zand)																1		3						st	4,00	
112070	Verwijderen bomen, Ø 0,2-0,3 m, frezen, afv. verw. (grond)	5,00			4,00	2,00		1,00									2,00			2,00	10,00				st	26,00	
112080	Verwijderen bomen, Ø 0,2-0,3 m, frezen, afv. verw. (zand)	5											3	3			3			4					st	18,00	
112090	Verwijderen bomen, Ø 0,3-0,5 m, frezen, afv. verw. (grond)						6,00	2,00								8,00							7,00		st	23,00	
112100	Verwijderen bomen, Ø 0,3-0,5 m, frezen, afv. verw. (zand)								4,00				1,00	9,00			1,00						1,00		st	16,00	
112110	Verwijderen bomen, Ø 0,5-1 m, frezen, afv. verw. (grond)				3,00	4,00	8,00									5,00							4,00		st	24,00	
112120	Verwijderen bomen, Ø 0,5-1 m, frezen, afv. verw. (zand)								2														2		st	4,00	
112130	Verwijderen begroeiing, <0,5 m, afv. verw.								0,20			1,45	0,60		1,30										are	3,55	
112140	Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw.								1,00				1,80										3,20		are	6,00	
112150	Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw.																		20,00						m	20,00	
12	Verwijderen verhardingen																										
121	Opbreken asfaltverhardingen																										
1211	Algemeen																										
121110	Zagen van bitumineuze verharding, dik 70 mm.			18																					m	18,00	
121120	Zagen van bitumineuze verharding, dik 90 mm.	45																							m	45,00	
121130	Zagen van bitumineuze verharding, dik 100 mm.				10																				m	10,00	
121140	Zagen van bitumineuze verharding, dik 130 mm.				35				15														55		m	105,00	
121150	Zagen van bitumineuze verharding, dik 150 mm.				20																				m	20,00	
121160	Volledig verwijderen markering, figuratie.								2																m2	2,00	
1212	Teerhoudende asfaltverharding																										
121210	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm.		700,00			1200,00				690,00							1635,00		800,00		765,00		5910,00		m2	11.700,00	
121220	Frezen teerhoudend asfalt, dik 60 mm.				2300,00																900,00				m2	3.200,00	
121230	Frezen teerhoudend asfalt, dik 70 mm.								1530																m2	1.530,00	
121240	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 70 mm.			510																					m2	510,00	
121250	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 90 mm.	560																							m2	560,00	
121260	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 100 mm.				140																				m2	140,00	
121270	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 150 mm.				1150																				m2	1.150,00	
121280	Vervoeren teerhoudende asfaltgranulaat, afvoeren.		52,5		345	90			268	52							123		60		57,5	135	443		ton	1.626,00	
121290	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.	126		90	467																				ton	683,00	
1213	Teenvrije asfaltverharding																										
121310	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 70 mm.				1730																870				m2	2.600,00	
121320	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 90 mm.				540																				m2	540,00	
121330	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 100 mm.		700,00						700,00										800,00				5900,00		m2	8.100,00	
121340	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 110 mm.																1620,00			760,00					m2	2.380,00	
121350	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 120 mm.					1190,00						620,00			230,00										m2	2.040,00	
121360	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 130 mm.						1200,00	880,00	1530,00							620,00		1600,00							m2	5.830,00	
121370	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 140 mm.										1970,00						760,00			920,00					m2	3.650,00	
121380	Opbreken teenvrije asfaltverharding, dik 170 mm.												720	1280											m2	2.000,00	
121390	Vervoeren teenvrije asfaltverharding, afvoeren.		175		425	357	390	286	497	175	690	186	306	544	69	202	712	520	200	322	209	152	1475		ton	7.892,00	
122	Opbreken elementenverhardingen																										

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																											
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldemansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal	
122010	Opbreken straatbaksteen, df, <1,5 m, hergebruik	20																							m2	20,00	
122020	Opbreken straatbaksteen, kf, 1,5-3,0 m, afv. verw.														110										m2	110,00	
122030	Opbreken straatbaksteen, kf, >3,0 m, afv. verw.										240														m2	240,00	
122040	Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw.	160,00	6,00		8,00				8,00	2,00		5,00	13,00				28,00			5,00			135,00		m2	370,00	
122050	Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3m, afv. verw.	5,00	3,00						125,00										60,00				412,00		m2	605,00	
122060	Opbr. betonstraatstenen, kf, 1,5-3m, hergebruik.		40		10				37														8		m2	95,00	
122070	Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0m, afv. verw.					465,00	490,00	350,00	200,00		220,00							105,00	290,00						m2	2.120,00	
122090	Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0m, tijd. depot				1330																				m2	1.330,00	
122100	Betonstraatstenen, kf, ontlozen van grond.				1105																				m2	1.105,00	
122110	Vervoeren betonstraatstenen, kf.				1105																				m2	1.105,00	
122120	Opbr. betontegels, 300x300x45/60mm, <1,5m, afv. v.	380,00	5,00						10,00	135,00	200,00	15,00				30,00	65,00					60,00	130,00		m2	1.030,00	
122130	Opbr. betontegels, 300x300x45/60mm, 1,5-3m, afv. v		360	220	1720	660	830	630	760	150	730	390	590	770	240	420	1530	1240	670	890	690	450	2060		m2	16.000,00	
122140	Opbr. betontegels, 300x300x45/60mm, >3,0m, afv. v.		125		650	135	305	255	475	55	235	45	85					65	75			145	1550		m2	4.200,00	
122150	Opbr. betontegels, 300x300x45/60mm, <1,5m, hergebr				20																				m2	20,00	
122160	Opbr. betontegels, 300x200x60mm, <1,5m, hergebr.				55																				m2	55,00	
122170	Opbr. betontegels, 300x200x60mm, >3,0m, hergebr.				675																				m2	675,00	
123	Opbreken kantlagen en molgoten																										
123010	Opbreken molgoot, 6 str. sbs, df, afv. verw.			95																					m	95,00	
123020	Opbreken molgoot, 3 str. sbs, kf, afv. verw.										45														m	45,00	
123030	Opbreken molgoot, 3 str. bss, kf, afv. verw.		25		500																	150			m	675,00	
123040	Opbreken molgoot, 4 str. bss, kf, afv. verw.	120																							m	120,00	
123050	Opbreken molgoot, 5 str. bss, kf, afv. verw.					120,00	155,00	150,00	88,00		36,00							26,00	140,00						m	715,00	
123070	Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw.	135,00	225,00	115,00	715,00	255,00	265,00	185,00	420,00	240,00	505,00	235,00	225,00	315,00	75,00	225,00	690,00	475,00	160,00	350,00	265,00	330,00	1150,00		m	7.555,00	
124	Opbreken kantopsluitingen																										
124010	Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw.	123		102																					m	225,00	
124020	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.		245,00		740,00	420,00	470,00	380,00	520,00	235,00	560,00	210,00	200,00	265,00	85,00	190,00	510,00	515,00	315,00	305,00	230,00	250,00	1190,00		m	7.835,00	
124030	Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw.																						30		m	30,00	
124040	Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw.		25		170																				m	195,00	
124050	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	90													110								150		m	350,00	
124060	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.				245	10			40																m	295,00	
124070	Opbreken inritbanden 600x200x500 mm, afv. verw.			4,00							40,00	22,00	34,00	51,00		35,00	175,00	3,00	40,00	39,00	23,00	79,00	80,00		m	625,00	
13	Opbreken funderingen																										
130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem																										
130010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basisklas																								EUR	0,00	
131	Opbreken funderingen																										
131010	Verw. teenvr. funderingsl., dik 300 mm, afv. verw.	570	980		4265	1050	1250	930	1880	400	1600	635	640	960		640	1840	1450	775	800	720	870	3460		m2	25.715,00	
131020	Verw. teenvr. funderingsl., dik 230 mm, afv. verw.			570																					m2	570,00	
131030	Verw. teenvr. funderingsl., dik 130 mm, afv. verw.			570																					m2	570,00	
131040	Verw. teenvr. funderingsl., dik 120 mm, afv. verw.																						1010		m2	1.010,00	
131050	Verw. teenvr. funderingsl., dik 200 mm, afv. verw.																						1010		m2	1.010,00	
131060	Verw. teenvr. funderingsl., dik 250 mm, afv. verw.		16		75		6	15			11	16		95		16	110	10	50	35	30	35	180		m2	700,00	
131070	Verw. teenvr. funderingsl., dik 120 mm, afv. verw.																						55		m2	55,00	
131080	Verw. teenvr. funderingsl., dik 130 mm, afv. verw.																						55		m2	55,00	
131090	Verw. teenvr. funderingsl., dik 100 mm, afv. verw.	30	20		90	130	100	110	75	30	210	15		55			15	145	75	25	25		470		m2	1.620,00	
131100	Verw. teenvr. funderingsl., dik 200 mm, afv. verw.				405	145				120	425						320						445		m2	1.860,00	
131110	Verw. teenvr. funderingsl., dik 120 mm, afv. verw.																						250		m2	250,00	
131120	Verw. teenvr. funderingsl., dik 80 mm, afv. verw.																						250		m2	250,00	
131130	Verw. teenvr. funderingsl., dik 300 mm, afv. verw.	240			165	555	490	415	165		430		150	60				60	140			20	210		m2	3.100,00	
131140	Verw. teenvr. funderingsl., dik 120 mm, afv. verw.																						150		m2	150,00	
131150	Verw. teenvr. funderingsl., dik 180 mm, afv. verw.																						150		m2	150,00	
131160	Verw. teenvr. funderingsl., dik 370 mm, afv. verw.	55	70		735	120	60	40	120	205	150	110	40			110	420	315	280	200	110	110	1060		m2	4.310,00	
131170	Verw. teenvr. funderingsl., dik 120 mm, afv. verw.																						265		m2	265,00	
131180	Verw. teenvr. funderingsl., dik 250 mm, afv. verw.																						265		m2	265,00	
131190	Verw. teenvr. funderingsl., dik 70 mm, afv. verw.		560	370	1730	745	810	615	950	475	1160	425	490	735		425	1370	945	290	645	475	475	1460		m2	15.150,00	
131200	Verw. teenvr. funderingsl., dik 200 mm, afv. verw.				215																				m2	215,00	
132	Fundering vervoeren																										
132010	Fundering vervoeren naar depot, AW2000.		710	187	2225	1073	1121	868	1330	468	1508	490	481			481	1600	1185	770	657	527	620	1400		ton	17.701,00	
132020	Fundering vervoeren naar depot, Industrie.	649		244	1147									888									240		ton	3.168,00	
132030	Fundering vervoeren naar depot, Niet Toepasbaar.																						2709		ton	2.709,00	
132040	Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof				86																				ton	86,00	
133	Depot fundering																										
133010	Fundering verwerken in depot, AW2000.		710	187	2225	1073	1121	868	1330	468	1508	490	481			481	1600	1185	770	657	527	620	1400		ton	17.701,00	
133020	Fundering verwerken in depot, Industrie.	649		244	1147									888										240		ton	3.168,00
133030	Fundering verwerken in																										

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																											
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldemansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal	
141010	Riolering reinigen, Ø160 mm, PVC.								45																m	45,00	
141020	Riolering reinigen, Ø300 mm, beton.				320																		310		m	630,00	
141030	Riolering reinigen, Ø400 mm, beton.		55	100,00	175,00																		195,00		m	525,00	
141040	Riolering reinigen, Ø500 mm, beton.																						145		m	145,00	
141050	Riolering reinigen, Ø600 mm, beton.																						170		m	170,00	
141060	Riolering reinigen, Ø700 mm, beton.				65																		110		m	175,00	
141070	Riolering reinigen, Ø800 mm, beton.																						80		m	80,00	
141080	Riolering reinigen, Ø900 mm, beton.																						110		m	110,00	
141090	Riolering reinigen, Ø1000 mm, beton.													55											m	55,00	
141100	Rioolput reinigen.			2,00	14,00									1,00									16,00				33,00
141110	Rioolslib vervoeren, afv. verw.		0,4	3,5	19,5				1,5					1,9									38,2		ton	65,00	
141120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.		55	100,00	560,00				45,00					55,00									1120,00		m	1.935,00	
142	Vullen vervallen riolering																										
142010	Aanbr. schildmuur van metselwerk, in put, <0,25m2.		1		1																		3		st	5,00	
142020	Aanbr. schildmuur van metselw, in put, 0,25-0,5m2.				1																		6		st	7,00	
142030	Aanbr. schildmuur van metselw, in put, 0,50-1,0m2.																						2		st	2,00	
142040	Aanbr. schildmuur van metselw, in leiding, <0,25m2		1	1	4				1					1									8		st	16,00	
142050	Aanbr. schildmuur, metselw, in leiding, 0,25-0,5m2				1																		3		st	4,00	
142060	Aanbr. schildmuur, metselw, in leiding, 0,50-1,0m2													2									4		st	6,00	
142070	Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw.			2,00	14,00									1,00									17,00		st	34,00	
142090	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø160 mm.								45																m	45,00	
142100	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø300 mm.				320																		310		m	630,00	
142110	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø400 mm.		55	100,00	175,00																		195,00		m	525,00	
142120	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø500 mm.																						145		m	145,00	
142130	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø600 mm.																						170		m	170,00	
142140	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø700 mm.				65																		110		m	175,00	
142150	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø800 mm.																						80		m	80,00	
142160	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø900 mm.																						110		m	110,00	
142170	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø1000 mm.													55											m	55,00	
142180	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap.								2																st	2,00	
143	Verwijderen riolering																										
143010	Verwijderen betonbuis, Ø200 mm, afv. verw.																						30		m	30,00	
143020	Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw.				50,00	204,00	175,00	175,00	35,00	130,00	230,00	120,00				120,00	185,00	270,00	160,00				56,00		m	1.910,00	
143030	Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, afv. verw.	145,00	62,00	3,00	18,00		47,00		235,00								170,00				75,00	165,00	35,00			m	955,00
143040	Verwijderen betonbuis, Ø500 mm, afv. verw.										75,00									188,00	74,00		18,00		m	355,00	
143050	Verwijderen betonbuis, Ø700 mm, afv. verw.				3																		4		m	7,00	
143060	Verwijderen betonbuis, Ø800 mm, afv. verw.														10								20		m	30,00	
143070	Verwijderen betonbuis, Ø900 mm, afv. verw.																						35		m	35,00	
143080	Verwijderen betonbuis, Ø1000 mm, afv. verw.				13,00								120,00	110,00	57,00								110,00		m	410,00	
144	Opbreken putranden & putten																										
144010	Verwijderen putrand met dekseel, afv. verw.	3,00	5,00	3,00	15,00	5,00	5,00	5,00	8,00	3,00	11,00	3,00	2,00	4,00		4,00	10,00	7,00	7,00	2,00	4,00	5,00	25,00		st	136,00	
144020	Verwijderen putrand met dekseel, gem. depot.				8																				st	8,00	
144030	Verwijderen prefab beton/metselw. put, afv. verw.	2,00	1,00		5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	3,00	11,00	3,00	1,00	2,00	1,00	3,00	9,00	7,00	5,00	2,00	3,00	3,00	10,00		st	93,00	
145	Opbreken kolken																										
145010	Verwijderen straatkolk, afv. verw.	4,00	12,00	4,00	39,00	13,00	10,00	7,00	18,00	12,00	25,00	12,00	12,00	15,00	4,00	12,00	32,00	24,00	7,00	16,00	12,00	13,00	58,00		st	361,00	
145020	Verwijderen combi-kolk, afv. verw.	4,00		4,00		5,00	7,00	7,00	5,00		3,00						1,00		8,00				6,00		st	50,00	
145030	Verwijderen straatkolk, afv. verw.				9																				st	9,00	
146	Opbreken huis- en kolk aansluitingen																										
146010	Verwijderen kunststofbuis, Ø125/160 mm, afv. verw.	115	60	60	280	160	440	400	260	90	230	120	180	170		135	380	140	130	260	110	180	650		m	4.550,00	
146020	Verw. keramische buis, Ø100/150 mm, afv. verw.	28	12	15	65	40	120	95	65	25	55	30	45	45		35	95	35	30	60	25	45	235		m	1.200,00	
2	Grondwerk																										
20	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem																										
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis																								EUR	0,00	
21	Grondwerk hoofdriool																										
211	Rioolsleuf ontgraven																										
211010	Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkel hoofdriool, talud.	87	135	22											75				415				296		m3	1.030,00	
211020	Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkel hoofdriool, stempel		95		1100										240								65		m3	1.500,00	
211030	Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkel hoofdriool, stempel				125																				m3	125,00	
211040	Grond ontgr. t.b.v. sleuf dubbel hoofdriool, talud.	655	650	550		1060	1300	920	1400	800	1920	610	545			610		1430		800	800	900	2400		m3	17.350,00	
211050	Grond ontgr. t.b.v sleuf dubbel hoofdriool, stempel				2600								430	1660			3100						2910		m3	10.700,00	
211060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verv. hoofdriool.		140		160					25				260									245		m3	830,00	
211070	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, H=3,10 m.		20		195										35								10		m	260,00	
211080	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, H=2,25 m.				350							50	190				350						260		m	1.200,00	
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten																										
212010	Aanvullen sleuf enkel hoofdriool, talud.	81	125	20															385				289		m3	900,00	
212020	Aanvullen sleuf enkel hoofdriool, talud, groen.														70										m3	70,00	
212030	Aanvullen sleuf enkel hoofdriool,stempelen.		93		970										202								55		m3	1.320,00	
212040	Aanvullen sleuf enkel hoofdriool,stempelen, groen.				60																				m3	60,00	
212050	Aanvullen sleuf dubbel hoofdriool, talud.	615	610	495		1000	1190	875	1300	730	1750	560	410			560		1343		700	730	840	1992		m3	15.700,00	
212060	Aanvullen sleuf dubbel hoofdriool, stempelen.				2200								330	1365			2530						2325		m3	8.750,00	
212070	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.		140		160						25			260									35		m3	620,00	
212080	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool, groen																						210		m3	210,00	
212090	Leveren zand	696	968	515	3350	1000	1190	875	1300	730	1775																

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																											
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Ireneleen	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrechtstraat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Eenheid	Hoeveelheid totaal	
22	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen																										
221	Sleuf ontgraven																										
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., RWA.	70		30	125	74	320	272	127	40	106	62	116	100		73	195	85		145	35	105	420		m3	2.500,00	
221020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., DWA.	70		19	110	73	325	274	136	35	100	66	121	95		72	210	75	55	155	34	105	420		m3	2.550,00	
221030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	51,00	80,00	57,00	250,00	135,00	115,00	97,00	160,00	75,00	185,00	85,00	85,00	105,00		85,00	225,00	130,00		110,00	95,00	95,00	480,00		m3	2.700,00	
221040	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	5,00	12,00	8,00	48,00	20,00	16,00	12,00	23,00	10,00	29,00	12,00	12,00	16,00		12,00	32,00	24,00		16,00	12,00	14,00	66,00		st	399,00	
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	8,00	12,00	8,00	48,00	18,00	17,00	14,00	23,00	12,00	28,00	12,00	12,00	15,00	4,00	12,00	33,00	24,00	15,00	16,00	12,00	13,00	64,00		st	420,00	
222	Sleuf aanvullen en verdichten																										
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, RWA.	69		29	124	73	319	270	125	39	105	61	114	99		72	193	84		143	34	104	418		m3	2.475,00	
222020	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, DWA.	68		18	118	71	319	270	133	33	97	63	117	93		70	205	72	52	152	33	102	414		m3	2.500,00	
222030	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	51,00	80,00	57,00	250,00	135,00	115,00	97,00	160,00	75,00	185,00	85,00	85,00	105,00		85,00	225,00	130,00		110,00	95,00	95,00	480,00		m3	2.700,00	
222040	Leveren zand	188,00	80,00	104,00	492,00	279,00	753,00	637,00	418,00	147,00	387,00	209,00	316,00	297,00		227,00	623,00	286,00	52,00	405,00	162,00	301,00	1312,00		m3	7.675,00	
23	Grondwerk verhardingen																										
231	Cunetten ontgraven																										
231010	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0.05 m.	30																							m3	30,00	
231020	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0.53 m.			22						100		15		70		13		100		85	15	40			m3	460,00	
231030	Grond ontgraven uit cunet p-vak, dik 0.53 m.						110	55				45							22		8				m3	240,00	
231040	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0.23 m.	70	95	35	295	120	209	176	240	95	306	70	90	110		70	164	180	85	110	60	90	410		m3	3.080,00	
231060	Grond ontgraven uit cunet inrit, dik 0.35 m.	37	18	11	123	6	150	110	70		24	22	50	38		40	145	15	45	46	25	85	340		m3	1.400,00	
231070	Grond ontgraven uit cunet, straatlaag, dik 0.05 m.				95																				m3	95,00	
231080	Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0.28 m.				30																				m3	30,00	
232	Cunetten aanvullen en verdichten																										
232010	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.	55	70	25	215	105	140	125	175	70	240	55	65	90		55	120	150	75	85	50	65	345		m3	2.375,00	
24	Grondwerk cultuurtechnisch																										
241	Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden																										
241010	Grond ontgraven uit buffer, dik 1.00 m.														980										m3	980,00	
241020	Grond ontgraven uit buffer, dik 1.30 m.				1320																				m3	1.320,00	
241030	Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0.50 m.				390	35	280	245	295		195	75	170			85	155	70	125	50	45	120	265		m3	2.600,00	
241040	Grond ontgraven uit gazon, dik 0.10				25		5		5		5				30							30			m3	100,00	
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden																										
242010	Leveren bomengrond.	36			6	36	84	66	42		12		12	138		48	126	18	72	84	75	18	72		m3	945,00	
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengrond.	45			7,5	45	105	82,5	52,5		15		15	172,5		60	160	22,5	90	105	90	22,5	90		m3	1.180,00	
242030	Aanbrengen wortelscherm. naast boom, LR90.	25			5	25	57	45	29		9		9	93		33	86	13	50	58	40	13	50		m	640,00	
242040	Grond verwerken in gazons, dik 100 mm.				25		5		5		5				30							30			m3	100,00	
242050	Teelgrond verwerken in plantvak/gazon, dik 500 mm.	24	33		730	90	305	260	350	100	265	125	183	180		140	425	225	260	145	125	170	865		m3	5.000,00	
242060	Leveren teelgrond.	9			1,5	9	21	17	11		3		3	35		12	32	5	18	21		4,5	18		m3	220,00	
242070	Profileren van oppervlakken, groenvakken.	50	80	208	5068	170	1248	603	1015	359	703	300	451	405	2893	355	700	500	500	415	263	416	3898		m2	20.600,00	
242080	Profileren van oppervlakken, taluds.														730										m2	730,00	
26	Grond vervoeren																										
260010	Grond vervoeren naar depot, AW2000.	1204	1318	810	4535	724	2240	1672	2274	1249	2675	1000	1560	2810	938	1039	4390	2085	890	1698	1255	427	8797		m3	45.590,00	
260020	Grond vervoeren naar depot, Wonen.				40	70												215							m3	325,00	
260030	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	37			1450	1092	1140	916	510		555	110	280		607	188	400	81	36	43		1540	330		m3	9.315,00	
27	Depot grond																										
270010	Grond verwerken in depot, AW2000.	1204	1318	810	4535	724	2240	1672	2274	1249	2675	1000	1560	2810	938	1039	4390	2085	890	1698	1255	427	8797		m3	45.590,00	
270020	Grond verwerken in depot, Wonen.				40	70												215							m3	325,00	
270030	Grond verwerken in depot, Industrie.	37			1450	1092	1140	916	510		555	110	280		607	188	400	81	36	43		1540	330		m3	9.315,00	
270040	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	1075	1075	645	4945	1290	2580	1935	2150	1075	2580	860	1290	2150	1290	860	3870	1720	860	1290	860	1290	7310		m2	43.000,00	
270050	Toepassen afzettingen van bouwhekken.																								EUR	0,00	
270060	Grond ontgraven en afvoeren, AW2000.	1180	1300	788	4459	700	2215	1648	2251	1227	2652	980	1538	2788	261	1014	4367	2063	867	1675	1231	405	8540		m3	44.149,00	
270070	Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.				40	70												215							m3	325,00	
270080	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	37			1450	1092	1140	916	510		555	110	280		607	188	400	81	36	43		1540	330		m3	9.315,00	
270090	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., AW2000.	1,50			54,00	1,50	3,00	2,50	1,00		1,00		3		5	3	2	9	4	2	3		17		st	100,00	
28	Bijkomende werkzaamheden grondwerk																										
281	Algemene werkzaamheden																										
281020	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.																								EUR	0,00	
282	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen																										
282010	Graven proefsleuf.	2	2	2	11	3	6	5	5	3	6	2	3	5	3	2	9	4	2	3	2	3	17		st	100,00	
283	Bemaling																										
2831	Voorbereidende werkzaamheden																										
283110	Opstellen bemalingsplan.																								EUR	0,00	
283120	Opstellen monitoringplan.																								EUR	0,00	
2832	Bronbemaling																										
283200	Aanbrengen bronbemaling, eenzijdig.																								m1	1.950,00	
283210	Instandhouden bronbemaling																								m1	1.950,00	
283220	Verwijderen bronbemaling																								m1	1.950,00	
283230	Aanbrengen bronbemaling, tweezijdig.																								m1	1.050,00	
283240	Instandhouden bronbemaling																								m1	1.050,00	
283250	Verwijderen bronbemaling																								m1	1.050,00	
283260	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.																										

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																										
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Julana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rjkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal
283310	Droog maken en houden rioolsleuf, open bemaling																								EUR	0,00
2834	Monitoring																									
283410	Aanbrengen peilbuizen.																								st	3,00
283420	Verwijderen peilbuizen.																								st	3,00
283430	Verrichten van metingen uit grondwater.																							EUR	0,00	
284	Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf																									
284010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.																								EUR	0,00
29	Sanering																									
2910	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem																									
291010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, rood n.v.																								EUR	0,00
2930	Grond ontgraven																									
293010	Grond ontgraven uit terrein, dik 1,00 m, NT>I.														540										m3	540,00
293020	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d 0,20 m, NT>I													14	9		12			10		25		45	m3	115,00
293030	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d 0,53 m, NT>I													16							29				m3	45,00
293040	Grond ontgraven uit gazon, d 1,00 m, NT>I														290										m3	290,00
293030	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, NT>I.													10											m3	10,00
293040	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw, NT>I.													3			3					5			st	11,00
293050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.													3			3					5			st	11,00
293060	Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkel hoofdriool, talud.														85										m3	85,00
2940	Grond vervoeren																									
294010	Grond afvoeren, NT													46	924		18			10		54		45	m3	1.097,00
2950	Zandgrond verwerken																									
295010	Grond verwerken in terrein, uitk. grond.														220										m3	220,00
295020	Grond verwerken in gazon, uitk. grond.														290										m3	290,00
295030	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.												10												m3	10,00
295040	Aanvullen sleuf enkel hoofdriool, talud, groen.														80										m3	80,00
3	Rokering																									
31	Hoofdrool																									
311	Riool van beton rond profiel, RWA																									
311010	Aanbr. betonbuis Ø700 mm, M-S.				244,8																				m	244,80
311020	Aanbr. betonbuis Ø700 mm, passtuk M-S.				6																				m	6,00
311030	Aanbr. betonbuis Ø700 mm, passtuk S-S.				10,8																				m	10,80
311040	Aanbr. betonbuis Ø800 mm, M-S.																					7,2			m	7,20
311050	Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk M-S.																					1			m	1,00
311060	Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk S-S.																					1,8			m	1,80
311070	Aanbr. betonbuis Ø900 mm, M-S.				249,6																				m	249,60
311080	Aanbr. betonbuis Ø900 mm, passtuk M-S.				5																				m	5,00
311090	Aanbr. betonbuis Ø900 mm, passtuk S-S.				9																				m	9,00
311100	Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, M-S.																228								m	228,00
311110	Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk M-S.																4,8								m	4,80
311120	Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk S-S.																7,2								m	7,20
312	Riool van gewapend beton rond profiel, RWA																									
312010	Aanbr. betonbuis Ø900 mm, M-S.				4,8																				m	4,80
312020	Aanbr. betonbuis Ø900 mm, passtuk M-S.				1																				m	1,00
312030	Aanbr. betonbuis Ø900 mm, passtuk S-S.				1,8																				m	1,80
312040	Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, M-S.																110,4								m	110,40
312050	Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk M-S.																3,6								m	3,60
312060	Aanbr. betonbuis Ø1000 mm, passtuk S-S.																5,4								m	5,40
312070	Aanbr. betonbuis Ø1250 mm, M-S.																					103,2			m	103,20
312080	Aanbr. betonbuis Ø1250 mm, passtuk M-S.																					2,4			m	2,40
312090	Aanbr. betonbuis Ø1250 mm, passtuk S-S.																					2,4			m	2,40
313	Riool van beton rond profiel, DWA																									
313010	Aanbr. betonbuis Ø700 mm, M-S.				67,2																		266,4		m	333,60
313020	Aanbr. betonbuis Ø700 mm, passtuk M-S.				2																	5			m	

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																										
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christineleen	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal
317	Riool van PVC, DWA																									
317010	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur grijs.				105,00	205,00	175,00	175,00	35,00	130,00	235,00	120,00				120,00	180,00	265,00	155,00						m	1.900,00
317020	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur grijs.	145,00	115,00	110,00			50,00		230,00								170,00				75,00	175,00	60,00		m	1.130,00
317030	Aanbrengen PVC-buis, Ø500 mm, kleur grijs.				188,00						79,00									177,00	72,00		9,00		m	525,00
317040	Aanbrengen PVC-buis, Ø630 mm, kleur grijs.																						25		m	25,00
318	IT-riool van PVC																									
318010	Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø315 mm, kleur roodbruin.	125,00	110,00	105,00		210,00	210,00	165,00	235,00	30,00	130,00	110,00	115,00	75,00		115,00		250,00		165,00	135,00	165,00			m	2.450,00
318020	Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø400 mm, kleur roodbruin.		15,00							65,00	95,00										15,00				m	190,00
318030	Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø500 mm, kleur roodbruin.									45,00				130,00											m	175,00
318040	Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø630 mm, kleur roodbruin.										93,00							17,00							m	110,00
32	Huisaansluitingen																									
321	Huisaansluitingen rwa Ø125																									
321010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur roodbruin.	190		75	165	135	365	330	200	75	235	145	200	180		145	445	155		340	55	235	530		m	4.200,00
321020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.																					49			st	49,00
321030	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool, IT.	20		7		15	37	35	21	7	26	13	20	20		14		17		35	6	26			st	319,00
321040	Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.				17												31								st	48,00
321050	Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool, gewapend.																17						7		st	24,00
321060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00		st	465,00
321070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	42		16	36	30	80	72	44	16	52	32	45	40		35	100	35		80	15	55	125		st	950,00
321080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontsoppingsst.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00		st	465,00
321090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00		st	465,00
321100	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gietlijzer.	2		1	2	2	4	4	2	1	3	1	2	2		2	5	2		4	1	3	7		st	50,00
321110	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-verloop.	2		1	2	2	4	4	2	1	3	1	2	2		2	5	2		4	1	3	7		st	50,00
322	Huisaansluitingen dwa Ø125																									
322010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur grijs	195		80	170	140	365	335	205	80	240	150	205	185		150	450	160		345	60	240	545		m	4.300,00
322020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	19		8	12	15	37	38	20	7	25	14				14	47	16	10	34	6	24			st	346,00
322030	Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.				6								21	20									57		st	104,00
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	40,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00	12,00	37,00	6,00	26,00	60,00		st	480,00
322050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	44,00		18,00	38,00	32,00	82,00	82,00	46,00	18,00	54,00	34,00	46,00	42,00		34,00	102,00	36,00	26,00	76,00	14,00	54,00	122,00		st	1.000,00
322070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontsoppingsst.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	40,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00	12,00	37,00	6,00	26,00	60,00		st	480,00
322080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gres.	2		1	2	2	4	4	2	1	3	2	2	2		2	4	2	1	4	1	3	6		st	50,00
322090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-verloop.	4		2	4	4	8	8	4	2	6	4	4	4		4	8	4	2	8	2	6	12		st	100,00
33	Kolkaansluitingen																									
331	Kolkaansluitingen Ø160																									
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin	55	85	65	270	145	115	85	170	75	195	85	80	110		80	225	170	10	110	85	95	540		m	2.850,00
331020	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.																					27			st	27,00
331030	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool, IT.	5	5	3		14	8	7	13	5	17	5	5	8		5		11		5	6	6			st	128,00
331040	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool.				21												13								st	34,00
331050	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, gewapend.																6					10			st	16,00
331060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex, bocht 90°.	1	1	1	7	2	2	1	3	1	4	1	1	2		1	4	3	1	2	1	2			st	50,00
331070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, str. T-stuk 90°.	3	5	3	23	8	6	5	9	4	11	5	5	6		5	12	9		6	5	5	25		st	160,00
331080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°.	7,00	12,00	8,00	61,00	20,00	16,00	12,00	24,00	10,00	30,00	12,00	12,00	16,00		12,00	33,00	25,00	1,00	16,00	12,00	14,00	67,00		st	420,00
331090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	17	27	19	125	45	35	25	50	20	60	27	27	35		28	70	50	5	35	30	30	140		st	900,00
331100	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°.	7,00	12,00	8,00	61,00	20,00	16,00	12,00	24,00	10,00	30,00	12,00	12,00	16,00		12,00	33,00	25,00	1,00	16,00	12,00	14,00	67,00		st	420,00
331110	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap.	7,00	12,00	8,00	61,00	20,00	16,00	12,00	24,00	10,00	30,00	12,00	12,00	16,00		12,00	33,00	25,00	1,00	16,00	12,00	14,00	67,00		st	420,00
34	Controleputten en uitstroombakken																									
341	Prefab betonnen putten, RWA																									
341010	Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, kegelst	2,00	2,00	2,00	7,00	3,00	4,00	3,00	6,00	3,00	8,00	3,00	3,00	2,00	1,00	3,00		4,00		3,00	2,00	4,00	14,00		st	79,00
341020	Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, afdekpl	1	1															1							st	3,00
341030	Maken put, prefab. betonelem, 1500x1500mm, kegelst				7												6								st	13,00
341040	Maken put, prefab. betonelem, 1800x1800mm, kegelst				1																	3			st	3,00
341050	Maken overstortput, 1500 x 1000 mm.		2		1	1					1			1				1			1				st	8,00
341060	Maken put, prefab. betonelem, 1500x1500mm.				1																				st	1,00
341070	Maken put, pref. betonelem, 1000x1000mm, uitstroon				1										3										st	4,00
342	Prefab betonnen putten, DWA																									
342010	Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, kegelst	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	7,00	1,00				1,00	6,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	6,00		st	52,00
342020	Maken put, prefab. betonelem, 1000x1000mm, afdekpl				2				2														3		st	7,00
342030	Maken put, prefab. betonelem, 1500x1500mm, kegelst												2	3									5		st	10,00
342040	Maken put, prefab betonelem, 1500x1500mm, afdekpl.											1											1		st	2,00
343	Metselwerk putten, DWA																									
343010	Maken put v. metselw./beton, 1500 x 1500 mm.				1																				st	1,00
343020	Maken put v. metselw./beton, 1750 x 1750 mm.				1																				st	1,00
35	Putranden & kolken																									
351	Putranden																									
351010	Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat	1,00			38,00				2,00																	

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																										
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal
352020	Aanbrengen vulrooster, uitstroom				1										3										st	4,00
353	Kolken en lijngootelementen																									
353010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.	4,00		4,00	4,00	7,00	6,00	5,00	4,00		5,00		5,00	2,00				2,00				1,00	9,00		st	58,00
353020	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.				8																				st	8,00
353030	Aanbrengen combikolk van beton/gietijzer, 18/20.	1,00	12,00	4,00	24,00	13,00	10,00	7,00	19,00	10,00	24,00	12,00	7,00	14,00		12,00	32,00	22,00		16,00	12,00	13,00	57,00		st	321,00
353040	Aanbrengen combikolk van beton/gietijzer, 5/20.	2																							st	2,00
353050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.			9																					st	9,00
353060	Aanbrengen goot van betonelementen, type 623.																		1,8						m	1,80
353070	Stellen straatkolk.				15																				st	15,00
36	Tijdelijke voorzieningen																									
360010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.																								EUR	0,00
360020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.																								EUR	0,00
360030	Aanbrengen kabeldrager.	15	15	9	69	18	36	27	30	15	36	12	18	30	18	12	54	24	12	18	12	18	102		m	600,00
37	Rioolreiniging, -inspectie & beproeving																									
370010	Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof.	125,00	155,00	105,00	105,00	415,00	385,00	340,00	270,00	160,00	365,00	230,00	115,00	75,00		235,00	180,00	515,00	155,00	165,00	135,00	165,00	165,00		m	4.560,00
370020	Riolering reinigen, Ø400 mm, kunststof.	145,00	130,00	110,00			50,00		230,00	65,00	95,00						170,00				90,00	175,00	180,00		m	1.440,00
370030	Riolering reinigen, Ø500 mm, kunststof.				208,00					45,00	79,00			130,00						177,00	72,00			9,00	m	720,00
370040	Riolering reinigen, Ø630 mm, kunststof.				0,00						93,00							17,00					255,00		m	365,00
370050	Riolering reinigen, Ø700 mm, beton.				376																		281		m	657,00
370060	Riolering reinigen, Ø800 mm, beton.																						28		m	28,00
370070	Riolering reinigen, Ø900 mm, beton.				271,2																		234,8		m	506,00
370080	Riolering reinigen, Ø1000 mm, beton.				12,4								70,4	175,8	55,6		359,4						111,4		m	785,00
370090	Riolering reinigen, Ø1250 mm, beton.																						108		m	108,00
370100	Rioolput reinigen, van 1,0 tot 2,0 m2.	5,00	7,00	4,00	15,00	7,00	7,00	5,00	10,00	5,00	16,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	6,00	8,00	2,00	5,00	4,00	6,00	23,00		st	153,00
370110	Rioolput reinigen, van 2,0 tot 4,0 m2.				10,00							1,00	2,00	3,00			6,00						9,00		st	31,00
370180	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	16	17,5	12,5	58,5	24	25	19	30	16	40		14	12	22	5	14	41	30	9	20	17	20	87,5	ton	550,00
370190	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	270,00	285,00	215,00	972,60	415,00	435,00	340,00	500,00	270,00	632,00	230,00	185,40	380,80	55,60	235,00	709,40	532,00	155,00	342,00	297,00	340,00	1372,20		m	9.169,00
370200	Beproeven vrijvervalriolering.	145,00	160,00	110,00	931,00	205,00	225,00	175,00	265,00	130,00	314,00	120,00	71,00	175,80	55,60	120,00	709,40	265,00	155,00	177,00	147,00	175,00	1372,20		m	6.203,00
38	Bijkomende werkzaamheden riolering																									
381	Aansluitingen																									
381010	Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm.		1,00		3,00				1,00																st	5,00
381020	Maken aansluiting op rioolput, Ø400 mm.	1,00	1,00	1,00																			3,00		st	6,00
381030	Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm.																						1,00		st	1,00
381040	Maken aansluiting op rioolput, Ø600 mm.																						2,00		st	2,00
381050	Maken aansluiting op rioolput, Ø800 mm.																						1,00		st	1,00
381060	Maken aansluiting op rioolput, Ø1000 mm.				1,00																		1,00		st	2,00
382	Uitstroomb voorzieningen																									
382010	Aanbrengen bestorting, stortstenen				6										20										m2	26,00
382020	Aanbrengen geotextiel, SG 18/18.				12										40										m2	52,00
382030	Aanbrengen stapelstenen, Ardennr Grés, 80-200 kg.				7										20										m2	27,00
383	Afsluitingen																									
383010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø630 mm, afsluitkap.																						1		st	1,00
383020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding.				1																		1		st	2,00
39	Revisie riolering																									
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.																								EUR	0,00
4	Funderingen																									
41	Aanbrengen funderingen																									
411	Voorbereidende werkzaamheden																									
411010	Profileren en verdichten ondergrond.	1217,00	1342,00	802,00	6258,00	2450,00	3333,00	2670,00	3332,00	1167,00	4170,00	1102,00	1353,00	2000,00		1137,00	3460,00	2700,00	1700,00	1696,00	1243,00	1683,00	8740,00		m2	53.555,00
412	Aanbrengen funderingen																									
412010	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 300mm, rijw/p-pl.	750	850	600	4750	1750	1900	1500	2050	700	2450	660	800	1200		660	2150	1670	1010	950	800	1000	5200		m2	33.400,00
412020	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit.	100,00	25,00	35,00	320,00		300,00	170,00	115,00		120,00	75,00	120,00	200,00		110,00	510,00	30,00	190,00	180,00	110,00	250,00	1240,00		m2	4.200,00
412020	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, voetpad.				120,00																				m2	120,00
5	Verhardingen																									
51	Baumineruze verhardingen																									
511	Voorbereidende werkzaamheden																									
511010	Aanbrengen kleeflaag.	127			8056				105														8687		m2	16.975,00
511020	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	2,5			4				1,5														3,5		m3	11,50
511040	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	40			58				22														60		m2	180,00
511050	Schoonmaken verhardingsoppervlak, overlaging.	50			3977				51														4327		m2	8.405,00
511060	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 35 mm	45			58				25														62		m	190,00
512	Asfalt CE																									
512010	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 1,0-2,5m.	5																							ton	5,00
512020	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >2,5m.				591				7														644		ton	1.242,00
512030	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton tijd. dekl. 1,0-2,5m	7																							ton	7,00
512040	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton tijd. deklaag, >2,5m				547				7														595		ton	1.149,00
512050	Aanbrengen van een deklaag van SMA.	6			351				6														381		ton	744,00
512060	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton.				12																				ton	12,00
512070	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				6																				ton	6,00
52	Straatwerk																									
521	Betonstraatstenen																									
521010	Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.			85			155	140							235								40		m2	655,00

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert
--

	Besteks postnr(s).	Omschrijving	Henricus Woutersstraat	Hoeverheid Poldermansstr.	Hoeverheid Victor de Stuersstraat	Hoeverheid Beatrixlaan	Hoeverheid Louise de Colignystraat	Hoeverheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeverheid Anna van Burenstraat	Hoeverheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeverheid Anna van Saksenstraat	Hoeverheid Christinealaan	Hoeverheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeverheid Margrietlaan (1)	Hoeverheid Margrietlaan (2)	Hoeverheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeverheid Willem de Rijkestraat	Hoeverheid Irenelaan	Hoeverheid Bernhardlaan	Hoeverheid Johanna van Polanenstraat	Hoeverheid Engelbrecht- straat	Hoeverheid Jan de Oudestraat	Hoeverheid Ernst casimirstraat	Hoeverheid Nassaulaan	Hoeverheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeverheid totaal
521030		Aanbrengen straatlaag, zandcement dik 100 mm.		11,6			14,2		9,6	11,6	9,6	28		5	14,2		5	23,3	18,8		9,6	5		4,5	m2	170,00	
521040		Aanbr. bss. kf. kl. grijs, in halfst.verb. voetp.			85											235								40	m2	360,00	
521050		Aanbr. bss. kf. kl. grijs, in halfst.verb. inrit	50											35										40	m2	125,00	
521060		Aanbr. bss kf, grijs, halfst.verb, middengel, <1,5																						10	m2	10,00	
521070		Aanbr bss kf, grijs, halfst.verb, middengel, 1,5-3																						20	m2	20,00	
521080		Aanbr. bss. kf. kl. grijs, kepeverb. <1,5m, herg								32														8	m2	40,00	
521090		Aanbr. bss. kf, antraciet, in elleb.verb. 1,5-3m.	110			138				130				135	45				45	160			22	245	m2	1.030,00	
521100		Aanbr. bss. kf, antraciet, in elleb.verb. >3,0m.				495		575	490			400													m2	1.960,00	
521110		Aanbr. bss. kf, antraciet, in halfst.verb. <1,5m.						155	140																m2	295,00	
521120		Aanbr. bss. kf, kleur roodbr, in kepeverb. >3,0m.	420,00	615,00	475,00		810,00	975,00	715,00	375,00	430,00	1250,00	510,00	500,00	735,00		505,00	1450,00	1150,00	595,00	740,00	625,00	725,00		m2	13.600,00	
521130		Aanbr. bss. kf, roodbr, kepeverb. >3,0m. v. post.								1065															m2	1.065,00	
521140		Aanbr. bss. kf, roodbr, kepeverb. 1,5-3m, hergebr		40																					m2	40,00	
521160		Aanbr. bss. kf, kleur rood, in kepeverb. >3,0m.				125					125	355			130			265	140						m2	1.140,00	
521170		Aanbr. bss. kf, ro/br, elleb.verb., 1,5-3m, herg				10																			m2	10,00	
521180		Aanbr. dwarsmark. in bestr., bss. kf, kleur wit.	2,00		21,00	149,00	189,00	154,00	11,00			128,00			20,00	4,00			6,00	17,00			2,00	27,00	m	730,00	
521190		Aanbrengen bss, kf, drempelconstructie, antraciet		11,6			14,2		9,6	11,6	9,6	28		5	14,2		5	23,3	18,8		9,6	5		4,5	m2	170,00	
522		Betontegels																									
522010		Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	357,00	458,00	135,00	1553,00	645,00	895,00	712,00	1025,00	345,00	1000,00	325,00	420,00	550,00	25,00	320,00	833,00	968,00	480,00	530,00	396,00	387,00	2701,00	m2	15.060,00	
522020		Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	105	66	32	600	14	430	320	200		123	71	140	201		99	495	37	170	164	97	233	1243	m2	4.840,00	
522030		Aanbr. betontegels, 300x300x45mm, kl grijs, <1,5m.	130,00	40,00		65,00	200,00	46,00		70,00	175,00	275,00	325,00			25,00		555,00	255,00			196,00	197,00	96,00	m2	2.650,00	
522040		Aanbr. betontegels, 300x300x45mm, kl grijs, 1,5-3m	140,00	295,00	135,00	995,00	445,00	610,00	530,00	615,00	170,00	595,00		420,00	335,00		320,00	255,00	545,00	480,00	530,00	200,00	190,00	1515,00	m2	9.320,00	
522050		Aanbr. betontegels, 300x300x45mm, kl grijs, >3,0m.	87,00	123,00		473,00		239,00	182,00	340,00		130,00			215,00			23,00	168,00					1090,00	m2	3.070,00	
522060		Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl grijs, <1,5m.	5	12	32		14					41	14				19						53		m2	190,00	
522070		Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl grijs, 1,5-3m	100	54								17		50	11		14	235	37		71		81		m2	670,00	
522080		Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl grijs, >3,0m.				420		430	320	200		65	57	90	190		66	260		170	93	97	180	1162	m2	3.800,00	
522090		Aanbr betontegels, 300x300x45/60mm, <1,5m, hergebr				20																			m2	20,00	
522110		Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs.				15																			st	15,00	
522120		Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs.				5																			st	5,00	
522130		Leveren betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs.				5																			st	5,00	
522140		Leveren betontegels, 150x300x60 mm, kl. grijs.				5																			st	5,00	
522150		Aanbr betontegels, 300x200x60mm, <1,5m, hergebr				55																			m2	55,00	
522160		Aanbr betontegels, 300x200x60mm, >3,0m, hergebr				125																			m2	125,00	
523		Straatbakstenen																									
523010		Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	20																						m2	20,00	
523020		Aanbrengen sbs, df, in kepeverband, hergebruik.	10																						m2	10,00	
53		Herstraten																									
530010		Herstraten betontegels, 300x300x45 mm.	5	5	5	25					5													20	m2	65,00	
530020		Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs.	5	5	5	25				5														20	st	65,00	
530030		Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs.	1	1	1	6				1														5	st	15,00	
530040		Herstraten betontegels, 300x300x60 mm.				15																		15	m2	30,00	
530050		Leveren betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs.				15																		15	st	30,00	
530060		Leveren betontegels, 150x300x60 mm, kl. grijs.				3																		4	st	7,00	
530070		Herstraten betontegels, 200x200x60 mm.				10																			m2	10,00	
530080		Leveren betontegels, 200x200x60 mm, kl. grijs.				25																			st	25,00	
530090		Leveren betontegels, 200x200x60 mm, kl. grijs.				10																			st	10,00	
530100		Herstraten sbs, df, in kepeverband.	10		10																				m2	20,00	
530110		Herstraten bss, kf, in kepeverband.								10														5	m2	15,00	
530120		Leveren betonstraatstenen, kf, kleur grijs.								45														25	st	70,00	
530130		Herstraten diverse materialen, <1,5 m	12	12	7	58	15	30	23	25	13	30	10	15	25	15	10	45	20	10	15	10	15	85	m2	500,00	
54		Aanbrengen kantopsluitingen																									
541		Kantlagen en molgoten																									
5411		Kantlagen																									
541110		Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. roodbruin.	173	207	126	1234	280	312	235	455	211	522	222	120	305		225	715	485	28	325	290	320	1160	m	7.950,00	
541120		Aanbr. inritconstr., 5 str. bss, df/kf, kl. grijs.	52	34	27	64	11	52	44	28		49	29	38	45		39	175	19	48	77	31	90	208	m	1.160,00	
5412		Molgoten																									
541210		Aanbr. molgoot, 3 str. bss, kf, kl. roodbruin.		25																					m	25,00	
541220		Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, kl. roodbruin.	97		94	84	103	115	100	90		74		103	32				29	143			16	180	m	1.260,00	
541230		Aanbr. schijngoot, 5 str. bss, kf, kl. roodbruin.																		110					m	110,00	
542		Betonbanden																									
5421		Trottoirband 180/200																									
542110		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, rech.	75	175	80	395	335	370	295	405	195	445	195	175	230		185	455	420	225	170	210	230	745	m	6.010,00	
542120		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	10	33	20	80	60	70	55	80		85	9	14	47		10	40	50	27	20	26	22	160	m	918,00	
542130		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl.	2	2	21	8		2	4	4		12		2	6	4	2	10	8		4	2		16	m	109,00	
542140		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit.		18	17	12		12		9		6	12	6	12		6	6	9	12		12	6	12	m	167,00	
542150		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., mv.		1												4									m	5,00	
542160		Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	17	41	19	92	78	86	69	94	45	104	45	41	54		43	105	98	53	40	49	54	173	st	1.400,00	
5422		RWS-band 110/220																									
542210		Aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, rech.																						30	m	30,00	
542220		Aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, bocht.																</									

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert
--

[illegible]

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert
--

Besteks postnr(s).	Omschrijving	Henricus Woutersstraat	Poldermansstr.	Victor de Stuersstraat	Beatrixlaan	Louise de Colignystraat	Charlotte van Bourbonstraat	Anna van Burenstraat	Willem de Zwijgerstraat	Anna van Saksenstraat	Christinelaan	Juliana van Stolbergstraat	Margrietlaan (1)	Margrietlaan (2)	Margrietlaan (plantsoen)	Willem de Rijkestraat	Irenelaan	Bernhardlaan	Johanna van Polanenstraat	Engelbrechtstraat	Jan de Oudestraat	Ernst casimirstraat	Nassaulaan	Vijver Graswinkel	Eenheid	Hoeveelheid totaal
664	Revisiegegevens																									
664010	Revisie nieuwe situatie.																								EUR	0,00
67	Groenvoorzieningen																									
671	Aanbrengen groenvoorzieningen																									
6710	Voorbereidende werkzaamheden																									
671010	Spitten of ploegen, diep 0,60m, plantvak en gazons	0,5	0,8	2,08	56,38	1,7	12,48	6,03	10,15	3,59	7,03	3	4,51	4,05	36,23	3,55	7	5	5	4,15	2,63	4,16	38,98	are	219,00	
671020	Friezen, diep 0,60 m, plantvak en gazons.	0,5	0,8	2,08	56,38	1,7	12,48	6,03	10,15	3,59	7,03	3	4,51	4,05	36,23	3,55	7	5	5	4,15	2,63	4,16	38,98	are	219,00	
671030	Egaliseren, plantvakken en bermen.	0,5	0,8	2,08	56,38	1,7	12,48	6,03	10,15	3,59	7,03	3	4,51	4,05	36,23	3,55	7	5	5	4,15	2,63	4,16	38,98	are	219,00	
671040	Bemesten, plantvakken.	0,5	0,8	2,08	56,38	1,7	12,48	6,03	10,15	3,59	7,03	3	4,51	4,05	36,23	3,55	7	5	5	4,15	2,63	4,16	38,98	are	219,00	
6712	Gazons																									
671210	Zaaien, gazon.		0,3	2,08	56,38		8		5	2	7,03			36,23									38,98	are	156,00	
672	Onderhoud groenvoorzieningen																									
6721	Gazons																									
672110	Beheersen grashoogte-gazon.																								week	52,00
672120	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.																								week	52,00
68	Openbare verlichting																									
681	Verwijderen verlichtingsobject																									
681010	Verwijderen verlichtingsobject.																								st	36,00
681020	Verwijderen verlichtingsobject.																								st	92,00
681030	Verwijderen verlichtingsobject.																								st	24,00
682	Vervangen verlichtingsarmatuur																									
682010	Vervangen verlichtingsarmatuur.																								st	13,00
683	Vervangen verlichtingsobject																									
683010	Vervangen verlichtingsobject.																								st	11,00
683020	Vervangen verlichtingsobject.																								st	9,00
684	Aanbrengen verlichtingsobject																									
684010	Aanbrengen verlichtingsobject.																								st	40,00
684020	Aanbrengen verlichtingsobject.																								st	13,00
684030	Aanbrengen verlichtingsobject.																								st	109,00
684040	Aanbrengen verlichtingsobject.																								st	9,00
684050	Aanbrengen verlichtingsobject.																								st	23,00
684060	Aanbrengen verlichtingsobject.																								st	1,00
685	Levering masten																									
685010	Leveren lichtmast Valmont 002207MSXR-LINEX																								st	22,00
685030	Leveren lichtmast 067690MSXR-LINEX+220360MSXX.																								st	138,00
685040	Leveren lichtmast 002327MSXR-LINEX+002575MSXX.																								st	23,00
685050	Leveren lichtmast 002312MSXR-LINEX+002567MSX.																								st	1,00
686	Levering verlichtingsarmatuur																									
686010	Lev. verlichtingsarm. KFK L2WG6 CODE7 16LED 800lm																								st	40,00
686020	Lev. verlichtingsarm. KFK L2WG6 CODE7 16LED 1500lm																								st	13,00
686030	Leveren verlichtingsarmatuur S04M212 16LED 2000lm																								st	120,00
686040	Leveren verlichtingsarmatuur S04M212 16LED 2500lm.																								st	31,00
686050	Leveren verlichtingsarmatuur S08M236 44LED 5000lm.																								st	25,00
689	Revisiegegevens																									
689010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.																								EUR	0,00
69	Afkoppelen particuliere terreinen																									
690	Voorbereidende+bijkomende werkzaamheden afkoppelen																									
6901	Bezoeken adressen (t.b.v. deelname)																									
690110	Bezoeken adressen (btv deelname afkoppelen RWA).	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00	st	465,00	
690120	Opstellen afkoppeldossier.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00	st	465,00	
691	Grondwerk																									
691010	Grond ontgr, sleuf huisaansl, RWA, particul. terr.	59		22	50	42	111	100	62	23	73	45	62	56		45	140	48		105	17	73	167	m3	1.300,00	
691020	Aanv. sleuf huisaansl., RWA, particulier terrein.	59		22	50	42	111	100	62	23	73	45	62	56		45	140	48		105	17	73	167	m3	1.300,00	
692	Huisaansluitingen nva Ø125																									
692010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur groen.	86		33	74	61	163	147	90	32	106	65	90	82		65	205	70		155	25	106	245	m	1.900,00	
692020	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	42,00		16,00	36,00	30,00	80,00	72,00	44,00	16,00	52,00	32,00	45,00	40,00		35,00	100,00	35,00		80,00	15,00	55,00	125,00	st	950,00	
692040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00	st	465,00	
692050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 90°.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00	st	465,00	
692060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-verkoop.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00	st	465,00	
692070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø110 mm, bladvang.	21,00		8,00	18,00	15,00	40,00	36,00	22,00	8,00	26,00	16,00	22,00	20,00		16,00	50,00	17,00		38,00	6,00	26,00	60,00	st	465,00	
693	Opnemen en herstellen bovenbouw																									
693010	Herstellen beplanting op particulier perceel	34,00		13,00	29,00	24,00	65,00	58,00	35,00	13,00	42,00	26,00	35,00	32,00		26,00	81,00	27,00		61,00	10,00	42,00	97,00	m2	750,00	
693020	Herstellen elementenverharding particulieren	72,00		28,00	62,00	52,00	138,00	124,00	76,00	28,00	90,00	55,00	76,00	69,00		55,00	172,00	58,00		130,00	21,00	89,00	205,00	m2	1.600,00	
7	Werkzaamheden riool naar vijver Graswinkel																									
71	Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden																									
711	Verkeersmaatregelen																									
7111	Tekeningen																									
711110	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).																								EUR	0,00

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert
--

[illegible]

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																											
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Julana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal	
283	Bemaling																										
2831	Voorbereidende werkzaamheden																										
283110	Opstellen bemalingsplan.																								EUR	0,00	
283120	Opstellen monitoringsplan.																								EUR	0,00	
2832	Bronbemaling																										
283230	Aanbrengen bronbemaling, tweezijdig.																							510	m1	510,00	
283240	Instandhouden bronbemaling																							510	m1	510,00	
283250	Verwijderen bronbemaling																							510	m1	510,00	
283260	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.																								EUR	0,00	
283270	Aanbrengen debietmeetpunt.																							1	st	1,00	
283280	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.																								EUR	0,00	
2833	Open bemaling																										
283310	Droog maken en houden rioolstuf, open bemaling																								EUR	0,00	
2834	Monitoring																										
283410	Aanbrengen peilbuizen.																							2	st	2,00	
283420	Verwijderen peilbuizen.																							2	st	2,00	
283430	Verrichten van metingen uit grondwater.																								EUR	0,00	
725	Sanering																										
7250	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem																										
725010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, oranj n.v.																								EUR	0,00	
7251	Grond ontgraven																										
725110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkel hoofdriool, stemp.																							200	m3	200,00	
725120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, H=2,90 m.																							200	m	200,00	
7252	Grond vervoeren																										
725210	Grond afvoeren, NT																							200	m3	200,00	
7253	Zand/grond verwerken																										
725310	Aanvullen sleuf enkel hoofdriool, talud.																							200	m3	200,00	
73	Riolering																										
731	Hoofdriool																										
7311	Riool van gewapend beton rond profiel, RWA																										
731110	Aanbr. betonbuis Ø1250 mm, M-S.																							480	m	480,00	
731120	Aanbr. betonbuis Ø1250 mm, passtuk M-S.																							14,4	m	14,40	
731130	Aanbr. betonbuis Ø1250 mm, passtuk S-S.																							14,4	m	14,40	
732	Controleputten en uitstroombakken																										
7321	Prefab betonnen putten, RWA																										
732110	Maken put, prefab. betonelem, 1800x1800mm, kegelst																							10	st	10,00	
7322	Uitstroombak, RWA																										
732210	Aanbrengen uitstroombak, prefab beton.																							1	st	1,00	
7323	Bijzondere voorzieningen																										
732310	Aanbrengen krooshek.																							1	st	1,00	
734	Putranden & kolken																										
7341	Putranden																										
734110	Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat																							16	st	16,00	
734120	Aanbrengen ronde putafdekking, asfalt, RWA.																							12	st	12,00	
734130	Aanbrengen ronde putafdekking, asfalt, DWA.																							4	st	4,00	
734140	Aanbrengen putrand met deksel, RWA.																							2	st	2,00	
735	Tijdelijke voorzieningen																										
735010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.																								EUR	0,00	
735020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.																								EUR	0,00	
735030	Aanbrengen kabeldrager.																							30	m	30,00	
735040	Aanbr. ondersteuningsconstr, hoofdriool, Ø315 mm.																							1	st	1,00	
735050	Aanbr. ondersteuningsconstr, hoofdriool, Ø400 mm.																							1	st	1,00	
735060	Aanbr. ondersteuningsconstr, hoofdriool, Ø700 mm.																							1	st	1,00	
735070	Aanbr. ondersteuningsconstr, hoofdriool, Ø1200 mm.																							1	st	1,00	
736	Rioolreining, -inspectie & beproeving																										
736010	Riolering reinigen, Ø1250 mm, beton.																							509	m	509,00	
736020	Rioolput reinigen, van 2.0 tot 4.0 m2.																							10	st	10,00	
736030	Rioolslib vervoeren, afv. verw.																							110	ton	110,00	
736040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.																							509	m	509,00	
736050	Beproeven vrijvervalriolering.																							509	m	509,00	
737	Aansluitingen																										
737010	Maken aansluiting op rioolput, Ø400 mm.																							4	st	4,00	
738	Revisie riolering																										
738010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.																								EUR	0,00	
74	Funderingen																										
7411	Voorbereidende werkzaamheden																										
741110	Profileren en verdichten ondergrond.																							1845	m2	1.845,00	

19.001 - d.d. 15 oktober 2021 Herinrichting wijk Moesel, Weert Opdrachtgever: Gemeente Weert																											
Besteks postnr(s).	Omschrijving	Hoeveelheid Henricus Woutersstraat	Hoeveelheid Poldermansstr.	Hoeveelheid Victor de Stuersstraat	Hoeveelheid Beatrixlaan	Hoeveelheid Louise de Colignystraat	Hoeveelheid Charlotte van Bourbonstraat	Hoeveelheid Anna van Burenstraat	Hoeveelheid Willem de Zwijgerstraat	Hoeveelheid Anna van Saksenstraat	Hoeveelheid Christinelaan	Hoeveelheid Juliana van Stolbergstraat	Hoeveelheid Margrietlaan (1)	Hoeveelheid Margrietlaan (2)	Hoeveelheid Margrietlaan (plantsoen)	Hoeveelheid Willem de Rijkestraat	Hoeveelheid Irenelaan	Hoeveelheid Bernhardlaan	Hoeveelheid Johanna van Polanenstraat	Hoeveelheid Engelbrecht- straat	Hoeveelheid Jan de Oudestraat	Hoeveelheid Ernst casimirstraat	Hoeveelheid Nassaulaan	Hoeveelheid Vijver Graswinkel	Een heid	Hoeveelheid totaal	
7651	Gazons																										
765110	Beheersen grashoogte-gazon.																							52	week	52,00	
765120	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.																							52	week	52,00	
8	Directiebehoeften en ter beschikking stellen																										
81	Keet & kantoorinrichting																										
810010	Gebruik van keet.																								EUR	0,00	
810020	Gebruik van kantoorinrichting.																								EUR	0,00	
82	T.b.s. werknemers																										
820010	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00	
820020	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00	
820030	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00	
820040	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00	
820050	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, landmeetploeg.	2,00	2,00	2,00	9,00	2,00	5,00	3,00	4,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	7,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	14,00	uur	80,00		
820060	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, verkeersregelaar.	5,00	5,00	3,00	23,00	6,00	12,00	9,00	10,00	5,00	12,00	4,00	6,00	10,00	6,00	4,00	18,00	8,00	4,00	6,00	4,00	6,00	34,00	uur	200,00		
83	T.b.s. materieel																										
830010	T.b.s. minigraver.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00		
830020	T.b.s. mobiele kraan, 0,5 m3.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00		
830040	T.b.s. rupskraan, 1,5 m3.	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	uur	40,00		
830060	T.b.s. vrachtauto 6 x 6.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00		
830070	T.b.s. vrachtauto 10 x 8.	3,00	3,00	2,00	14,00	4,00	7,00	5,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	uur	120,00		
830080	T.b.s. compressor, excl. bediening.	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	uur	40,00		