



provincie **HOLLAND**
ZUID


BESTEK PRG120.60699

Regulier Onderhoud Gras en Water 2020

Provinciale Recreatiegebieden Noord

In de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Katwijk.



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Hoofd Staatsbosbeheer Z-H
1		Definitief		 B. Koolwijk 10-10-19	 15/10/2019 Ing. N.W. de Snoo

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.: PRG120.60699

1. Aanbesteder

Provinciale Recreatiegebieden Noord
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedouw Schiehoeve
Overschieſeweg 310, 3112 NC SCHIEDAM
Postadres: Postbus 2 |3800 AA AMERSFOORT
Tel.: (010) 298 1001

2. Procedure

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **22-10-2019, 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen, of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 6 dagen voor de aanbestedingsdatum zoals genoemd in paragraaf 6 op TenderNed.nl geplaatst

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <http://www.tenderned.nl/egids/ON>.

Inschrijvers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en correcte wijze van indiening van de inschrijving.

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Een door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- b. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. (Model-K Verklaring). In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd.
- c. met betrekking tot 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016: een uittreksel uit het handelsregister dan wel een vergelijkbare

verklaring uit het land van herkomst. Dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden

- d. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden. Ingeval een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt, en eerdergenoemde gestanddoeningstermijn reeds is verstreken, dan wordt de gestanddoeningstermijn verlengd tot en met het onherroepelijk worden van de gerechtelijke uitspraak.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekenstaat overgenomen.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:
12-11-2019 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juiste vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 11.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestede is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Reguliere Onderhoudswerkzaamheden Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

In het RAW-bestek zijn alle werkzaamheden en hoeveelheden vastgelegd. De werkzaamheden zijn van dien aard dat innovaties niet waarschijnlijk worden geacht. Bovendien is de verwachting dat inschrijvers op dit bestek geen (noemenswaardige) planningsvoordelen kunnen realiseren.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 100.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.

- in het bezit te zijn van een VCA*- of VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- - a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
 - b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
 - c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2015 te hebben ingericht.

8.4 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in paragraaf 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in paragraaf 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische

bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. Overleggen van bewijsstukken

11.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016: een uittreksel uit het handelsregister dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.
- c. met betrekking tot de eis ten aanzien van de technische bekwaamheid:
 - i. (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

11.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

11.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

12. Geschilbeslechting

12.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

12.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

13. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

13.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

14. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	9
06 Bodemkundige informatie	9
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	9
08 Gebruik van het werkterrein	9
09 Opname bestaande situatie	10
2.2 Nadere beschrijving	11
1 Vlietland	15
11 Bos en beplanting	15
12 Gras en open ruimte	15
121 Gras	15
1211 <u>Maaien gras</u>	15
1212 <u>Overige werkzaamheden gras</u>	17
122 Ruigte / Moeras en rietland	17
13 Water en oevers	18
131 Watergangen	18
1311 <u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3 m</u>	18
1312 <u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3 m</u>	19
1313 <u>Uitmaaieren hele watergang, GEEN werkstrook</u>	20
1314 <u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3 m</u>	20
1315 <u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	21
1316 <u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	22
132 Greppels	22
133 Duikers	22
134 Strand	23
14 Verharding	24
141 Elementenverharding	24
142 Halfverharding	24
143 Leveren en aanbrengen	24
144 Kolken	24
145 Ruiterpad	25
2 Valkenburgse Meer	25
21 Bos en beplanting	25
22 Gras en open ruimte	25
221 Gras	25
2211 <u>Maaien gras</u>	26
222 Moeras en rietland	26
23 Water en oevers	26
231 Watergangen	26

2311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>	26
2312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>	27
2313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	28
2314	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>	28
232	Greppels	28
233	Duikers	29
24	Verharding	29
241	Elementenverharding	29
242	Halfverharding	30
7	Storingsdienst	30
8	Overige werkzaamheden	31
81	Verkeersmaatregelen	31
82	Ter beschikking stellen	31
821	Ter beschikking stellen werknemers	31
822	Ter beschikking stellen materieel	32
9	Staartposten	33
91	Eenmalige kosten	33
95	Stelposten	33
3.	B e p a l i n g e n	35
01	Algemeen en administratief	37
01 01	Algemene bepalingen	37
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	37
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	37
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	37
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	38
01 08	Bijdragen	38
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	38
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	38
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	38
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	38
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	38
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	39
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	40
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	40
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	41
51	GROENVOORZIENINGEN	41
51 1	DEELHOOFDSTUK 51.1	41
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	41
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	41
62 1	DEELHOOFDSTUK 62.1	41
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	41
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	41

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Provinciale Recreatiegebieden in de volgende deelgebieden, gemeenten, en waterschappen.

Deelgebied:	Gemeente:	Waterschap:
Valkenburgse Meer, Vlietland,	Katwijk Leidschendam-Voorburg	Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaiwerkzaamheden, incl. het verwerken en/of afvoeren;
- uitmaaien watergangen, incl. het verwerken en/of afvoeren;
- schoonmaken van duikers;
- frezen van stranden;
- onkruidvrij maken verharding.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2020 t/m 31-12-2020

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaart en soortenlijsten).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

PAR

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versiedatum 16-04-2019:

Gras

- 01 Vlietland
- 02 Vlietland
- 03 Valkenburgse Meer

Water

- 01 Vlietland
- 02 Vlietland
- 03 Valkenburgse Meer

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Lijst met hoeveelheden per deelgebied;
- Tijdschema.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Vlietland en Valkenburgse Meer zijn gelegen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Katwijk.

De ligging van het recreatiegebied(en) en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichten op de tekeningen.

De werkschuur is gelegen aan:

Oostvlietweg 32, 2266 GN Leidschendam

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage, deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het max. toegestane gewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het max. toegestane gewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 2 ton en max. 1 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De fietspaden hebben een minimale breedte van 2 meter en een maximale breedte van 3,5 meter.

De voetpaden hebben een minimale breedte van 1 meter en een maximale breedte van 2,5 meter.

De onderhoudsbruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Vlietland			
11			Bos en beplanting			
111010	510199		Afzetten beplanting.	m	2.500,00	V
			Betreft het afzetten van strook bos/struweel			
			langs paden, wegen en/of schouwstroken, op			
			aanwijzen van de directie			
			Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m			
			Inclusief het verwijderen van overhangende takken			
			uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe			
			Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2			
			Hoogte beplanting tot 10 m			
			Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende be-, eind- of verwerkings-			
			inrichting.			
111020	514433		Afzetten beplanting.	m2	290,00	V
			Betreft: het afzetten van hakhout			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.5.	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		1. .	Afzetten tot op de stobbe			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende be- ver- of eindverwerkings-			
			inrichting			
111030	515706		Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.	st	288,00	V
			Betreft het snoeien van solitaire en laanbomen.			
		9.	Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger.			
		.9.	Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m			
		1. .	Vrije takval mogelijk			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende be-, eind- of			
			verwerkingsinrichting.			
111040	515899		Verwijderen stamopschot.	st	864,00	V
			Betreft het verwijderen van stamopschot en			
			waterlot van de bomen tot glad op de stam.			
			Bomen in gras			
			Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder			
			Wegnemen van waterlot van de gehele stam en van			
			opslag van de stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende be-, eind- of			
			verwerkingsinrichting			
12			Gras en open ruimte			
121			Gras			
1211			<u>Maaien gras</u>			
121110	512503		Maaien grasveld.	are	11.011,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met			
			7 maaibeurt(en) per jaar rondom			
			obstakels/solitaire- en laanbomen, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121120	512503					1		Maaisel kneuzen en laten liggen	are	12.203,00	V	
								Maaien grasveld.				
								Aantal percelen: volgens tekening				
								2. Standaard beheer				
						3.		Grasveldtype: schraal grasveld				
						1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9.		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
								maaibeurt(en) per jaar rondom				
								obstakels/solitaire- en laanbomen, bijmaaaien				
								voorafgaand aan het maaien				
121130	512503					1		Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.089,00	V	
								Maaien grasveld.				
								Aantal percelen: volgens tekening				
						2.		Standaard beheer				
						3.		Grasveldtype: schraal grasveld				
						2.		Talud 1 : 3 of steiler				
						9.		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
								maaibeurt(en) per jaar rondom				
								obstakels/solitaire- en laanbomen, bijmaaaien				
								voorafgaand aan het maaien				
121140	512503					1		Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9,00	V	
								Maaien grasveld.				
								Aantal percelen: volgens tekening				
						2.		Standaard beheer				
						4.		Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels				
						1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9.		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
								bijmaaaien voorafgaand aan het maaien				
								voorafgaand aan het maaien				
121150	512503					1		Maaisel kneuzen en laten liggen	are	145,00	V	
								Maaien grasveld.				
								Aantal percelen: volgens tekening				
						2.		Standaard beheer				
						3.		Grasveldtype: schraal grasveld				
						1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9.		Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4				
								maaibeurt(en) per jaar rondom				
								obstakels/solitaire- en laanbomen, bijmaaaien				
								voorafgaand aan het maaien				
121160	512504					1		Maaisel kneuzen en laten liggen	are	498,00	V	
								Maaien kruidachtigen.				
								Eerste keer klepelen na 15 juli en de tweede keer				
								voor de schouw uit.				
						2.		Standaard beheer				
						1.		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9.		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
								bijmaaaien voorafgaand aan het maaien				
121170	512504							Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	2.307,00	V	
								Maaien kruidachtigen.				
						9.		Standaard beheer				
								Grasveldtype: schraal grasveld				
						1.		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9.		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
								bijmaaaien voorafgaand aan het maaien				
								Maaisel verzamelen en afvoeren				
121180	512504							Maaien kruidachtigen.	are	113,00	V	
								Eerste keer in week 30				
						9.		Standaard beheer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1212			Grasveldtype: schraal grasveld .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m21. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren <u>Overige werkzaamheden gras</u>			
121210	512521		Rollen grasveld. .9. Grootte per perceel: volgens tekening1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	529,00	V
121220	512899		Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	1.898,00	V
121230	512899		Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Talud > 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	156,00	V
122			Ruigte / Moeras en rietland			
122010	512504		Maaaien kruidachtigen. Maaaien kruidachtige vegetatie 1x per 3 jaar.2. . . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	61,00	V
122020	512504		Maaaien kruidachtigen. Maaaien kruidachtige vegetatie.2. . . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	32,00	V
122030	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122010 Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 39. . . . Gerekend is met 15% boomvormers.9. . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	61,00	V
122040	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122020 Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort	are	32,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13		 1.9.9. Water en oevers				
131		 Watergangen				
1311		 Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m				
131110	511401	. 1.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131130	m	1.111,00 V	
131120	511401	. 2.2.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131140	m	2.137,00 V	
131130	511412	. 1.3.2.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	1.111,00 V	
131140	511412	. 1.3.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131120 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.137,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1312			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>			
131210	511401	 2.1.1.4.3.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131240 en 131250	m	3.934,00	V
131220	511401	 2.1.1.4.3.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar HANDWERK Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131260	m	300,00	V
131230	511401	 2.2.1.4.3.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131240 en 131250	m	311,00	V
131240	511412	 1.3.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131210 en 131230 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	4.184,00	V
131250	511412	 1.3.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131210 en 131230 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende	m	61,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
131260	511412	1. 1.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar HANDWERK Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131220 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	300,00	V	
1313			<u>Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
131310	511401	1.1.4.9.1	Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131330	m	213,00	V	
131320	511401	1.1.4.9.1	Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131340	m	690,00	V	
131330	511412	. 1.3.9.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131310 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	213,00	V	
131340	511412	 1.3.9.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	690,00	V	
1314			<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook < 3 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131410	511401		Uitmaaaien watergang.	m	146,00	V
			Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131420			
131420	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	146,00	V
			gang.			
			Betreft : halve watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.			
			131410			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
			minder dan 3 m beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
1315			<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>			
131510	511401		Uitmaaaien watergang.	m	1.788,00	V
			Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131530			
131520	511401		Uitmaaaien watergang.	m	94,00	V
			Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131530			
131530	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.882,00	V
			gang.			
			Betreft : halve watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.			
			131510 en 131520			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1316			Ontvangstplicht halve hoofdwatgang			
131610	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : ontvangsplicht halve hoofdwatgang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	1.929,00	V
132			Greppels			
132010	511401		Uitmaaaien watgang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m .9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m .4. Natte watgang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .9. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 132020	m	12.446,00	V
132020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	12.446,00	V
133			Duikers			
133010	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar 1. Rond, diameter tot 300 mm .1. Geheel boven water .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing	m	1.450,00	V
133020	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar 9. Rond, diameter 300 tot 600 mm .2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing	m	55,00	V
133030	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar	m	77,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
133040	472799	9.	Rond, diameter groter dan 600 mm	st	252,00 V		
		.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m				
134			Verlagen waterstand niet toegestaan				
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing				
134010	222107		Schoonmaken duikeruiteinden	are	297,00 V		
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken)				
134020	222107		Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen	are	297,00 V		
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.				
134030	220301		Rond, diameter volgens de besteksposten 133010 , 133020 en 133030 .	m3	300,00 V		
			Verlagen waterstand niet toegestaan				
134040	639999		Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing	m	642,00 V		
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m				
134050	639999		Strand	m	642,00 V		
			Frezen.				
134060	610799		Betreft het frezen van strandzand.	EUR		N	
			Gerekend is met 3 beurten per jaar				
			Bewerkingsdiepte 15 cm				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		.9.	Frezen.				
			Betreft het frezen en zeven van strandzand.	m3	300,00 V		
			Gerekend is met 3 beurten per jaar				
			Zeeffractie: 21	m3			300,00 L
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
			Grond verwerken in terrein.	m	642,00 V		
			Betreft het leveren en aanbrengen van zand op de stranden.				
			Grondsoort: M3D zand				
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel, minimale afname per keer 50 m3.				
		.9.	Gelijkmatig verspreiden, zonder overhoogte.				
			Inhalen ballenlijn				
			Moment van uitvoering: conform tijdschema	m	642,00 V		
			Betreft ballenlijn in Zwemwater				
			Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag.				
			Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie.				
			Ballenlijn opslaan in kratten op het Steunpunt Oostvlietweg 32, 2266 GN Leidschendam				
			Terughangen ballenlijn				
			Moment van uitvoering: conform tijdschema	m	642,00 V		
			Betreft ballenlijn in Zwemwater				
			Bevestigen aan bestaande palen				
			Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt Oostvlietweg 32, 2266 GN Leidschendam				
			Inmeten onderwatertalud.	EUR			
			Betreft het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater (ca. 190 are).				
			Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			van ca. 2 x 2 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m) De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z). De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met getekende profielen, als in geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat) worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen. Het verzamelen van de gegevens dient jaarlijks begin maart plaats te vinden. Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.				
			Verharding				
141			Elementenverharding				
141010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. 1. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .2. Onkruidvrij maken door middel van borstelen .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	433,00	V	
142			Halfverharding				
142010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .4. Onkruidvrij maken door middel van machinaal schoffelen .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	505,00	V	
143			Leveren en aanbrengen				
143010	800299		Leveren en aanbrengen betonpuin. Betreft het leveren en aanbrengen van betonpuin op aanwijzing van de directie Minimale afname 10 m3 per keer. Betonpuin, korrelmix 0 - 16 Inclusief profileren en verdichten.	m3	50,00	V	
143020	800299		Leveren en aanbrengen steenbestorting. Betreft het leveren en aanbrengen van grauwas op aanwijzing van de directie Minimale afname 10 m3 per keer. Gruwas 300-500	m3	20,00	V	
144			Kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
144010	257521	.	Reinigen kolken.	st	4,00	V
		.	Betreft het reinigen van kolken			
		1.	Straatkolk			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg			
		.	2x per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een			
		.	be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
145		.				
		.	Ruiterpad			
		.				
145010	222107	.	Frezen.	are	327,00	V
		.	Betreft frezen ruiterpad			
		.	Frequentie 3x per jaar			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
		.9	Frezen met de rijrichting mee werkbreedte 1,50 m			
145020	220301	.	Grond verwerken in ruiterpad	m3	100,00	V
		.	Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de			
		.	ruiterpaden.			
		.	Grondsoort: zand M3C	m3		100,00 L
		.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		.	profiel van aanvulling			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.9	Inclusief profileren en verdichten.			
2		.				
		.	Valkenburgse Meer			
		.				
21		.				
		.	Bos en beplanting			
		.				
211010	514433	.	Afzetten beplanting.	m2	91,00	V
		.	Betreft: het afzetten van hakhout			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.5.	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		.1.	Afzetten tot op de stobbe			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een erkende be- ver- of eindverwerkings-			
		.	inrichting			
211020	515706	.		st	12,00	V
		.	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.			
		.	Betreft het snoeien van solitaire en laanbomen.			
		9.	Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger.			
		.9.	Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m			
		.1.	Vrije takval mogelijk			
		.2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een erkende be-, eind- of			
		.	verwerkingsinrichting.			
211030	515899	.		st	37,00	V
		.	Verwijderen stamopschot.			
		.	Betreft het verwijderen van stamopschot en			
		.	waterlot van de bomen tot glad op de stam.			
		.	Bomen in gras			
		.	Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder			
		.	Wegnemen van waterlot van de gehele stam en van			
		.	opslag van de stamvoet			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een erkende be-, eind- of			
		.	verwerkingsinrichting			
22		.				
		.	Gras en open ruimte			
		.				
221		.				
		.	Gras			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2211			<u>Maaien gras</u>			
221110	512503		Maaien grasveld. Betreft vlakken Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	538,00	V
221120	512504		Maaien kruidachtigen. Eerste keer klepelen na 15 juli en de tweede keer voor de schouw uit. 9. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	128,00	V
221130	512504		Maaien kruidachtigen. 9. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren	are	792,00	V
222			Moeras en rietland			
222010	512504		Maaien kruidachtigen. Maaien kruidachtige vegetatie 1x per 3 jaar. 2. Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	45,00	V
222020	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 222010 . Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Gerekend is met 15% boomvormers. 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	45,00	V
23			Water en oevers			
231			Watergangen			
2311			<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
231110	511401	. 1. 1. 4. 2. 1	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231130	m	374,00	V	
231120	511401	 2. 2. 1. 4. 2. 1	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231130	m	226,00	V	
231130	511412	 1. 3. 2. 3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231110 en 231120 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	600,00	V	
2312			<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook > 3 m</u>				
231210	511401	 2. 1. 1. 4. 3. 1	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231220	m	320,00	V	
231220	511412	 1. 3. 1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231210 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	320,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2313		 3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
						
			<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>			
						
231310	511401		Uitmaaaien watergang.	m	302,00	V
			Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		. 1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		. . 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231320			
231320	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	302,00	V
			Betreft : halve watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231310			
						
		. 3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		 1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		 3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
2314						
			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>			
						
231410	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.902,00	V
			Betreft : ontvangsplicht halve hoofdwatgang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
		. 3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		 1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		 3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
232						
			Grepfels			
						
232010	511401		Uitmaaaien watergang.	m	41,00	V
			Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage.			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		. 9.	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m			
		. . 9. . . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m			
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 9.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 232020			
232020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	41,00	V
			Aantal beurten: 1x per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 232010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
			Duikers			
233010	472701		Reinigen duiker.	m	8,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per jaar			
		1.	Rond, diameter tot 300 mm			
233020	472701	.1. . . .	Geheel boven water	m	8,00	V
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		9.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Reinigen duiker.			
			Duiker moet volledig schoon zijn			
233030	472701		Werkwijze is keuze aannemer	m	12,00	V
			Aantal beurten : 1 per jaar			
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
233040	472799	9.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing	st	6,00	V
			Schoonmaken duikerteinden			
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen			
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
24			Rond, diameter volgens de besteksposten 233010 , 233020 en 233030 .			
			Verlagen waterstand niet toegestaan			
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
			Verharding			
241			Elementenverharding			
			Onkruidvrij maken elementverharding.			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van bosmaaier			
241010	518202	2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,30	V
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
242			Halfverharding				
							
							
242010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	56,00	V	
		1.	Betreft: ongebonden verharding				
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. 4.	Onkruidvrij maken door middel van machinaal				
			schoffelen				
		. . 2. . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
7			Storingsdienst				
			Bij calamiteiten verplicht de aannemer zich om				
			binnen 2 uur aan te vangen met werkzaamheden op				
			afroep van de directie en/of calamiteitendienst				
			opdrachtgever				
							
711010	619999		Inrichten storingsdienst.	EUR		N	
			Betreft het inrichten van een storingsdienst				
			conform deel 3 paragraaf 01.13.06 lid 07 en				
			01.13.08 lid 02				
			Gerekend kan worden met 5 incidenten per jaar.				
							
711020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	4,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek				
			omschreven werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden incl. weekend.				
		1.	Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer en				
			aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg				
			Werkzaamheden uit te voeren op aanzegging van de				
			directie.				
							
711030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	8,00	V	
			Betreft werknemer inclusief kettingzaag.				
		1.	Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer.				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek				
			omschreven werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden incl. weekend.				
							
711040	611204		Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	4,00	V	
			Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton,				
			bakinhoud 12 m3 met autokraan				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek				
			omschreven werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden incl. weekend.				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		. 1.	Met hydraulische laad- en losinrichting				
							
711050	611299		Ter beschikking stellen mobiele kraan	uur	4,00	V	
			Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak				
			van tenminste 0,50 m3.				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek				
			omschreven werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden incl. weekend.				
							
711060	611299		Ter beschikking stellen rupskraan	uur	4,00	V	
			Rupskraan ca 7 ton, inclusief bak van tenminste				
			0,30 m3.				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek				
			omschreven werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden incl. weekend.				
							
711070	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	4,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek				
			omschreven werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden incl. weekend.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
711080	611206	.9.	Tractor met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm.	uur	4,00	V	
			Ter beschikking stellen van een tractor.				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.				
		.9.	Tractor met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.				
711090	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	4,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.				
		.9.	Tractor met rolbezem of bladblazer, werkbreedte 2 m				
			Ter beschikking stellen vuilwaterpomp				
711100	611299		Betreft het ter beschikking stellen van een vuilwaterpomp inclusief brandstof en aan- en afvoer.	uur	4,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.				
			Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen				
			Betreft het beschikbaar stellen van (verkeers)afzettingen bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.				
711110	620199		Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR		N	
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van:	EUR		N	
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
			2 Met materiaal van de aannemer				
811020	621499		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkteerrein.	EUR		N	
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
82			Ter beschikking stellen				
821			Ter beschikking stellen werknemers				
821010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werknemer inclusief vervoer.	uur	40,00	V	
		1.	Werknemers: Bouwbedrijf groep B				
821020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werknemer inclusief motorhandgereedschap, zoals motorkettingzaag, motorstokzaag, motorheggenschaar, motorgrondboor, bosmaaier, enz.	uur	80,00	V	
		1.	Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer.				
821030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft uitvoeren van niet in het bestek	uur	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821040	611101		omschreven werkzaamheden op werkdagen.	uur	80,00 V	
		9.	Koppel stratenmakers met gereedschap, incl.			
			vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600			
			kg.			
821050	611101		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	16,00 V	
			Betreft werknemer inclusief bladblazer, minimale			
			luchtdoorlaat 1200 m3/uur			
		1.	Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer.			
822	611101		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	16,00 V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek			
			omschreven werkzaamheden op werkdagen.			
		9.	Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het			
822010	611206		verwijderen van gevaarlijke takken) in combinatie	uur	40,00 V	
			met grondman.			
			Ter beschikking stellen materieel			
						
822020	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	16,00 V	
		.9.	Tractor (minimaal 125 pk) met versnipperaar en			
			vangbak.			
			Capaciteit ø 230 mm.			
822030	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00 V	
		.9.	Tractor (minimaal 80 pk) met frees en/of			
			rotorkopeg			
						
822040	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	20,00 V	
		.9.	Tractor (minimaal 150 pk) met			
			bosfrees/bosklepelmachine, werkbreedte minimaal 2			
			m			
822050	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00 V	
		.9.	Tractor (minimaal 150 pk) met stobbenfrees aan			
			herder.			
						
822060	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	32,00 V	
		.9.	Tractor (minimaal 150 pk) met kieper			
						
						
822070	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	20,00 V	
		.9.	Tractor (minimaal 150 pk) met bladblazer			
						
						
822080	611299		Ter beschikking stellen hoogwerker.	uur	60,00 V	
			Rupshoogwerker/bandenhoogwerker/kniktelescoop			
			autohoogwerker, 20 m reikwijdte			
						
822090	611299		Ter beschikking stellen sorteerknijper	uur	20,00 V	
			Sorteerknijper extra op kraan			
						
						
822100	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische	uur	40,00 V	
			graafmachine.			
			Ten behoeve van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden op werkdagen			
822110	611203	.9.	Kraan 5 ton	uur	60,00 V	
						
			Ter beschikking stellen van een hydraulische			
			graafmachine.			
822120	611203		Ten behoeve van niet in het bestek omschreven	uur	40,00 V	
			werkzaamheden op werkdagen			
		.9.	Kraan 7 ton			
						
822120	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische	uur	40,00 V	
			graafmachine.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822130	611206		Ten behoeve van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen	uur	8,00 V	
		.9.	Kraan 16 ton			
						
822140	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00 V	
			Ten behoeve van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen			
						
9	611206	9.	Vermogen: minimaal 80 pK			
		.1.	Hulpvoorzieningen: greppelfrees			
						
91	611206		Ter beschikking stellen van een tractor.			
		.9.	Tractor (minimaal 150 pk) met waterwagen en doorspuitvoorziening, inhoud 5 m3 en maximaal 20 m3, incl. benodigde slangen en filters.			
						
95	611206		Staartposten			
						
						
951010	610501		Eenmalige kosten			
						
						
951020	610501		Stelposten			
						
						
951030	610501		Stelpost.	EUR	4.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden			
951040	610501		Stelpost.	EUR	4.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklaauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc.			
951050	610501		Stelpost.	EUR	1.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d.			
951060	610501		Stelpost.	EUR	3.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	kleinschalige reparaties aan wegen en paden (asfalt/elementenverharding/halfverharding) en levering van benodigde materialen zoals zand, banden, tegels e.d.			
951070	610501		Stelpost.	EUR	3.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	kleinschalige reparaties aan bebording e.d.			
951080	610501		Stelpost.	EUR	1.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	kleinschalige reparaties na vandalisme e.d.			
951090	610501		Stelpost.	EUR	2.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	kleinschalige reparaties aan kunstwerken e.d.			
951100	610501		Stelpost.	EUR	2.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Kleinschalig herstel van buitenruimteubilair			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
951090	610501		(o.a. het rechtzetten/vervangen van afzettingen	EUR	500,00 V		
			verticaal, werkzaamheden aan afsluitbomen, het				
			rechtzetten van inrichtingselementen)				
			Stelpost.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
951100	610501		zake van:	EUR	1.500,00 V		
		9.	kleinschalige reparaties aan oevers en				
			oeverbescherming, duikers e.d.				
			Stelpost.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan (toilet)gebouwen				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 Bovenstaande leden gelden uitsluitend in het geval van een verlenging, zoals omschreven in deel 0, paragraaf 0.04.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer een onder-tekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. PRG120.60699

HFD PAR ART LID

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingensnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en/of de gemeente/Waterschap).

02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.

03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de Provinciale Recreatieschappen Noord, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.

05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

HFD PAR ART LID

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 07 De aannemer dient in zijn werkplan een storingsdienst in te richten te behoeve van calamiteiten. De in te richten storingsdienst dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- een centraal telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is;
 - hoe hij zijn storingsdienst inricht;
 - aannemer toont aan dat hij binnen 2 uur kan beschikken over de op afroep in te zetten machines. en werknemers dit zoals in hoofdstuk 7 vermeld. Dit kan door het zelf beschikken over de gevraagde machines en werknemers of aantoonbaar afspraken met andere partijen.
- 08 Bij het niet nakomen van de in deze paragraaf genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen :
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2015 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2015 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.

HFD PAR ART LID

- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-
geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten
grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de
opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-
aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat bij het
constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het
Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond
gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard
RAW bepalingen (Standaard 2015) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag
waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in
te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak
heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van
€ 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling
noodzakelijk is.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 1 DEELHOOFDSTUK 51.1****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 17 03 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en
breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende
winterkeur en/of zomerkeur.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom
worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: PRG120.60699

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: PRG120.60699

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: PRG120.60699

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vlietland				
11	Bos en beplanting				
111010	Afzetten beplanting (bos).	m	2.500,00V		
111020	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	290,00V		
111030	Begeleidingssnoei bomen.	st	288,00V		
111040	Verwijderen stamopschot.	st	864,00V		
12	Gras en open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaaien gras</u>				
121110	Maaaien grasveld (20x).	are	11.011,00V		
121120	Maaaien grasveld (7x).	are	12.203,00V		
121130	Maaaien grasveld (7x talud > 1:3).	are	1.089,00V		
121140	Maaaien grasveld (7x grasbetontegels).	are	9,00V		
121150	Maaaien grasveld (4x).	are	145,00V		
121160	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x klepelen).	are	498,00V		
121170	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	2.307,00V		
121180	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x vanaf week 30).	are	113,00V		
1212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
121210	Rollen grasveld.	are	529,00V		
121220	Slepen grasveld.	are	1.898,00V		
121230	Slepen grasveld (talud > 1:3.)	are	156,00V		
122	Ruigte / Moeras en rietland				
122010	Maaaien kruidachtige vegetatie (moeras-rietland).	are	61,00V		
122020	Maaaien kruidachtige vegetatie (ruigte).	are	32,00V		
122030	Uitmaaaien beplantingsvak (moeras-rietland).	are	61,00V		
122040	Uitmaaaien beplantingsvak (ruigte).	are	32,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergangen				
1311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>				
131110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	1.111,00V		
131120	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	2.137,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.111,00V		
131140	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	2.137,00V		
1312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>				
131210	Uitmaaaien hele watergang < 6m.	m	3.934,00V		
131220	Uitmaaaien hele watergang < 6m handwerk.	m	300,00V		
131230	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	311,00V		
131240	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.184,00V		
131250	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	61,00V		
131260	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden handwerk.	m	300,00V		
1313	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
131310	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	213,00V		
131320	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	690,00V		
131330	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	213,00V		
131340	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	690,00V		
1314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>				
131410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	146,00V		
131420	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	146,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
131510	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.788,00V		
131520	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	94,00V		
131530	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.882,00V		
1316	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
131610	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.929,00V		
132	Greppels				
132010	Uitmaaaien watergang.	m	12.446,00V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	12.446,00V		
133	Duikers				
133010	Reinigen duiker ø < 300.	m	1.450,00V		
133020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	55,00V		
133030	Reinigen duiker ø > 600.	m	77,00V		
133040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	252,00V		
134	Strand				
134010	Frezen strandzand.	are	297,00V		
134020	Frezen en zeven strandzand.	are	297,00V		
134030	Grond verwerken in terrein.	m3	300,00V		
134040	Inhalen ballenlijn	m	642,00V		
134050	Terughangen ballenlijn	m	642,00V		
134060	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
14	Verharding				
141	Elementenverharding				
141010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	433,00V		
142	Halfverharding				
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	505,00V		
143	Leveren en aanbrengen				
143010	Leveren en aanbrengen betonpuin.	m3	50,00V		
143020	Leveren en aanbrengen steenbestorting.	m3	20,00V		
144	Kolken				
144010	Reinigen kolken.	st	4,00V		
145	Ruiterpad				
145010	Frezen.	are	327,00V		
145020	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	100,00V		
2	Valkenburgse Meer				
21	Bos en beplanting				
211010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	91,00V		
211020	Begeleidingssnoei bomen.	st	12,00V		
211030	Verwijderen stamopschot.	st	37,00V		
22	Gras en open ruimte				
221	Gras				
2211	<u>Maaaien gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221110	Maaaien grasveld (7x).	are	538,00V		
221120	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x klepelen).	are	128,00V		
221130	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	792,00V		
222	Moeras en rietland				
222010	Maaaien kruidachtige vegetatie (moeras-rietland).	are	45,00V		
222020	Uitmaaaien beplantingsvak (moeras-rietland).	are	45,00V		
23	Water en oevers				
231	Watergangen				
2311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>				
231110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	374,00V		
231120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	226,00V		
231130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	600,00V		
2312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>				
231210	Uitmaaaien hele watergang < 6m.	m	320,00V		
231220	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	320,00V		
2313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
231310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	302,00V		
231320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	302,00V		
2314	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
231410	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.902,00V		
232	Greppels				
232010	Uitmaaaien watergang.	m	41,00V		
232020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	41,00V		
233	Duikers				
233010	Reinigen duiker ø < 300.	m	8,00V		
233020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	8,00V		
233030	Reinigen duiker ø > 600.	m	12,00V		
233040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	6,00V		
24	Verharding				
241	Elementenverharding				
241010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,30V		
242	Halfverharding				
242010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	56,00V		
7	Storingsdienst				
711010	Inrichten storingsdienst.	EUR	N		
711020	T.b.s. werknemer B (incl. vervoer).	uur	4,00V		
711030	T.b.s. werknemer met kettingzaag.	uur	8,00V		
711040	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	4,00V		
711050	T.b.s. mobiele kraan	uur	4,00V		
711060	T.b.s. rupskraan	uur	4,00V		
711070	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	4,00V		
711080	T.b.s. tractor met dumper.	uur	4,00V		
711090	T.b.s. tractor met rolbezem of bladblazer.	uur	4,00V		
711100	T.b.s. vuilwaterpomp	uur	4,00V		
711110	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	T.b.s. werknemer incl. vervoer	uur	40,00V		
821020	T.b.s. werknemer met motorhandgereedschap.	uur	80,00V		
821030	T.b.s. werknemer stratenmakers.	uur	8,00V		
821040	T.b.s. werknemer met bladblazer.	uur	80,00V		
821050	T.b.s. werknemer Treeworker.	uur	16,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	40,00V		
822020	T.b.s. tractor met frees/rotorkopeg	uur	16,00V		
822030	T.b.s. tractor met bosfrees/bosklepelmachine	uur	40,00V		
822040	T.b.s. tractor met stobbenfrees	uur	16,00V		
822050	T.b.s. tractor met kieper	uur	20,00V		
822060	T.b.s. tractor met front- en achterklepelmaaier	uur	40,00V		
822070	T.b.s. tractor met bladblazer	uur	20,00V		
822080	T.b.s. hoogwerker 20 m	uur	16,00V		
822090	T.b.s. sorteerknijper	uur	32,00V		
822100	T.b.s. hydraulische graafmachine (5 ton)	uur	20,00V		
822110	T.b.s. hydraulische graafmachine (7 ton)	uur	60,00V		
822120	T.b.s. hydraulische graafmachine (16 ton)	uur	40,00V		
822130	T.b.s. tractor met greppelfrees.	uur	8,00V		
822140	T.b.s. tractor met waterwagen en doorspuitvoorz.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR,..				
910020	 EUR,..				
910030	 EUR,..				
910040	 EUR,..				
910050	 EUR,..				
918870	Korting EUR,..				
918880	Overige eenmalige kosten EUR,..				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR,..	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen.	EUR	4.000,00V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	4.000,00V		
951030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	1.000,00V		
951040	Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.000,00V		
951050	Stelpost kleinschalig herstel bebording.	EUR	3.000,00V		
951060	Stelpost kleinschalig herstel na vandalisme.	EUR	1.000,00V		
951070	Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	2.000,00V		
951080	Stelpost herstel buitenruimte meubilair.	EUR	2.000,00V		
951090	Stelpost kleinschalig herstel oevers(bescherming)	EUR	500,00V		
951100	Stelpost kleinschalig herstel (toilet)gebouwen	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0619 - 119768
Besteknummer	PRG120.60699
Korte werksomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318–69 53 00 • Website: www.crow.nl