

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: PRG120.60699

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122010			Aanpassen post 122010 1 keer per 3 jaar is verwijderd			
122010	512504		Maaien kruidachtigen. Maaien kruidachtige vegetatie. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer . . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	61,00	V
122020			Wijzigen post 122020 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd			
122020	512504		Maaien kruidachtigen. Maaien kruidachtige vegetatie. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer . . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	27,00	V
122030			Aanpassen post 122030 1 keer per 3 jaar is verwijderd			
122030	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122010. Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Gerekend is met 15% boomvormers.9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	61,00	V
122040			Wijzigen post 122040 1 keer per 3 jaar is verwijderd en de hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd			
122040	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122020. Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Gerekend is met 15% boomvormers.9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	27,00	V
122050			Toevoegen post 122050 Post 122050 is toegevoegd			
122050	512504		Maaien kruidachtigen. Maaien kruidachtige vegetatie. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 . . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	15,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
143010			Aanpassen post 143010				
			Tekstueel aangepast				
143010	800299		Leveren en aanbrengen betonpuin.	m3	50,00	V	
			Betreft het leveren en aanbrengen van betonpuin				
			in wandelpaden en parkeerplaatsen op aanwijzing				
			van de directie				
			Minimale afname 10 m3 per keer.	m3			50,00 L
			Betonpuin, korrelmix 0 - 16				
			Inclusief profileren en verdichten.				
143020			Aanpassen post 143020				
			Tekstueel aangepast.				
143020	800299		Leveren en aanbrengen steenbestorting.	m3	20,00	V	
			Betreft het leveren en aanbrengen van				
			steenbestorting in oevers op diverse locaties				
			binnen het recreatiegebied op aanwijzing van de				
			directie				
			Minimale afname 10 m3 per keer.	m3			20,00 L
			Grauwacke 300-500				
145020			Aanpassen post 145020				
			Tekstueel aangepast.				
145020	220301		Grond verwerken in ruiterspad	m3	100,00	V	
			Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de				
			ruiterspaden, minimale afname per keer is 50 m3,				
			leveren en verwerken op diverse locaties binnen				
			het recreatiegebied				
			Grondsoort: zand M3C	m3			100,00 L
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
			profiel van aanvulling				
		.1.	Zonder overhoogte				
		9	Inclusief profileren en verdichten.				
222010			Aanpassen post 222010				
			1 keer per 3 jaar is verwijderd				
222010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	45,00	V	
			Maaien kruidachtige vegetatie.				
		.2.	Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer				
		. . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende be-, eind- of				
			verwerkingsinrichting.				
222020			Aanpassen post 222020				
			1 keer per 3 jaar is verwijderd				
222020	514421		Uitmaaieren beplantingsvak.	are	45,00	V	
			Betreft het verwijderen van boomvormers uit de				
			ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens				
			bestekspost 222010.				
			Stobben frezen				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			Soort en leeftijd van de beplanting: soort				
			variabel en leeftijd maximaal 3 jaar.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		.9.	Gerekend is met 15% boomvormers.				
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende be-, eind- of				
			verwerkingsinrichting.				
							
							