

Behoort bij: 18-015B

Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CAUMERBEEK				
11	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
110	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1102	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
110210	Zagen van bitumineuze verharding, voetpad.	m	29,00	N	
110220	Zagen van bitumineuze verharding, voetpad.	m	13,00	N	
1104	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
110410	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm.	m2	110,00	V	
110420	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm.	m2	355,00	V	
110430	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	11,00	V	
110490	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.	ton	141,00	V	
113	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1133	<u>Opbreken betontegels</u>				
113310	Opbreken betontegels, 300x300x45mm. 1,5 - 3,0m	m2	130,00	N	
114	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1141	<u>Opbreken trottoirbanden van beton</u>				
114110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	46,00	V	
115	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN				
1151	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
115110	Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 300 mm.	m2	120,00	V	
115120	Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 200 mm.	m2	375,00	V	
116	VERWIJDEREN RIOLERING				
1161	<u>Reinigen leidingen en putten</u>				
116110	Riool reinigen onder hoge druk (Ø1250 mm).	m	145,00	N	
116120	Rioolput reinigen.	st	1,00	N	
116130	Rioolslib vervoeren.	ton	1,00	V	
116140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	145,00	V	
1162	<u>Verwijderen hoofdriool</u>				
116210	Verwijderen betonbuis, Ø1250 mm.	m	90,00	V	
116220	Verwijderen betonbuis, Ø1250 mm, uitstroom.	m	9,00	V	
116230	Verwijderen betonbuis, Ø900 mm, uitstroom.	m	11,00	V	
116240	Verwijderen betonbuis, Ø700 mm, uitstroom.	m	1,00	V	
116250	Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, uitstroom.	m	11,00	V	
116260	Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, uitstroom.	m	10,00	V	
1163	<u>Vullen hoofdriool</u>				
116310	Vullen buitenwerking gesteld riool (Ø1250 mm).	m	55,00	V	
116320	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1166	<u>Verwijderen putten</u>				
116610	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00	V	
116620	Verwijderen prefab betonnen put.	st	1,00	V	
1169	<u>Verwijderen overige</u>				
116910	Verwijderen vuilrooster.	st	2,00	N	
116920	Verwijderen uitstroomconstructie.	st	1,00	N	
116930	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.	m	12,00	V	
117	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
117010	Maaien gewas.	are	223,50	N	
117020	Frezen terrein.	are	223,50	N	
117030	Verwijderen bomen, dm. tot 0,20 m	st	3,00	N	
117040	Verwijderen bomen, dm. 0,20 m tot 0,30 m	st	8,00	N	
117050	Verwijderen bomen, dm. 0,30 m tot 0,50 m	st	47,00	N	
117060	Verwijderen bomen, dm. 0,50 m tot 1,00 m	st	12,00	N	
118	VERWIJDEREN STORTSTEEN				
118010	Verwijderen stortsteen.	ton	20,00	N	
119	VERWIJDEREN OVERIGE				
1190	<u>Verwijderen diversen</u>				
119010	Verwijderen betonelementen uit bodem beek.	m	1.300,00	N	
119020	Verwijderen bodemval van beton.	m2	110,00	N	
119030	Slopen metselwerk, 1 steens.	m2	10,00	N	
119040	Slopen metselwerk, 1,5 steens.	m2	100,00	N	
119050	Slopen metselwerk, 2 steens.	m2	10,00	N	
119060	Verwijderen natuursteen strip.	m	26,00	V	
119070	Verwijderen bodem- en taludbekleding.	m2	700,00	N	
119090	Verwijderen loopbrug.	st	3,00	N	
1191	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
119120	Verwijderen leuning.	m	26,00	N	
1195	<u>Opschonen terrein</u>				
119510	Schonen terrein.	EUR		N	
12	GRONDWERK				
121	GRONDWERK HOOFDRIOOL				
1210	<u>Grond ontgraven</u>				
121010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool.	m3	300,00	V	
1211	<u>Grond verwerken</u>				
121110	Aanvullen sleuf vervallen riool.	m3	478,00	V	
124	GRONDWERK CUNETTEN				
1240	<u>Grond ontgraven</u>				
124010	Grond ontgraven uit cunet verharding, wandelpad	m3	70,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH				
1260	<u>Grond ontgraven</u>				
126010	Grond ontgraven uit Caumerbeek.	m3	10.505,00	V	
126080	Profileren van oppervlakken, terrein, taluds.	m2	9.000,00	V	
126090	Profileren van oppervlakken, terrein.	m2	13.350,00	V	
1261	<u>Grond verwerken</u>				
126110	Grond verwerken in verlegde Caumerbeek.	m3	1.830,00	V	
126120	Grond verwerken in vervallen voetpad.	m3	120,00	V	
129	DEPOT				
1291	<u>Vervoeren grond</u>				
129110	Grond vervoeren naar depot.	m3	8.447,00	V	
129120	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	2.128,00	V	
1292	<u>Depot</u>				
129210	Inrichten depot locatie.	EUR		N	
129220	Grond verwerken in depot.	m3	8.447,00	V	
129230	Grond ontgraven uit depot.	m3	8.447,00	V	
1293	<u>Afvoeren grond</u>				
129310	Partijkeuring grond.	st	2,00	V	
129320	Grond afvoeren.	m3	8.447,00	V	
13	RIOLERING				
137	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
1371	<u>Speciale hulpstukken</u>				
137110	Aanbrengen uitstroomvoorziening, hergebruik.	st	1,00	V	
137120	Aanbrengen vuilrooster Ø1250 mm, hergebruik.	st	2,00	V	
137130	Aanbrengen vuilrooster Ø700 mm, hergebruik.	st	1,00	V	
14	VERHARDINGEN				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141010	Afwerken zandbed, fundering.	m2	600,00	V	
142	FUNDERINGEN				
142010	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, voetpad.	m2	600,00	V	
142090	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	228,00	V	
143	ASFALTVERHARDINGEN				
1431	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
143130	Aanbrengen kleeflaag; 0,3 kg/m2.	m2	510,00	V	
1432	<u>Aanbrengen asfaltverharding rijweg</u>				
143210	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, voetpad.	ton	77,40	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143240	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	38,25	V	
1434	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
143410	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, voetpad.	m	20,00	V	
145	KANTOPSLUITINGEN				
1450	<u>Trottoirbanden</u>				
145010	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht.	m	5,00	V	
145020	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht.	m	8,65	V	
1452	<u>Streklagen</u>				
145210	Aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss kf.	m	14,00	V	
148	BODEMBESCHERMING				
148010	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	875,00	V	
148020	Aanbrengen bestorting.	ton	656,25	V	
149	VOETGANGERSBRUGGEN				
1490	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
149020	Uitvoeren sonderingsonderzoek.	EUR		N	
1491	<u>AANBRENGEN BRUGGEN</u>				
149110	Aanbrengen voetgangersbrug 1.	st	1,00	V	
149120	Aanbrengen voetgangersbrug 2.	st	1,00	V	
149130	Aanbrengen voetgangersbrug 3.	st	1,00	V	
149140	Aanbrengen voetgangersbrug 4.	st	1,00	V	
15	KERENDE VOORZIENINGEN				
151	STAPELMUREN				
151010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	725,00	V	
151020	Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente.	m2	390,00	V	
151030	Aanbrengen beton.	m3	15,00	V	
151040	Zetten natuursteen, funderingslaag.	m2	130,00	V	
151050	Zetten natuursteen.	m2	315,00	V	
152	DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
152010	Aanbrengen stortsteen.	ton	20,00	N	
152020	Aanbrengen takkenrooster.	m	20,00	V	
155	BODEMVALLEN				
155010	Aanbrengen damplanken, 200 x 50 x 1000 mm.	m	108,00	V	
155020	Aanbrengen damplanken, 200 x 50 x 1500 mm.	m	484,00	V	
17	GROENVOORZIENINGEN				
175	BERMEN				
1750	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
175010	Egaliseren terrein.	are	53,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
175020	Egaliseren taluds in terrein.	are	221,00	V	
175030	Eggen terrein.	are	53,00	V	
175040	Eggen taluds in terrein.	are	221,00	V	
1751	<u>Bermen</u>				
175110	Zaaïen terrein, bermen.	are	53,00	V	
175120	Zaaïen terrein, bermen.	are	221,00	V	
1752	<u>Nazorg</u>				
175210	Maaien bermen.	are	318,00	V	
175220	Maaien taluds.	are	1.326,00	V	
175230	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen.	are	318,00	V	
175240	Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds.	are	1.326,00	V	
175250	Bijmaaien rondom bomen.	st	300,00	V	
2	BUFFER PALENBERG				
21	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
212	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN				
212010	Opbreken ongewapende betonverharding, dik 150 mm.	m2	5,00	V	
212020	Opbreken ongewapende betonverharding, dik 150 mm.	m2	100,00	V	
212030	Verwijderen betonverharding.	EUR		N	
213	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
2133	<u>Opbreken betontegels</u>				
213310	Opbreken betontegels, 300x300x45mm. 1,5 - 3,0m	m2	9,00	N	
214	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
2141	<u>Opbreken trottoirbanden van beton</u>				
214110	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	5,00	V	
215	VERWIJDEREN RIOLERING				
2156	<u>Verwijderen overige</u>				
215610	Verwijderen vuilrooster.	st	1,00	N	
2157	<u>Verwijderen drainage</u>				
215710	Verwijderen drainage-leidingen.	m	1.800,00	N	
215720	Verwijderen kunststofbuis, Ø110 mm.	m	330,00	V	
217	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
217010	Maaien gewas.	are	113,00	N	
217020	Frezen terrein.	are	113,00	N	
217030	Verwijderen bomen, dm. 0,20 m tot 0,30 m	st	4,00	N	
217040	Verwijderen bomen, dm. 0,30 m tot 0,50 m	st	24,00	N	
217050	Verwijderen bomen, dm. 0,50 m tot 1,00 m	st	6,00	N	
217060	Verwijderen begroeiing, <5,0 m.	are	15,00	N	
218	VERWIJDEREN STORTSTEEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
218010	Verwijderen stortsteen.	ton	16,00	N	
219	VERWIJDEREN OVERIGE				
2191	<u>Verwijderen overige</u>				
219110	Verwijderen schakelkast.	st	1,00	V	
2194	<u>Verwijderen afrastering</u>				
219410	Verwijderen afrastering, gaashekwerk.	m	335,00	N	
219420	Verwijderen afrastering, spijlenhekwerk.	m	340,00	N	
219430	Verwijderen afrastering, houten palen met draad.	m	210,00	N	
219440	Verwijderen ballenvangers.	m	75,00	N	
219450	Verwijderen lichtmasten.	st	9,00	N	
219460	Verwijderen keermuur van gresstapelstenen.	m	39,00	N	
219470	Verwijderen zitbank.	st	2,00	N	
2195	<u>Opschonen terrein</u>				
219510	Schonen terrein.	EUR		N	
2196	<u>STADSLANDBOUW</u>				
219610	Opnemen en verplaatsen diverse goederen.	EUR		N	
219620	Opnemen en afvoeren diverse goederen.	EUR		N	
219630	Opnemen en afvoeren speeltoestellen.	EUR		N	
219640	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm.	m2	200,00	V	
219650	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.	ton	60,00	V	
219660	Opnemen diverse bestratingen.	m2	50,00	V	
219670	Boomstammen zagen.	EUR		N	
219680	Verwijderen bomen, dm. 0,20 m tot 0,30 m	st	50,00	N	
219690	Verwijderen bomen, dm. 0,30 m tot 0,50 m	st	25,00	N	
22	GRONDWERK				
220	SANERING				
2200	<u>Inrichten saneringslocatie.</u>				
220010	Toepassen arbeidshygiënische voorzieningen.	EUR		N	
220020	Aanbr. instandhouden en verwijderen bouwhekken.	EUR		N	
2201	<u>Grond ontgraven</u>				
220110	Grond ontgraven en afvoeren.	m3	1.320,00	V	
220120	Grond verwerken in bodem bypass.	m3	720,00	V	
220130	Profileren van oppervlakken, terrein, taluds.	m2	580,00	V	
220140	Profileren van oppervlakken, terrein.	m2	140,00	V	
221	GRONDWERK HOOFDRIOOL				
2210	<u>Grond ontgraven</u>				
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf RWA-riool.	m3	60,00	V	
224	GRONDWERK CUNETTEN				
2240	<u>Grond ontgraven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224010	Grond ontgraven uit cunet verharding, onderhoudpad	m3	345,00	N	
224020	Grond ontgraven uit cunet verharding, wandelpad	m3	190,00	N	
2241	<u>Grond verwerken</u>				
224110	Zand verwerken in cunet verharding.	m3	150,00	N	
224120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	N	
224190	Leveren zand in zandbed.	m3	150,00	V	
2242	<u>Grond afvoeren</u>				
224210	Grond afvoeren, indicatief klasse Industrie.	m3	535,00	V	
226	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH				
2260	<u>Grond ontgraven</u>				
226010	Grond ontgraven uit buffer, bovengrond; Industrie.	m3	2.810,00	V	
226020	Grond ontgraven uit buffer, bovengrond; AW2000.	m3	7.250,00	V	
226030	Grond ontgraven uit buffer; AW2000.	m3	17.690,00	V	
226040	Grond ontgraven uit beek; Industrie.	m3	385,00	V	
2261	<u>Profileren van het terrein</u>				
226100	Profileren van oppervlakken, terrein, taluds.	m2	9.000,00	V	
226110	Profileren van oppervlakken, terrein.	m2	13.350,00	V	
2262	<u>Grond verwerken</u>				
226210	Grond verwerken in bodem buffer, bovengrond.	m3	6.700,00	V	
226220	Grond verwerken in verlegde Palembangbeek.	m3	75,00	V	
226230	Grond verwerken in dijklichaam buffer.	m3	1.845,00	V	
2263	<u>Grond afvoeren</u>				
226310	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	9.340,00	V	
226320	Grond afvoeren, klasse Industrie.	m3	3.195,00	V	
226340	Grond afvoeren, klasse AW2000.	m3	15.600,00	V	
23	RIOLERING				
230	RIOOL VAN BETON				
230110	Aanbr. betonbuis Ø800 mm, M-S.	m	14,40	V	
230120	Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk M-S.	m	1,00	V	
230130	Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk S-S.	m	1,80	V	
231	DUIKERS VAN BETON				
231010	Aanbrengen duiker 1500 x 1000 mm.	m	32,50	V	
232	RIOOL VAN PP				
232010	Aanbrengen PP-buis, Ø500 mm.	m	13,00	V	
237	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
2371	<u>Speciale hulpstukken</u>				
237110	Aanbrengen spindelschuif, Ø800 mm.	st	1,00	V	
237120	Aanbrengen spindelschuif, Ø900 mm.	st	1,00	V	
237130	Aanbrengen vuilrooster Ø500 mm.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
237140	Aanbrengen kopmuur.	st	3,00	V	
238	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
238010	Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm.	st	1,00	V	
24	VERHARDINGEN				
241	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
241010	Afwerken zandbed, fundering.	m2	2.445,00	V	
242	FUNDERINGEN				
242010	Aanbr. menggranulaat 0/16 dik 150 mm, wandelpad.	m2	750,00	V	
242020	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, onderhoud.	m2	1.375,00	V	
242030	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, pvakken.	m2	245,00	V	
242040	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, inrit.	m2	75,00	V	
242080	Leveren ongebonden steenmengsel, sortering 0/16.	ton	214,00	V	
242090	Leveren ongebonden steenmengsel, sortering 0/31,5.	ton	807,00	V	
245	ELEMENTENVERHARDINGEN				
2451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
245110	Aanbrengen straatzand.	m2	9,00	V	
2452	<u>Betontegels</u>				
245210	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm. 1,5 tot 3m	m2	9,00	V	
246	KANTOPSLUITINGEN				
2461	<u>Trottoirbanden</u>				
246110	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit.	m	5,00	V	
247	HALFVERHARDINGEN				
247010	Aanbrengen ongebonden halfverharding, wandelpad.	m2	725,00	V	
248	BODEMBESCHERMING				
248010	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	40,00	V	
248020	Aanbrengen bestorting.	ton	30,00	V	
248030	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	430,00	V	
248040	Aanbrengen basalt, betonzuilen.	m2	430,00	V	
25	KERENDE VOORZIENINGEN				
251	STAPELMUREN				
251010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	290,00	V	
251020	Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente.	m2	145,00	V	
251030	Aanbrengen beton.	m3	8,00	V	
251040	Zetten natuursteen, funderingslaag.	m2	45,00	V	
251050	Zetten natuursteen.	m2	115,00	V	
251060	Aanbrengen keermuur van gresstapelstenen.	m	30,00	V	
252	DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
252010	Aanbrengen stortsteen.	ton	16,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252020	Aanbrengen takkenrooster.	m	20,00	V	
26	DIVERSEN				
261	STRAATMEUBILAIR				
261010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, buffer.	st	282,00	V	
261020	Aanbrengen puntdraad t.b.v. afrastering, buffer.	m	630,00	V	
261030	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering, buffer.	m	630,00	V	
261040	Aanbrengen beweegbaar hek 5 meter.	st	2,00	V	
261050	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, Stadslandbouw	st	54,00	V	
261060	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering, Stadslandbouw	m	175,00	V	
261070	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering, Stadslandbouw	m	175,00	V	
261080	Aanbrengen hek 4 meter.	st	1,00	V	
261090	Aanbrengen neerklapbare afzetpaal.	st	1,00	V	
27	GROENVOORZIENINGEN				
271	BOMEN				
2711	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
271110	Maken plantgat.	st	40,00	V	
271130	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	40,00	V	
2713	<u>Planten bomen</u>				
271310	Planten van bomen.	st	40,00	V	
271320	Leveren bomen; mt. 16-18 (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
271330	Leveren bomen; mt. 14-16 (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
271340	Leveren bomen; mt. 16-18 (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
271350	Leveren bomen; mt. 18-20 (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
2714	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
271410	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	34,00	V	
271420	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	34,00	V	
2719	<u>Nazorg</u>				
271910	Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet.	EUR		N	
271920	Watergeven bomen.	EUR		N	
271930	Inboeten bomen (nazorg).	EUR		N	
271940	Uitvoeren nazorgwerkzaamheden.	EUR		N	
275	BERMEN				
2750	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
275010	Egaliseren bermen.	are	26,00	V	
2751	<u>Bermen</u>				
275110	Zaaien terrein, bermen.	are	26,00	V	
2752	<u>Nazorg</u>				
275210	Maaien bermen.	are	156,00	V	
275220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	156,00	V	
275230	Bijmaaien rondom bomen.	st	140,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	BUFFER DE DEM				
31	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
317	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
317010	Maaien gewas.	are	1,00	N	
317020	Frezen terrein.	are	1,00	N	
317030	Verwijderen stobben, dm. 0,20 m tot 0,30 m	st	50,00	V	
317040	Verwijderen stobben, dm. 0,30 m tot 0,50 m	st	35,00	V	
317050	Verwijderen stobben, dm. 0,50 m tot 1,00 m	st	5,00	V	
319	VERWIJDEREN OVERIGE				
3190	<u>Verwijderen diversen</u>				
319010	Opnemen schakelkast.	st	1,00	N	
319020	Opnemen waterpeilpunt.	st	1,00	N	
319030	Verwijderen beton uit bodem beek.	m2	52,00	N	
319040	Opnemen traptreden.	st	9,00	V	
3194	<u>Verwijderen stapelmuur</u>				
319410	Verwijderen keermuur van gresstapelstenen.	m2	13,00	N	
3195	<u>Opschonen terrein</u>				
319510	Schonen terrein.	EUR		N	
32	GRONDWERK				
326	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH				
3260	<u>Grond ontgraven</u>				
326010	Grond ontgraven uit dam; Industrie.	m3	2.325,00	V	
326020	Grond ontgraven uit dam; AW2000.	m3	5.750,00	V	
3262	<u>Grond verwerken</u>				
326210	Zand verwerken in dam; zand in aanvulling.	m3	5.770,00	V	
326220	Grond verwerken in dam; klei.	m3	2.600,00	V	
326230	Profileren van oppervlakken, dam; zand in aanvul.	m2	2.500,00	V	
326240	Profileren van oppervlakken, dam; klei.	m2	2.500,00	V	
326250	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	5.770,00	V	
326260	Verdichten grond.	m2	2.500,00	V	
326280	Leveren Zand in aanvulling.	m3	5.770,00	V	
326290	Leveren klei.	m3	2.600,00	V	
3263	<u>Grond afvoeren</u>				
326310	Grond afvoeren, klasse Industrie.	m3	2.325,00	V	
326320	Grond afvoeren, klasse AW2000.	m3	5.750,00	V	
33	RIOLERING				
331	DUIKERS VAN BETON				
331010	Aanbrengen duiker 1500 x 1000 mm.	m	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331020	Aanbrengen kwelscherm.	st	1,00	V	
336	PUTRANDEN				
336410	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00	V	
34	VERHARDINGEN				
341	TRAPTREDEN				
341010	Aanbrengen traptreden.	st	9,00	V	
341020	Aanbrengen traptreden.	st	11,00	V	
342	KANTOPSLUITINGEN				
3420	<u>Opsluitbanden</u>				
342010	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; recht.	m	10,00	V	
342020	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; hoek.	m	3,20	V	
343	BETONVERHARDING				
343010	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	5,00	V	
348	BODEMBESCHERMING				
348010	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	15,00	V	
348020	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	240,00	V	
348030	Aanbrengen basalt, betonzuilen.	m2	240,00	V	
35	KERENDE VOORZIENINGEN				
351	STAPELMUREN				
351010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	27,00	V	
351020	Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente.	m2	7,00	V	
351030	Zetten natuursteen.	m2	19,00	V	
351040	Aanbrengen keermuur van gresstapelstenen.	m2	13,00	V	
351050	Aanbrengen beton.	m3	5,00	V	
36	DIVERSEN				
361	STRAATMEUBILAIR				
361010	Aanbrengen schakelkast.	st	1,00	V	
361020	Aanbrengen waterpeilpunt.	st	1,00	V	
361030	Aanbrengen mantelbuis, PE, Ø40 mm.	st	10,00	V	
37	GROENVOORZIENINGEN				
375	BERMEN				
3750	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
375010	Egaliseren bermen.	are	25,00	V	
3751	<u>Bermen</u>				
375110	Zaaien terrein, bermen.	are	25,00	V	
3752	<u>Nazorg</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
375210	Maaien bermen.	are	150,00	V	
375220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	150,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
810010	Verrichten Klic-melding.	EUR		N	
810020	Opsporen kabels en leidingen.	EUR		N	
810030	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
810040	Inzet materieel.	EUR		N	
82	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
820010	T.b.s. werknemer: Groep C, vakman GWW.	uur	80,00	V	
820020	T.b.s. werknemer: Groep D, stratenmaker.	uur	40,00	V	
820030	T.b.s. GPS meetploeg.	uur	20,00	V	
83	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
830010	T.b.s. minigraver.	uur	40,00	V	
830020	T.b.s. midigraver.	uur	40,00	V	
830030	T.b.s. hydraulische graafmachine: 1 m3.	uur	40,00	V	
830040	T.b.s. hydraulische graafmachine: 1,5 m3.	uur	40,00	V	
830050	T.b.s. vrachtauto: 6x6	uur	20,00	V	
830060	T.b.s. vrachtauto: 8x4.	uur	20,00	V	
830070	T.b.s. vrachtauto: 8x4 met knijper.	uur	40,00	V	
830080	T.b.s. compressor, incl. bediening.	uur	20,00	V	
830090	T.b.s. veeg-/zuigwagen.	uur	16,00	V	
830100	T.b.s. bulldozer G6.	uur	20,00	V	
84	VERKEERSMAATREGELEN				
840010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
840020	Opstellen verkeerstekeningen.	EUR		N	
840030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
840040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
840050	Tijdelijke verhardingen en verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
85	BEMALING				
850	BRONBEMALING				
850110	Aanbr., instandhouden verwijderen open bemaling.	EUR		N	
850120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	N	
86	CE-EN.				
8610	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				
861010	Opstellen projectplan.	EUR		N	
8611	<u>OCE-Werkzaamheden.</u>				
861110	Non-realtime detectie.	m2	4.100,00	N	
8614	<u>Overige werkzaamheden.</u>				
861410	Maken revisies en (deel)eindrapportages.	EUR		N	
861420	Collectieve ongevallen verzekering.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	ARCHEOLOGIE				
880010	Werkzaamheden n.a.v. PvE Archeologie.	EUR		N	
880020	Verlenen archeologische assistentie.	EUR		N	
89	DIVERSEN				
890010	Gebruik keet.	EUR		N	
890020	Draadloze internetverbinding.	EUR		N	
890120	Aanbr. instandhouden en verwijderen bouwhekken.	EUR		N	
890210	Maken revisietekeningen riolering.	EUR		N	
890310	Opname van aangrenzende panden.	EUR		N	
890520	Toepassen stamommanteling.	st	20,00	V	
890610	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
890920	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
890930	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N	
890940	Opstellen hoogwaterplan.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Uitzetten werk.	EUR		N	
910050	CAR-verzekering.	EUR		N	
910060	Op hoogte stellen afsluiters.	EUR		N	
910100	Depotkosten.	EUR		N	
910120	Keurings- en onderzoekskosten.	EUR		N	
910140	Keuringskosten klei erosiebestendigheidsklasse 1.	EUR		N	
910150	Onderzoek overige bouwstoffen.	EUR		N	
910160	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910170	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910180	Bewonersbrieven.	EUR		N	
910200	Informatie-avond aanwonenden.	EUR		N	
910210	Inlichten hulpdiensten.	EUR		N	
918870	Korting	EUR		N	
918880	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00	V	
950020	Stelpost afkoppellen regenwaterriool Slotweg.	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost cultivering nieuwe locatie Stadslandbouw.	EUR	20.000,00	V	
950040	Stelpost herplantplicht.	EUR	60.000,00	V	
950050	Stelpost onvoorziene werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V	
950060	Stelpost bronbemaling.	EUR	20.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen Gedaan te De De inschrijver(s),				