

Opleverstaat

Alle hieronder genoemde elementen moeten ná oplevering van de schoonmaak stof-, vlek-, kalk-, vetvrij zijn en vrij van losliggende vervuiling. De reikhoogte is vastgesteld op 2.00 meter. Indien er controle is niet direct na oplevering van de schoonmaak mag enige lichte verontreiniging aanwezig zijn. Onderstaand wordt beschreven hoe de elementen er dan uit mogen zien.

Elementen die zich in zijn geheel boven reikhoogte bevinden mogen licht stof bevatten. Het is aan de inschrijver om te bepalen in welke frequentie deze elementen schoongemaakt dienen te worden.
Het verwijderen van schopstreden, het verwijderen van kauwgom en het verwijderen van spinrag op alle elementen behoren tot de dagelijkse reguliere schoonmaak.

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak ¹ / Recycle stations	Moet stof- en vlek vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnenzak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan ¾ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak hoeft niet vlek vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Alle elementen boven reikhoogte	Alle elementen boven reikhoogte mogen licht stof bevatten, zijn vlek- en kalkvrij	Alle elementen boven reikhoogte mogen licht stof bevatten, zijn vlek- en kalkvrij
Armatuur / Bureau lamp / Hanglamp / Wandlamp (buitenzijde) tot een maximum hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Balie, Bar, Aanrechtblad	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- vlek- en kalkvrij zijn. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlek vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contact oppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Enkele schopstreden zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele vlekken toegestaan.
Bedieningspaneel	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Behandelbed	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Beugel / Leuning in sanitair	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Borstelhouder	Moet stof-, vlek- en kalkvrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Brandblussers	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Bureau / Tafel / Bijzettafeltje	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek vrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Computer en randapparatuur	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan. Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.
Dameshygiënebox	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.

Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Digibord / Smartboard	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Doorspoelinstallatie	Moet stof-, vlek- en kalkvrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn. Op een hoog geplaatste stortbak mag licht stof aanwezig zijn.
Douche Opdelen in douche-installatie, douche-/natte vloer incl. afvoerputje, de douchewand tot plafond, etc.	Moet stof-, vlek- en kalkvrij zijn. Het afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn. ²	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Gordijnrail	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof is toegestaan.
Handdoekautomaat	Moet stof- en vlek vrij zijn. ⁴ Zo nodig de automaat voldoende vullen. ⁴	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn. ⁴
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast-inbouwdeuren	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Keukenblok / aanrecht / pantry	Bovenzijde en (zij)kanten moeten stof-vlek- kalkvrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Leidingen en buizen	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Leuning	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Lift	Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand bedieningspaneel etc.	n.v.t.

Luchtverfrisser	Moet stof- en vlek vrij zijn. Zo nodig voldoende aanvullen of de vulling vervangen. ⁴	Licht stof is toegestaan. Mag niet leeg zijn. ⁴
Magnetron (binnenzijde en buitenzijde)	Moet stof- en vlek vrij zijn	Binnenzijde mag enkele vlekken bevatten.
Monitor, beeldscherm, televisie	Moet stof- en vlek vrij zijn	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan. Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.
Overige elementen	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Planchet	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Printer	Zie Computer en randapparatuur.	
Radiatoren/convectorkasten	Moet stof- en vlek vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel	Moeten stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Rek / Schappen	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Schakelaars/contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Schoolbord / Whiteboard	Moet stof- en vlek vrij zijn. Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan. Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.
Spiegel	Moet stof- en vlek vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Telefoon	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Toetsenbord	Valt buiten de dagelijkse schoonmaak. Is specialistisch werk.	
Toiletbril	Moet stof-,vlek- kalkvrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.

Toiletpapier- Automaat / Toilethouder	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet minimaal voor de helft gevuld zijn. ⁴	Enkele vlekken en enkele vinger tasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Moet minimaal voor de helft gevuld zijn. ³
Toiletpot	Moet stof- vlek-, klakvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. ⁵	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Trappen	Moeten stof en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken en/of schopstrepen toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Tussenschot / Schaamschot	Moet stof-, vlek-, kalkvrij zijn. ⁶	Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
(Uitstort)gootsteen/ slokop	Moet stof-, vlek-, kalkvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Urinoir	Moet stof-, vlek-, kalkvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vensterbank (in sanitaire- en kleedruimten) mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek-vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Waterkoelers	Moet stof-, kalk- en vlek-vrij zijn.	Moet stof-, kalk- en vlek-vrij zijn.
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.

hout, separatieglas) tot een max. hoogte van 2.20 m.		
Wastafel inclusief kranen	Moet stof- vlek-, kalkvrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen. ⁷	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Zeepdispenser	Moet stof en vlekvrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden. ³	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn. ³

¹ Alle prullenbakken dienen op de laatste vrijdagmiddag vóór aanvang van de onderwijsvrije periode extra geledigd te worden.

² Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen;
Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt.
Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
Douches dienen wekelijks doorgespoeld te worden in verband met legionellapreventie, met uitzondering van locatie EK (automatisch spoelsysteem).

³ Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.

⁴ Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.

⁵ Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuys de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.

⁶ Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlekvrij zijn.
Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.

⁷ Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen;
Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.