

Aanbesteding: Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: 7222 00 3204

Toelichting:

Mededeling aanbestedende dienst: Overeenkomstig het gestelde in de vraagspecificatie bijlage 4h wordt hierbij een BEA (BEA022021001 d.d. 9 april 2021) gevoegd. Uit de BEA blijkt dat er een herziening is van de te kappen bomen. Bijlage 1f vervalt hiermee.

Ref.nr. 10
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Gelet op het huidige pakket van Covid-19 maatregelen: Vinden de interviews fysiek aan tafel plaats of digitaal? Wanneer het digitaal plaatsvindt, via welk programma?

Antwoord:

Indien Covid-19 maatregelen het mogelijk maken vinden de interviews fysiek plaats. Indien blijkt dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is zal het interview digitaal via MS-Teams plaatsvinden. U wordt hier van op de hoogte gesteld bij de uitnodiging.

Beantwoord op: 12-04-2021
Label: Proces

Ref.nr. 11
Onderwerp: Bijlage 1c Straatprofielen KOS & Bijlage 1a KAMERLINGH ONNESSTRAAT_VO_W23062020-met luchtfoto A0 (poster

Vraag:

Op het referentie ontwerp lijkt het uitgangspunt in de Buys Ballotstraat en de Kamerlingh Onnesstraat om een combinatie van geleidebanden en inritblokken toe te passen. Is het toegestaan om in deze situatie een geleideband toe te passen ter plaatse van inritten?

Antwoord:

Er dient duidelijk visueel onderscheid te zijn tussen inritten en langs parkeervakken met als doel dat er oneigenlijk geparkeerd wordt voor de inritten.

Beantwoord op: 12-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Vraagspecificatie eis 3.2.1

Vraag:

Het riool in de voetpaden hoogbouw tussen de Einsteinstraat en de Keesomstraat ligt deels buiten de systeemgrenzen gesitueerd. Dient deze enkel te worden vervangen binnen de systeemgrenzen?

en hoe dienen wij deze leidingen van gres 150 mm te zien? als gemengd riool of als huisaansluiting ivm de te nemen materiaalkeuze.

Antwoord:

Het hoofdriool moet geheel worden vervangen. Het riool in de voetpaden hoogbouw tussen de Einsteinstraat en de Keesomstraat moet worden gezien als een gemengd riool. In afwijking van de vraagspecificatie eis paragraaf 4.2 B2 wordt de afmeting en het materiaal PP200.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 2 dd 30-03-2021, Toelichting/Mededeling OG en ref. nr 9

Vraag:

Wij hebben onlangs de 2e Nota van Inlichtingen van u ontvangen op 30 maart j.l.. Hierin stelt u het plafondbedrag naar beneden bij. Dit terwijl wij u hebben verzocht om het plafondbedrag juist te verhogen in verband met de beheersing van OG-risico's en het aanbieden van (hoge) prestaties.

Wij verzoeken u derhalve om het plafondbedrag nogmaals kritisch te beschouwen en aan te passen naar een acceptabel niveau, wat ligt tussen 2,5 en 3,0 miljoen euro.

Indien u niet bereid bent om het plafondbedrag naar boven toe bij te stellen, is een grote kans aanwezig dat wij besluiten om niet in te schrijven.

Antwoord:

De aanbestedende dienst handhaaft het plafondbedrag zoals gesteld in de NVI d.d. 30-3-2021.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Ontwerp - Bijlage 01 Ontwerp incl systeemgrens

Vraag:

Wat is de reden dat het Treekerbergje niet is opgenomen in de scope? Ergens moet natuurlijk de grens getrokken worden maar deze beslissing is lastig in te schatten. Dat het Treekerbergje buiten de scope valt heeft gevolgen voor de wijze waarop de infiltratie wordt ingevuld. Daarnaast speelt het een rol bij de omgevingscommunicatie; dit omdat de bewoners wel overlast hebben maar geen direct voordeel.

Antwoord:

Het Treekerbergje is nog niet toe aan groot onderhoud. Dit is de reden deze straat buiten de scope valt.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Co2 prestatieladder

Vraag:

6. Fictieve bijtelling CO2-prestatieladder: kan er een verschil worden gemaakt tussen niveau 4 en 5?
Tevens de vraag hoe inschrijvers die niveau 5 hebben kunnen zich kunnen onderscheiden omdat er geen ambitie meer mogelijk is binnen de beoordelings methodiek.

Antwoord:

De toegevoegde waarde voor het toepassen niveau 5 t.o.v. niveau 4 is zeer beperkt omdat het project herinrichting Kamerlingh Onnesstraat een project is met beperkte aanneemsom en beperkte complexiteit. Beoordelingsmethodiek blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 1.3 Omschrijving van de werkzaamheden

Vraag:

Zijn er met bewoners ook afspraken gemaakt betreffende de uitvoeringsperiode? Bijvoorbeeld over fasering en planning? Zo ja, dan graag inzicht geven in deze afspraken omdat die van invloed zijn op deze

aanbesteding.

Antwoord:

Alle planning informatie die gedeeld is met de bewoners is opgenomen op de website www.amersfoort.nl/kos.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 3.7 Overige voorwaarden inschrijving

Vraag:

Van meerdere kanten blijkt dat het plafondbedrag te krap is om de ambitie van de opdrachtgever te maximaal te realiseren. Kan er een vergoeding komen voor de concretiseringsfase? Of bijvoorbeeld een stelpost of vergoeding voor het ontwerptraject?

Antwoord:

De aanbestedende dienst handhaaft het plafondbedrag zoals gesteld in de NVI d.d. 30-3-2021.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Vraagspecificatie - Infiltratie

Vraag:

Regenwater wordt op een duurzame manier verwerkt doormiddel van infiltratie, dat is het toekomstbeeld van de opdrachtgever. Echter zijn er in de aanbestedingsstukken een aantal beperkingen die het niet eenvoudiger maken. Zo wordt specifiek een leverancier van kolken voorgeschreven terwijl er op gebied van infiltratie betere mogelijkheden zijn. In hoeverre mag een inschrijver hier van afwijken als dit de doelstelling van de opdrachtgever ten goede komt?

Antwoord:

In de aanbestedingsfase mag niet worden afgeweken van de vraagspecificatie. Behoudens in het kansendossier.

Beantwoord op: 12-04-2021

Label: Inhoud