

20322.1		Ei		P1																		
Grondwerk		Tekening	RIT01	Rev.	C	Datum	30-8-2021															
Hoofdrinol																						
Deelgebied	Beginput	Eindput	Diam.	Mat	Opp	buis	Lengte streng	Breedte bodem sleuf	Talud verticaal/ sleufkist	Talud horizontaal / sleufkist	Boven breedte sleuf	Mv	Mv	BOB	BOB	BOB	Dikte verharding	Hoogte	Hoogte	Hoogte ontgraving	Ontgraven	Aanvullen
												begin	einde	begin	einde	gemiddeld		onderkant fundering	onderkant ontgraving zvb			
												mv1	mv2	bob1	bob2			=((mv+mv2)/2)- d	((bob1+bob2)/2)- z			
Wenckenbach	G01	bestaand	315	pp	0,112	56	2,80	1	0	2,80	153,21	153,80	151,11	151,00	151,06	0,41	153,10	150,86	2,24	353,00	346,72	
Katplantsoen	G02	G03	200	PVC	0,033	58	0,80	1,25	1	3,91	151,81	149,86	149,16	148,16	148,66	0,43	150,41	148,46	1,94	266,00	265,00	
Bungestraat																						
Nr. 1-7	G04	G13	200	PVC	0,033	45	0,80	1,25	1	4,12	152,28	150,66	149,4	148,93	149,17	0,43	151,04	148,97	2,07	230,00	229,00	
Nr. 2-8	G05	bestaand	200	PVC	0,033	47	1,30	1,25	1	4,58	151,92	150,37	149,1	148,63	148,87	0,43	150,72	148,67	2,05	284,00	283,00	
Nr. 9-13	G06	G07	200	PVC	0,033	62	0,80	1,25	1	4,10	150,42	148,73	147,54	147,03	147,29	0,43	149,15	147,09	2,06	313,00	311,00	
Nr. 10-14	G08	G09	200	PVC	0,045	58	0,80	1,25	1	3,86	149,95	148,47	147,37	146,77	147,07	0,43	148,78	146,87	1,91	258,00	256,00	
Saroleapplantsoen																						
Nr 1-3	G10	bestaand	200	PVC	0,045	37	1,20	1	0	1,20	150,26	149,14	148,22	147,44	147,83	0,43	149,27	147,63	1,64	73,00	72,00	
Nr. 5-10	G11	G12	200	PVC	0,045	59	0,80	1,25	1	3,87	148,8	147,3	146,2	145,6	145,90	0,43	147,62	145,70	1,92	265,00	263,00	
van Itersonstraat																						
	R01	R02	315	PVC	0,081	8	0,92	1,5	1	2,92	149,19	149,54	147,86	147,84	147,85	0,21	149,16	147,65	1,50	24,00	24,00	
	R02	R03	315	PVC	0,081	44	0,92	1,5	1	2,89	149,54	149,19	147,84	147,49	147,67	0,42	148,95	147,47	1,48	125,00	122,00	
	R03	R04	315	PVC	0,081	44	0,92	1,5	1	2,89	149,19	148,62	147,49	146,92	147,21	0,42	148,49	147,01	1,48	125,00	122,00	
	R04	R05	315	PVC	0,081	14	0,92	1,5	1	3,07	148,62	148,05	146,92	146,92	146,92	0,00	148,34	146,72	1,62	46,00	45,00	

[illegible]

20322.1	Eikse P1				A Datum	30-8-2021																		
Asfalt en fundering	Tekening	GWT01	Rev.		Asfalt	ton	m3	fundering	in ton	Grond									in m3					
Inclusief cunetten																								
					Asfalt teervrij (ton)	Asfalt teerh (ton)	Fundering / grond		Zand / silex AW	Zand / grind AW	Zand / silex Ind	Zand / grind NT			Zand AW	Zand Wo	grond Ind	Zand NT		Uitv, puin (m3)	teelaarde (m3)	Uitvullen zvez (m3)	Bijzonderheden	
Wenckebachstraat																								
W1 ophogen fundering	188		x																	18,8			10 cm uitvullen fundering	
W2 ophogen fundering	482		x																	48,2			10 cm uitvullen fundering	
W3 verlagen fundering	259,89		x		0,1		25,99				46,78													
W3 uitbreiden inrit (woonerf)	35		x		0,12		4,20									4,20				4,2				
W4 ophogen fundering	304,8		x																	45,72			15 cm uitvullen fundering	
W4 nieuwe fundering trottoir	111,8		x		0,25											27,95				33,54			Fundering in trottoir aanbrengen	
W4 groenvak	20,33				0,6											12,20					12,198			
W5 nieuwe fundering	442,99		x		0,3		132,90				239,21									132,897				
W5 nieuw parkeervak	41,12		x		0,43		17,68									17,68				17,68				
W5 groenvakken	33,2		x		0,6		19,92				35,86										19,92		vullen plantvak	
Totaal							163,09		0,00	0,00	285,99	0,00			0,00	0,00	62,03	0,00		301,04	12,20	0,00		
Cluysenaerstraat															0					283,357				
C1 verlagen fundering	137		x		0,35		47,95		86,31											47,95				
C1 ophogen fundering	137																			13,7			uitvullen t.b.v. weg bij groenvak	
C1 nieuw parkeervak	23,8		x		0,49		11,66									11,66				11,66				
C1 groenvak	15,6		x		0,6		9,36														9,36		vullen plantvak	
C2 verlagen fundering	165		x		0,09		14,85																	
C3 verlagen fundering	446		x		0,05		22,30		40,14															
C3 groenvak	17,7				0,6		17,70		31,86												17,70		vullen plantvak	
C4 vernieuwe fundering	81,67		x		0,3		24,50		44,10											28,5			Vernieuwen fundering	
C4 groenvak	13,5		x		0,6		8,10		14,58												8,10		vullen plantvak	
C5 vernieuwe fundering	57,64		x		0,35		20,17			36,31										24			Vernieuwen fundering	
C6 ophogen fundering	122,95		x		0,05															6,1475			ophogen fundering	
C6 (plantvak)	22		x		0,6		13,20			23,76											13,2		Vullen plantvak	
							0,00																	
C7 ophogen fundering	291,9		x		0,08		23,35													23,4			uitvullen	
C7 (plantvak)	17		x		0,6		10,20			18,36														
							0,00																	
C8 Profileren	165		x		0,05															8,25			profieleren (fundering licht open trekken t.b.v. hechting)	
C9 Nieuwe fundering	215,56		x		0,4		86,22			155,20										64,668			Vernieuwen fundering	
C9 groenvak	19,9				0,6		11,94														11,94		vullen plantvak	
C10	134,28		x		0,1															13,428			Uitvullen t.b.v. nieuwe hoogte	
Totaal							321,51		216,99	233,64	0,00	0,00			0,00	0,00	11,66	0,00		241,66	60,30	0,00		

20322.1	Eikske P1																		
Asfalt en fundering	Tekening	GWT01	Rev.		A Datum	30-8-2021													
Inclusief cunetten					Asfalt	ton	m3		fundering	in ton				Grond	in m3				
					Asfalt														
					teervrij	Asfalt teerh	Fundering /		Zand /	Zand /	Zand /	Zand /							
					(ton)	(ton)	grond		silex AW	grind AW	silex Ind	grind NT		Zand AW	Zand	grond	Zand	Uitv, puin	teelaarde
															AW	Wo	Ind	NT	(m3)
																			(m3)
																		Uitvullen	z vz (m3)

fundering ophogen Wenckebachstraat	112,72
Cluysenaerstraat	35,378
Katplantsoen	Geen ophoging
Bungestraat	geen ophoging
Saroleaplantsoen	40,5
Van Itersonstraat	80,0659