Geen eigendom van gemeente Landgraaf

van Ittersonstraat

Kennedyplantsoen

BL5-1 BL5-2

BL3-1 BL4-1

Legenda

- Opsluitband - 60x200 mm
- Trottoirband - 130/150x200 mm
- Trottoirband - 130/150x170 mm - geen zicht
- vb1 Trottoirband - 130/150x250 mm - 70/200x200 mm
- vb2 Trottoirband - 130/150x250 mm - 130/150x170 mm (geen zicht)
- Kantlaag - 2 strekken betonstraatstenen kf
- Molgoot - 5 Straatbaksteen Bruno - heide
- Aanbrengen Putdeksel
- Inritconstructie - 3 strieks BSS grijs kf, 2 strieks BSS grijs df, 2x hoekblok 90gr. 130/150x200
- 3250 Nieuwe hoogte
- Markering - thermoplast - puntstuk
- Blokmarkering - 0,50x0,50 m - thermoplast
- Haaientanden - 0,50x0,50 m - thermoplast
- 10,10 Markering - thermoplast - 0,10m
- vakindeling - BSS kf wit om en om
- Aanzet frezen
- Aanbrengen boombescherming
- Werkgrens
- Bebouwing
- Bestaande muur
- Kadastrale grenzen
- Verkeersbord
- Anti-parkeerpaal - hout
- Anti-parkeerpaal - kunststof
- Afvalbak
- Lichtmast
- Dorpelhoogte
- 3033 Bestaande hoogte

Verklaring

- Indien geen bochtstraal is aangegeven geldt R 1 m;
- Exacte hoogteligging bestaande kabels en leidingen in het werk te bepalen;
- Voor aanvang werkzaamheden maatvoering t.o.v. bestaande werk controleren;
- Maten in meters, peilen in meters t.o.v. N.A.P., diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Exacte locatie inritten in het werk te bepalen;
- Verplaatsen lichtmasten, schakelkasten e.d. door derden;
- Locatie lichtmasten en bomen ter informatie aangeven;
- Bij particuliere inritten ca. 2 m1 herstraten;

RA infra BV
Geerweg 7
6135 KB Sittard
Telefoon: 046-4000 400
www.rainfra.nl

Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf

Project: Klimaatbestendig en water robuust Elkske perceel 1
Maatvoeringstekening

Getekend: RSc	d.d. 10-05-2021	Schaal: 1:200	Projectnr.: 203221	Tekeningnr.: 203221-MVT01	
Revisie: 0	d.d.	Formaat: A0	Blad: 5 van 5		
Status: Definitief	Gec.: BSI	Gez.: RBe	Dir.: P:\203221\FVT Beschikbaar\2% Tekeningen		