



Legenda

	Frezen deklaag asfaltverharding
	Opbreken straatbakstenen keformaat
	Opbreken gehele asfaltverharding
	Opbreken betonstraatstenen keformaat
	Opbreken betontegels
	Verwijderen beplanting
	Verwijderen gras
	Bestaand groen behouden
	Verwijderen kanthaag - 1 strek straatbakstenen keformaat
	Verwijderen kanthaag - 2 strekken straatbakstenen keformaat
	Verwijderen kanthaag - goottegels 150x300x60 mm
	Opbreken trottoirband - 130/150x250 mm
	Opbreken trottoirband - 180/200x250 mm
	Inritconstructie: materiaal gelijk aan bestrating inrit
	Opbreken opsluitband 60x200
	Opbreken opsluitband - 100x200 mm
	Verwijderen putrand
	Verwijderen kolk
	Verwijderen verkeersbord
	Verwijderen lichtmast (door dorden)
	Verplaatsen lichtmast (door dorden)
	Zagen asfalt
	Kadastrale grenzen
	Aanbrengen boombescherming
	Verwijderen stob
	Werkgrens

Verklaring

- Voor aanvang werkzaamheden maatvoering i.v.v. bestaande werk controleren;
- Maten in meters, pelen in meters i.v.v. N.A.P., diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Exacte locale inritten in het werk te bepalen.

RAinfra
advies & ingenieursbureau

Opdrachtgever: **Gemeente Landgraaf**

Project: **Klimaatbestendig en water robuust Eiske perceel 1 Opbrek tekening**

Getekend: RSC	d.d. 06-06-2021	Schaal: 1:200	Projectnr: 203221	Tekening: 203221-0BT01
Revisie: 8	d.d. 24-06-2021	Formaat: A0	Blad: 1 van 1	
Status: Definitief	Get. BS	Get. RSC	Op. P.103221-1, Beeldplan-1, Tekening	

RA infra BV
Geerweg 7
6135 KB Sittard
Telefoon: 046-4000 400
www.rainfrant.nl