

WSD

Bezoekadres:
Schouwrooij 20
5281 RE Boxtel

Postadres:
Postbus 173
5280 AD BOXTEL

BESTEKNUMMER: 2021-04

LOKATIE: Gemeente Meierijstad, Best en Nuenen

WERKZAAMHEDEN:
- Maaien van grasvelden en extensief gras
-Afsteken graskanten

DIENSTJAAR 2022

Status: Concept

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
4 Onderhoud groenvoorziening	8
40 Maaien grasveld	8
401 Maaien grasveld	8
4011 <u>Maaien gazon, inclusief bijmaaien</u>	8
4012 <u>Maaien wadi's</u>	8
4013 <u>Maaien loof bolgewassen</u>	9
4014 <u>Uitrenvelden honden</u>	9
4015 <u>Graskanten</u>	9
403 Maaien extensief gras	10
4035 <u>Grasterreinen extensief</u>	10
7 TER BESCHIKKING STELLING	12
9 Staartposten	13
3. Bepalingen	14
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	19
01 08 Bijdragen	20
51 Groenvoorzieningen	21
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	21
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	21
51 03 Schades	21
51 2 Gras en kruidachtigen	21
51 25 Bijbehorende verplichtingen	21

60	Wetgeving	23
60 0	Wet- en regelgeving	23
60 01	Flora en faunawet	23
70	Kwaliteit	24
70 0	Kwaliteitsbewaking	24
70 07	Ontzorging	24

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

WSD

Bezoekadres:
Schouwrooij 20
5281 RE BoxtelPostadres:
Postbus 173
5280 AD BOXTEL**02 Directie**

Voor de uitvoering van het werk zal plaatsvinden zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie als toezichthouder, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie

Gelegen binnen gemeente Meierijstad (Voormalige gemeente Schijndel en Sint Oedenrode), gemeente Best en gemeente Nuenen

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien grasvelden
- b. Afsteken graskanten

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, van 1 januari 2022 tm 31 december 2022, met een eenzijdige optie door opdrachtgever tot verlenging van 3 keer 1 jaar.

06 Onderhoudstermijn

NVT

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Maaitekeningen zijn nietvolledig maar geven een goed beeld van de te maaien percelen. Juiste tekeningen en/ of inloggegevens van beheersystemen worden verstrekt na de gunning.

02 Peilen en hoofdafmetingen
.....**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G- plan.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Onderhoud groenvoorziening				
40			Maaien grasveld				
401			Maaien grasveld				
4011			<u>Maaien gazon, inclusief bijmaaien</u>				
401110	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Maaien grasvelden zoals op tekening is aangegeven.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			100,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		1.	Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels. Op percelen aangegeven volgens tekening.				
			Lengte grasvegetatie in verband met bijmaaien en kantenknippen:				
			ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld				
401120	512802		Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Maaien grasvelden zoals op tekening is aangegeven.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3.700,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		1.	Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9.	Bijmaaien rondom bomen en obstakels. Op percelen aangegeven volgens tekening.				
			Lengte grasvegetatie in verband met bijmaaien en kantenknippen:				
			ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld				
4012			<u>Maaien wadi's</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401210	512802	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .1. . . . Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:39. . . . Bijmaaaien rondom bomen en obstakels. Op percelen aangegeven volgens tekening. Lengte grasvegetatie in verband met bijmaaaien en kantenknippen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld	week	52,00	F
4013		<u>Maaaien loof bolgewassen</u>	are		30,26 I
401310	514423	Maaaien loof van bolgewassen. Maaaien loof van bolgewassen, zoals aangegeven op de tekening Maaaien na 1 juni, na geheel afsterven van het loof. Werkzaamheden dienen in een werkgang uitgevoerd te worden. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen.	m2	3.500,00	F
4014		<u>Uitrenvelden honden</u>			
401410	512802	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte Uitrenvelden en hondenuitlaatstroken, zoals op tekening is aangegeven. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .1. . . . Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:39. . . . Bijmaaaien rondom bomen en obstakels. Op percelen aangegeven volgens tekening. Lengte grasvegetatie in verband met bijmaaaien en kantenknippen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld	week	52,00	F
4015		<u>Graskanten</u>	are		62,00 I
401510	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding .1. Afsteken . . .1. . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerk. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m	15.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401530	512511 1.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m	10.000,00	F
401550	512511 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs boomspiegels Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m	400,00	F
403		Maaien extensief gras			
4035		<u>Grasterreinen extensief</u>			
403510	512503	. 2.2.4.9 .	Maaien grasveld. Betreft: extensieve grasterreinen talud, 1x maaien. Het vlak is gemeten in werkelijk te maaien oppervlakte. Aantal percelen: onbekend Standaard beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel minimaal 3 dagen laten liggen en binnen 1 week na het maaien, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen.	are	195,00	F
403520	512503 2.1.4.9 .	Maaien grasveld. Betreft: extensieve grasterreinen, 1x maaien Aantal percelen: onbekend Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel minimaal 3 dagen laten liggen en binnen 1 week na het maaien, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen.	are	149,00	F
403530	512503 1.1.4.1	Maaien grasveld. Betreft: extensieve grasterreinen, 2x maaien 71 are per beurt Aantal percelen: onbekend Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	142,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
403540	512503	. 1. 1. 4. 1	Maaien grasveld. Betreft: extensieve grasterreinen, 6x maaien 210 are per beurt Bijmaaien tijdens de 2e, 4e en 6e maaibeurt. Aantal percelen: onbekend Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.260,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7		TER BESCHIKKING STELLING				
700010	611299	. .	Ter beschikking stellen tractor met sleep inclusief machinist tbv egaliseren molshopen. Inzet op afroep directie	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 05 Naast de in lid 01 genoemde standaard 2015 is voor de besteksposten met als eenheid 'week' tevens de kwaliteitscatalogus 2018 openbare ruimte van CROW van toepassing.
- 06 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van CROW van toepassing.
Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de standaard 2015 en de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van CROW, geldt de standaard 2015 als leidend. De foto's in bovengenoemde catalogus zijn ter illustratie en niet bindend als norm.

01 01 02 Bepalingen WAV

- 01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een)eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een opgrond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

HFD PAR ART LID

01 01 03 Bepalingen WAS

- 01 Aannemer houdt zich bij het verrichten van de Diensten aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
- 02 Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Diensten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 03 Aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
- 04 Aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Diensten.
- 05 Aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Diensten.

01 01 04 Wet Keten Aansprakelijkheid

- 01 Er wordt vanuit gegaan dat opdrachtgever aannemer/"eigenbouwer" is in de zin van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen c.a. (de Wet Ketenaansprakelijkheid) en de verleggingsregeling omzetbelasting. In verband hiermee gelden de volgende bepalingen, waarbij opdrachtgever "aannemer" is in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid en opdrachtnemer "onderaannemer" is in de zin van die wet.
- 02 Voor of bij het sluiten van deze overeenkomst en voorts zo vaak als opdrachtgever daarom verzoekt, dient opdrachtnemer recente originele verklaringen omtrent zijn betalingsgedrag van Belastingdienst en UWV te verstrekken.
- 03 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever gehouden te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonbelasting en sociale premies die verband houden met het opgedragen werk. Desgevraagd zal opdrachtnemer aan opdrachtgever de gegevens verschaffen waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is en wordt voldaan.
- 04 Het is opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet toegestaan om bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld.
- 05 Het is opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet toegestaan het werk geheel of gedeeltelijk door een of meer onderaannemers te laten uitvoeren.
- 06 Opdrachtgever zal het gedeelte van de aanneemsom dat betrekking heeft op de door opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde loonbelasting en sociale premies storten op een daartoe door opdrachtnemer geopende

HFD PAR ART LID

geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever is gerechtigd om, indien zij op enig moment aanleiding heeft te betwijfelen of storting op de geblokkeerde rekening van opdrachtnemer zal leiden tot daadwerkelijke afdracht aan de fiscus van de ter zake van het werk verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekering, de desbetreffende bedragen rechtstreeks over te maken aan de ontvanger der directe belastingen. Opdrachtgever zal door zodanige rechtstreekse overmaking rechtsgeldig jegens opdrachtnemer zijn gekweten.

- 07 Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever onverwijld de gegevens verschaffen die nodig zijn voor het opmaken van de in het vorige lid bedoelde stortingen, alsmede voor de aan opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid voorgeschreven administratie van het werk.
- 08 Opdrachtnemer is verplicht een mandagenregister bij te houden waarin worden vermeld de namen van de door opdrachtnemer op het werk ingezette werknemers, alsmede een manurenverantwoording. Het mandagenregister dient steeds op de bouwplaats ter beschikking van opdrachtgever aanwezig te zijn.
- 09 Bij elke factuur die door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt uitgereikt, wordt de loonsom in de zin van de Wet financiering Sociale Verzekeringen, die in het factuurbedrag is begrepen, uitdrukkelijk vermeld, evenals het gedeelte van het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft.
- 10 Opdrachtgever heeft noch jegens opdrachtnemer noch jegens diens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te dragen in door de bedrijfsvereniging dan wel de Belastingdienst bij hen geïnde premies, voorschotpremies en/of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zou hebben gelaten
- 11 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van het UWV of de Belastingdienst ter zake van het werk, alsmede voor verhaalsanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast
- 12 In elke door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst zal opdrachtnemer de hiervoor in dit artikel genoemde bepalingen, alsmede deze bepaling, opnemen, met dien verstande dat in die bepalingen in plaats van opdrachtgever zal worden gelezen de bedrijfsnaam van opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 01 05 Aansprakelijkheid en verzekering

- 01 Voor het geval opdrachtgever door derden aansprakelijk wordt gesteld vanwege een bij de uitvoering van het werk door opdrachtnemer begane fout of het door opdrachtnemer niet naleven van haar contractuele en wettelijke verplichtingen, vrijwaart opdrachtnemer hierbij opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de wettelijke aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW en/of voor een gebrek in een product conform artikel 6:185 BW. In een voorkomend geval is opdrachtnemer gehouden op eerste verzoek van opdrachtgever binnen 14 dagen door middel van een bankgarantie of anderszins genoegzame zekerheid te stellen terzake die aansprakelijkheid.
- 02 Opdrachtnemer is gehouden een voor opdrachtgever genoegzame verzekering voor haar aansprakelijkheid af te sluiten en de premie steeds tijdig te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aan opdrachtgever op diens eerste verzoek een kopie van de polis verstrekken. Indien opdrachtnemer volgens de overeenkomst is meeverzekerd onder een CAR-polis van opdrachtgever is, in geval zij schade op het werk lijdt, de afwikkeling met de CAR-verzekeraar voor haar rekening en risico.
- 03 In geval van inzet van materieel is opdrachtgever verplicht de goederen te verzekeren (aansprakelijkheid, casco). Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat opdrachtgever als medeverzekerde in de polis wordt aangemerkt. Opdrachtnemer garandeert en vrijwaart opdrachtgever ter zake, dat er ten behoeve van de WAM-plichtige objecten:
- een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, inclusief afdekking van ondergrondse risico's (aan kabels, leidingen etc.);
 - een cascoverzekering is afgesloten;
- 05 De aannemer is voorts verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 06 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van €1.150.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van €500,-- per gebeurtenis.
- 07 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 08 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke

HFD PAR ART LID

aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven,gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen,dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 01 06 Concurrentiebeding

- 01 Het is de onderaannemer verboden om rechtstreeks in opdracht van de opdrachtgever van WSD werkzaamheden of diensten te verrichten dan wel aan deze offertes uit te brengen dan wel prijsaanbiedingen te doen voor het verrichten van werkzaamheden of diensten,zowel individueel als gezamenlijk met derden, betreffende gelijke of gelijksoortige werkzaamheden als opgenomen in het contract tussen WSD en haar opdrachtgever ,gedurende de looptijd van dit bestek,zulks op straffe van een direct opeisbare boete van €50.000 per overtreding, vermeerderd met een boete van €5.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur.
- 02 De factuur wordt pas betaalbaar gesteld nadat de directievoerende instantie de termijnstaten heeft goedgekeurd.
De termijnstaten mogen digitaal worden aangeleverd, eventueel in PDF-formaat.
- 03 De declaratie als bedoeld in artikel 01.02.01 van de Standaard 2015 richten aan de opdrachtgever en in 3-voud indienen bij de directievoerende instantie.
Bij voorkeur 1x per 3 maanden factureren. Er worden dan 3 keer de som van 3 termijnen gefactureerd en de vierde en laatste factuur zijn dan 4 termijnen.
- 04 De tenaamstelling van de termijnen luidt:
WSD
Postbus 173
5280 AD BOXTEL
Onder vermelding van besteknummer: 2021-04
- 05 De laatste betalingstermijn verschijnt wanneer het werk is opgeleverd.
- 06 Wijzigingen in hoeveelheden worden aan het einde van het kalenderjaar verrekend.

01 02 04 Onderaannemers/ personeel derden

- 01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk gebruik maken van onderaannemers.

HFD PAR ART LID

01 02 05 G-rekening

- 01 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 25%. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.

01 02 06 Vrijwaring

- 01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruw gras mag ten hoogste 50 mm bedragen.

Indien er sporen worden gereden in het gras welke dieper zijn dan in deze paragraaf aangegeven, dan dienen deze binnen 24 uur te worden hersteld. Sporen frezen, egaliseren en opnieuw inzaaien. Aanvullen en inzaaien is niet toegestaan.

51 03 Schades**51 03 01 Schade aan beplanting**

- 01 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers beschadigingen zijn toegebracht aan te handhaven vegetatie c.q. bomen, worden onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, de volgende kortingen toegepast:
- voor beschadigingen aan struiken een bedrag van € 50,00 per struik;
 - voor beschadigingen aan met bodembedekkers begroeide oppervlakken een bedrag van € 25,00 per m²;
 - voor beschadigingen aan kruidachtige vegetatie een bedrag van € 25,00 per m².
 - voor beschadigingen aan bomen een bedrag van €250,00 per stuk. Bij grote beschadiging, door directie te bepalen, zal de korting worden berekend door een onafhankelijk boomspecialist, in bezit van de benodigde diploma's. De boomspecialist wordt in samenspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gekozen. De kosten van dit onderzoek zullen voor rekening van de opdrachtnemer komen. Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende vegetatie c.q. boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten eveneens voor rekening van de aannemer.

51 03 02 In te zetten materieel

- 01 In te zetten materieel dient voor gebruik de goedkeuring van de directie.
- 02 Bij het rijden over tegelverharding ten behoeve van het onderhoud van het groen, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 Indien bij veranderende weersomstandigheden het gebruikelijke materieel schade aan het gras veroorzaakt, dient de opdrachtnemer gepast materieel in te zetten. Inzet van gepast materieel zal niet worden verrekend aan een meerprijs. In de inschrijving dient aangepast materieel te zijn berekend.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 25 Bijbehorende verplichtingen**

HFD PAR ART LID

51 25 01 Maaien

- 03 Grassporen op verhardingen, dienen te voldoen aan hetgeen beschreven is in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 Groen-gras-maaisel op verharding. Echter dienen eventuele grassporen in tegenstelling tot artikel 51.22.05 lid 10 binnen 24 uur te worden verwijderd. Bij constatering van grassporen op verharding zal er een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250) per geval op de termijn worden ingehouden. De korting zal op de eerst volgende betalingstermijn van betaling ingehouden worden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Voor percelen binnen de voormalige gemeente Schijndel en gemeente Sint Oedenrode geldt:
Het is niet toegestaan om in een straal van 15 cm rondom lichtmasten en bomen te maaien.
- De schade die hierdoor ontstaat zal worden verhaald op de aannemer, tevens wordt er schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen of lichtmasten in rekening gebracht volgens bepaling 51.03.01 van dit bestek.
- 06 Tot de beheergroepen, maaien gazon, maaien recreatief gras, maaien ruw gras behoort tevens het maaien van alle onkruiden, welke beschreven volgens paragraaf 51.21.03 lid 01 van de standaard 2015. Tot deze onkruiden behoort tevens alle opschot, wortelsuitlopers van houtige gewassen.
- 07 De hoogtes van het gras rondom bomen en obstakels behorende bij de beeldposten zullen niet worden bepaald aan de hand van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018, maar volgens de aangegeven hoogtes in de besteksposten 401.
- 08 ten behoeve van het maaiwerk op A, B en C-niveau dient het maaisel dat achterblijft te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018, Groen-gras-maaisel op gras, blz 112.

HFD PAR ART LID

60 Wetgeving**60 0 Wet- en regelgeving****60 01 Flora en faunawet****60 01 01 Gedragscode**

- 01 De opdrachtnemer dient kennis te nemen van de aanwezige beschermde flora en fauna.
- 02 Voor aanvang van de werkzaamheden dient een inspectie te worden uitgevoerd naar de aanwezige beschermde flora en fauna. De bevindingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij aanwezigheid van beschermde soorten dient dit aan de opdrachtgever te worden medegedeeld.
- 03 Bij aanwezigheid van beschermde soorten dient volgens de geldende gedragscode te worden gehandeld.
- 04 Stagnatiekosten en/of meerkosten, door aanwezigheid van beschermde soorten kan niet op de opdrachtgever worden verhaald.
- 05 Inspecties voorafgaand aan de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door deskundige medewerkers, met minimaal een certificaat van de cursus Flora en Faunawet niveau 2.
- 06 Opdrachtnemer dient , indien door opdrachtgever gewenst, de certificering van de betreffende medewerker te tonen. Bij het ontbreken van de certificering kunnen de werkzaamheden per direct worden stilgelegd.
- 07 eventuele kosten, voortvloeiend uit lid 06, kunnen niet op de opdrachtgever worden verhaald.

HFD PAR ART LID

70 Kwaliteit**70 0 Kwaliteitsbewaking****70 07 Ontzorging****70 07 01 Opname geleverde kwaliteit**

02 De keuring en sanctie methodiek hanteren zoals deze in de standaard 2015 is beschreven.

....
....

Conceptversie

....
....

Conceptversie

Behoort bij: 2021-04

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-04

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2021-04

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	Onderhoud groenvoorziening				
40	Maaien grasveld				
401	Maaien grasveld				
4011	<u>Maaien gazon, inclusief bijmaaien</u>				
401110	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	52,00F		
401120	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	52,00F		
4012	<u>Maaien wadi's</u>				
401210	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	52,00F		
4013	<u>Maaien loof bolgewassen</u>				
401310	Maaien loof van bolgewassen.	m2	3.500,00F		
4014	<u>Uitrenvelden honden</u>				
401410	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	52,00F		
4015	<u>Graskanten</u>				
401510	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	15.000,00F		
401530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10.000,00F		
401550	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	400,00F		
403	Maaien extensief gras				
4035	<u>Grasterreinen extensief</u>				
403510	Maaien grasveld.	are	195,00F		
403520	Maaien grasveld.	are	149,00F		
403530	Maaien grasveld.	are	142,00F		
403540	Maaien grasveld.	are	1.260,00F		
7	TER BESCHIKKING STELLING				
700010	T.b.s. tractor met sleep	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1423 -
Besteknummer	2021-04
Korte werksomschrijving
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl