

BIJLAGE 6: Programma van eisen

(behorende bij de offerteaanvraag “Raamovereenkomst Levering Kunststof Rioleringsmaterialen”, met kenmerk FICA64576)

De Eisen (knock-out criteria) die de gemeente aan de door inschrijver te leveren goederen stelt, zijn in voorliggende bijlage opgenomen.

U dient onvoorwaardelijk minimaal aan de eisen te voldoen zoals hieronder opgenomen.

Commerciële en Logistieke Eisen

CL 001	Opdrachtnemer staat zowel in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het geleverde materiaal. De opdrachtnemer dient een garantie van tenminste 25 jaar te geven op de te leveren producten. De garantietermijn van tenminste 25 jaar gaat in op de dag, dat het product wordt geleverd. Binnen de garantie vallen waarneembare en niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product.
CL 002	Opdrachtnemer garandeert het door de gemeente samengestelde assortiment rioleringsmaterialen, welke is opgenomen in de inschrijvingsstaat (bijlage 3), te kunnen leveren gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
CL 003	Opdrachtnemer levert aan de gemeente nieuwe (ongebruikte) producten die afkomstig zijn van één en dezelfde producent.
CL 004	Materialen die een gebrek vertonen en daardoor vanuit kwaliteits- en veiligheidsoogpunt niet kunnen worden gebruikt op het werk, worden door opdrachtnemer kosteloos vervangen.
CL 005	Afroepen onder de raamovereenkomst vinden uitsluitend plaats door, nader aan te wijzen, medewerkers van de afdeling Ruimtelijk Domein van de gemeente.
CL 006	Afroepen onder de raamovereenkomst vinden plaats op basis van door de gemeente nader te specificeren deelopdrachten.
CL 007	De in de deelopdracht bestelde materialen worden door u kosteloos op voorraad gehouden tot het moment van afroep. Afroepdata worden aangegeven in de deelopdracht.
CL 008	Aflevering van de door de gemeente onder de raamovereenkomst af te roepen rioleringsmaterialen dienen te geschieden op diverse nader door de gemeente aan te wijzen locaties binnen het werkgebied van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster. Per deelopdracht kunnen er één of meerdere locaties zijn waar de goederen afgeleverd dienen te worden.
CL 009	Levering op de door de gemeente aangewezen locatie(s) dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
CL 010	<u>Leveringsconditie</u> Conform het gestelde in artikel 19.1 van de “VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en het Addendum van de gemeente Purmerend” geschiedt levering van de goederen door de opdrachtnemer op basis van leveringsconditie Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010. Alle goederen dienen gelost te worden naast het middel van vervoer op alle door de gemeente nader aan te wijzen locaties op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere aangewezen terreinen.
CL 011	Leveringen worden op het door de gemeente aangewezen afleveringsadres aangeboden tussen 07:00 uur en 16.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) kan de gemeente eisen dat per dag

	minimaal 1 vracht om 07:00 uur wordt afgeleverd.
CL 012	Opdrachtnemer brengt geen offerte/ orderkosten in rekening voor de door de gemeente onder de raamovereenkomst uit te vragen nadere offertes en te plaatsen orders.
CL 013	Leveringen dienen minimaal 3 werkdagen van te voren te worden aangekondigd via het e-mailadres van de afroeper van de gemeente, welke de afroep heeft gedaan.
CL 014	Leveringen dienen door een medewerker van de gemeente voor ontvangst afgetekend te worden.
CL 015	Leveringen dienen te worden vergezeld van een voor ontvangst te ondertekenen vrachtbrief/ pakbon waarop minimaal de volgende gegevens worden vermeld: • Naam afleverlocatie en naam besteller; • Afleveradres; • Ordernummer van de gemeente Purmerend; • Omschrijving, artikelnummers en aantallen van geleverde goederen.
CL 016	Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de door de gemeente onder de raamovereenkomst afgeroepen en geleverde goederen. Per half jaar levert de opdrachtnemer een overzicht van: deelopdrachten incl. financiële omvang en afgenomen hoeveelheden.
CL 017	De levertijd van de goederen bedraagt maximaal drie (3) weken vanaf de datum waarop de gemeente de goederen bij opdrachtnemer heeft besteld. Op verzoek van de gemeente kan aan de hand van de opgegeven levertijden een standaard levertijd voor alle goederen besproken worden.
CL 018	Bij deelleveringen op basis van deelopdrachten geldt het volgende: • binnen 1 week na deelopdracht dient de opdrachtnemer de putten- en buizenstaten in ter goedkeuring bij de gemeente. De gemeente geeft al dan niet goedkeuring binnen 1 week na ontvangst van de putten- en buizenstaten. • na goedkeuring op putten en buizenstaten door de gemeente dienen de materialen binnen 2 weken gereed te zijn voor afroep; • bij afroep dient binnen 5 werkdagen geleverd te worden.
CL 019	Opdrachtnemer is bereid om tweemaal per jaar, indien nodig en op verzoek van de gemeente, overleg te hebben over o.a. de gehanteerde bestelprocedure en op overige procedures, de afhandeling van klachten en de verrichte dienstverlening.
CL 020	In het geval er sprake is van spoed en/of calamiteit spant de opdrachtnemer zich maximaal in om de benodigde producten in een korte termijn te leveren.

Algemeen Technische Eisen

De onder de raamovereenkomst te leveren kunststof rioleringsmaterialen, dienen minimaal te voldoen aan de hierna genoemde algemeen technische eisen.

Nr.	Omschrijving eis
AT 001	Inschrijver dient zeker te stellen dat er geen misverstand kan ontstaan over de technische specificatie in relatie tot de aangeboden prijs. Bij het opstellen van de technische specificatie zal de Inschrijver geen aanwezigheid van eigenschappen of kwaliteiten suggereren die zijn product en/of dienst feitelijk niet bezit. Uitgangspunt is dat al hetgeen in de technische specificatie omtrent de uitvoering en eigenschappen staat vermeld en/ of wordt gesuggereerd, ook in de aangeboden prijs is verdisconteerd.
AT 002	Per deelopdracht zal door de gemeente met behulp van een (concept) autocad riolerings-tekening (tracé-tekening) worden aangegeven welke producten

	ingevolge de overeenkomst dienen te worden geleverd. De tekening wordt per mail aan de opdrachtnemer verzonden.
AT 003	Aan de hand van de deelopdracht dient de opdrachtnemer de (concept) autocad riolerings-tekening om te zetten in een buizenstaat en een puttenstaat, welke ter goedkeuring aan de gemeente moeten worden voorgelegd. De productie van buizen en/of putten of putonderdelen zal niet eerder plaats vinden dan nadat de gemeente zijn goedkeuring heeft gegeven aan de overeenkomstige buizen-en /of puttensta(a)t(en).
AT 004	De kosten voor het vervaardigen en het eventueel wijzigen van de staten zijn in de prijzen per eenheid inbegrepen.
AT 005	Opdrachtnemer dient op verzoek van de gemeente, op locatie de nodige technische en algemene voorlichting te verschaffen in verband met het juist gebruik van de af te leveren producten met inbegrip van alle daarbij te hanteren documenten en procedures. De hieraan verbonden kosten zijn in de prijzen per eenheid inbegrepen. Tijdstip en locatie dienen in overleg met de gemeente te worden vastgesteld.

Technische Eisen

De onder de raamovereenkomst te leveren kunststof rioleringsmaterialen, dienen minimaal te voldoen aan de hierna genoemde technische eisen.

Nr.	Omschrijving eis
T 001	Opdrachtnemer is in staat om voor alle buisdiameters en hulpstukken ook ringen te leveren.
T 002	De materialen moeten worden geleverd onder KOMO-certificaat, met KOMO-keurmerk, dan wel met een KOMO-keurmerk voor partijkeuringen of met een gelijkwaardige kwaliteitsverklaring van een door de Nederlandse Raad voor Certificatie erkende certificerende instelling. Alle goedgekeurde materialen moeten van een KOMO-merk zijn voorzien.
T 003	De materialen moeten voldoen aan de van toepassing zijnde (N)EN-normen, alsmede de van toepassing zijnde KIWA-beoordelingsrichtlijnen.
T 004	Rubberringen en -manchetten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL 2013.
T 005	De te leveren DT-buizen dienen in het bezit zijn van een KOMO-keur volgens BRL 52250, of gelijkwaardig.
T 006	De te leveren buizen dienen in het bezit zijn van een KOMO-keur volgens BRL 2023 (met uitzondering van het DT-riool), of gelijkwaardig.
T 007	De te leveren putten dienen in het bezit zijn van een KOMO-keur volgens BRL 2017, of gelijkwaardig.

Eisen duurzaamheid en milieu

Nr.	Omschrijving eis
D 001	Alle door u aangeboden PVC, PE en PP buizen en -hulpstukken voldoen aan het geldende Besluit bodemkwaliteit. U garandeert dit voor de gehele looptijd van het contract.
D 002	PVC producten dienen deels te bestaan uit hergebruikt, gerecycled of biobased PVC. Het aandeel (percentage) is gelijk aan het percentage waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven.
D 003	PE producten dienen deels te bestaan uit hergebruikt, gerecycled of biobased PE. Het aandeel (percentage) is gelijk aan het percentage waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven.

D 004	PP producten dienen deels te bestaan uit hergebruikt, gerecycled of biobased PP. Het aandeel (percentage) is gelijk aan het percentage waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven.
D 005	Transporten / leveranties dienen plaats te vinden met voertuigen die voldoen aan de emissienorm Euro 6-norm.