

WK 2021-08 schonen waterpartijen binnen de kommen in de gemeente Westerkwartier zuid

PAR

- | | |
|------|-----------------------|
| 1.01 | OPDRACHTGEVER |
| 1.02 | DIRECTIE |
| 1.03 | LOCATIE |
| 1.04 | ALGEMENE BESCHRIJVING |
| 1.05 | TIJDSBEPALING |
| 1.06 | ONDERHOUDSTERMIJN |
| 1.07 | KWALITEITSBORGING |

PAR

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | TEKENINGEN |
| 02 | PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN |
| 03 | KWALITEITSBORING |
| 04 | BIJLAGEN |

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102010								Hoeveelheden gewijzigd			
102010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft handmatig verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	2.000,00	V
102020								Hoeveelheden gewijzigd			
102020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen bij watergangen handmatig. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 102010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	2.000,00	V
202010								Hoeveelheden gewijzigd			
202010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft handmatig verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, totale ariaal 11855m1 Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	1.000,00	V
202020								Hoeveelheden gewijzigd			
202020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen bij watergangen handmatig. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 202010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	1.000,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
45							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
450010							Hoeveelheden gewijzigd			
450010	100501						Inzetten van werknemer. werknemers bouwbedrijf groep B Werknemers:	uur	40,00	V
		1								
450030							Hoeveelheden gewijzigd			
450030	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. incl. brandstof en bediening mini graafmachine (rups) voorzien van een maaikorf 3m breed	uur	40,00	V
		9								
450040							Hoeveelheden gewijzigd			
450040	100518						Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW trommel en of schijvenmaaier	uur	40,00	V
		1								
		9								
450050							Hoeveelheden gewijzigd			
450050	100518						Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW klepelmaaier	uur	40,00	V
		1								
		9								
450060							Hoeveelheden gewijzigd			
450060	100518						Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW ronde balenpers	uur	40,00	V
		1								
		9								
450070							Hoeveelheden gewijzigd			
450070	100518						Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW kipper 10m3	uur	40,00	V
		1								
		9								
450080							Hoeveelheden gewijzigd			
450080	611299						T.b.s. maaiboot incl. brandstof en bediening	uur	80,00	V
450090							Hoeveelheden gewijzigd			
450090	611299						T.b.s. Truxor amfibisch maaier Truxor of gelijkwaardig incl brandstof en bediening	uur	80,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

- 01 Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkosten en brandstofkosten worden eenmaal per jaar verrekend, volgens de risicoregeling van de Cumela. Wijzigingen in bouwstofkosten worden niet verrekend.

Wijzigingen in loonkosten en brandstofkosten worden verrekend per 1 januari 2022 en daarna jaarlijks daaropvolgend.

De verrekening geschiedt met behulp van het loonkostenpercentage, wat wordt gesteld op 40% van de aanneemsom, dat geacht wordt te zijn begrepen in de aannemingssom en na de datum van aanbesteding optredende wijzigen van loonkosten weergegeven in de indexering van de Cumela. Analoog hieraan geldt een verrekening van brandstoffen waarvoor het percentage van brandstof op 15 % van de totale aanneemsom wordt gesteld.

(PERCENTAGE BRANDSTOF IS GEWIJZIGD)

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 02 WERK OP EEN ANDERE LOCATIE

- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

Deel 3 01 11 01 wordt verwijderd.