


Toepassen indien de rijdraadafspanning langer is dan 25 meter.
Hangdraad afstand vanaf mast 2 meter en onderlinge
afstand is maximaal 4 meter mits anders aangegeven. Opm.: verklaring pos.nrs zie artikellijst.

05				
04				
03	Pos.nummers en kader gewijzigd	Sewrattan	28-10-2014	
02	Lusisolator toegevoegd	Sewrattan	02-11-2010	
01	Positienummers gewijzigd	Sewrattan	04-03-2010	
Rev	Omschrijving	Getekend	Datum	Paraaf
Projectnaam		Projectnummer		Datum 03-07-2007
Getekend		Goedgekeurd	Voor vrijgave	
Sewrattan		A. de Niet 31.10.2014	Beheer 04.11.2014	
Omschrijving				
Hulpdraagkabelanker				
Principetekening constructie CB057				
		Tekeningnummer		Formaat
		BL016989		A3
		Schaal 1:50	Eenheid mm	
		Besteknr.	Jaar 2007	

HTM Personenvervoer NV
Afdeling Innovatie & Projecten
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Bezoekadres: Centraal Station
Koningin Julianaplein 10

HTM Bovenleidingconstructies**HTM**


Constructienummer

CB057

Omschrijving

Hulpdraagkabelanker**Materiaallijst**

Positie	Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenheid
5	026285	SPLITPEN 5x28-DIN94	6	st
37	027100	LUS ISOLATOR 210.MM.(BRUIN)	2	st
39	027098	KRUISSTUK 13 mm	1	st
40	027096	SPANSCHROEF L= 500 - 800MM	1	st
52	027016	MASTRING ENKEL U 159	1	st
64	027258	AFSPANKLEM DRAAGKABEL	3	st
67	027240	AANSLUITKLEM 70-70	3	st
68	027312	BRONSKABEL 70qmm	42	m
69	026286	SPLITPENBOUT 13 X 55	6	st
109	027318	HANGDRAAD 10QMM	16,5	m
111	027262	KERFOOG.10.QMM	22	st
112	027253	HANGDRAADKLEM UNIVERSEEL	11	st
159	027199	HANGDRAADGLIJDER	11	st
160	027256	DRAAGKABEL LASKLEM.	1	st

MateriaallijstDatum **28-10-2014**
Status **Definitief**Goedgekeurd **A. de Niet**
Paraaf **Tekening**Kenmerk **BL016989 3**
Datum **28-10-2014**