



Opm: variabele maten in het werk te bepalen

Opm: verklaring pos.nrs zie artikellijst CB125

03	Datum 12-03-2015	Wielen toegevoegd		
Getekend	J. Sewrattan	Gecontroleerd	A. de Niet	Voor vrijgave
00	Datum 08-04-2004	Eerste uitgave		Beheer
Getekend	J. Sewrattan	Gecontroleerd	A. de Niet	Voor vrijgave
Projectnummer	Project Constructieboek			

Omschrijving
Mastarm midden overnameveld

Principetekening constructie CB125



HTM Personenvervoer NV
Afdeling Innovatie & Projecten
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Bezoekadres: Centraal Station
Koningin Julianaplein 10

Tekeningnummer	BL016010	Formaat	A3
Schaal	1:25	Eenheid	mm
Besteknr.		Jaar	2011

Afgedrukt sewrk Afdrukdatum 27-MAY-2015

Afgedrukt: sewrk Afdrukdatum: 27-MAY-2015

HTM Bovenleidingconstructies
HTM

Constructienummer

CB125

Omschrijving

Mastarm dubbel overnameveld
Materiaallijst

Positie	Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenheid
5	026285	SPLITPEN 5X28-DIN94	6	st
6	027193	DRAAGKABEL DRAAIKLEM (SCHUIN)	2	st
7	027140	GFK-PIJP DB=55 DI=38 GELBGRAU RAL7034 L=8,0MTR	2	st
8	027186	SCHOORSTUK 55MM	2	st
14	027178	EINDHAAK 38 MM	4	st
16	027166	AFSTANDHOUDER Ø38 M16 L=800	2	st
18	027158	PIJPHOUDER MET OOG 55(DEELBR)	2	st
20	027163	BOCHTHOUDER 55 MM(DEELBAAR)	4	st
22	027133	EINDKLEM 38 MM MET VORK	4	st
23	027180	EINDHAAK 55 MM	2	st
31	027138	GFK-EP-PIJP 38MM RAL 7034 L=6,0M	2	st
34	027246	PROFIELDRAADKLEM M.16.DRAAD	2	st
37	027100	LUS ISOLATOR 210.MM.(BRUIN)	2	st
39	027098	KRUISSTUK 13 MM	2	st
45	027033	SCHARNIERDEEL MET OOG 17MM	2	st
50	027413	ENKELE DRAAGKABELROL VOOR JUK	2	st
69	026286	SPLITPENBOUT 13 X 55	6	st
229	027154	KREUZLASCHE OSE/GABEL	2	st
266	027039	MASTRING 159 RVS SCHARNIERDEEL MET VORK DUBBEL	1	st
267	027029	MASTRING 219 RVS SCHARNIERDEEL MET VORK DUBBEL	1	st

Materiaallijst

 Datum
Status

1-6-2016
Definitief

 Goedgekeurd
Paraaf

A. de Niet
Tekening

 Kenmerk
Datum

BL016010
12-3-2015
3