



Opm: Variabele maten in het werk te bepalen

Opm: Verklaring pos.nrs zie artikellijst cb135

07	Mastringen gewijzigd, tapbout, sluitring en moer toegevoegd	Sewrattan	20-09-2016	
06	Kabelrol gewijzigd	Sewrattan	28-10-2014	
05	Positienummers gewijzigd	Sewrattan	08-08-2013	
Rev	Omschrijving	Getekend	Datum	Paraaf
	Projectnaam Projectnaam	Projectnummer	Datum 07-09-2000	
	Getekend Sewrattan	Goedgekeurd A.de Niet 10-10-2016	Voor vrijgave Beheer	

Omschrijving
Uitlegger 2-sporen Rijdraad/ Draagkabel duw
Principetekening constructie CB135



HTM Personenvervoer NV
Afdeling Innovatie & Projecten
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Bezoekadres: Centraal Station
Koningin Julianaplein 10

Tekeningnummer
BL010329

Schaal **n.v.t.**

Formaat
A4

Eenheid **mm**

Constructienummer

CB135

Omschrijving

Uitlegger 2-sporen Rijdraad / Draagkabel duw.

Materiaallijst

Positie	Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenheid
5	026285	SPLITPEN 5x28-DIN94	1	st
7	027140	GFK-PIJP Db=55 Di=38 Gelbgrau RAL7034 L=8,0mtr	3	st
10	027147	KABEL 9 MM MINOROC	30	m
12	027148	KOUSJE VOOR MINOROC	12	st
13	027150	KERFBUS VOOR MINOROC	12	st
16	027166	AFSTANDHOUDER Ø38 M16 L=800	2	st
18	027158	PIJPHOUDER MET OOG 55(DEELBR)	3	st
20	027163	BOCHTHOUDER 55 MM(DEELBAAR)	2	st
23	027180	EINDHAAK 55 MM	3	st
26	027188	OPHANGBEUGEL TBV KOPPELSCHAAL	3	st
27	027190	OPHANGOOG VOOR KOPPELSCHAAL	3	st
28	027192	KOPPELSCHAAL ENKEL GFK 55MM	6	st
30	027037	DUBBELSCHARNIER	1	st
33	027095	SPANSCHROEF M12 245-360 MM	3	st
34	027246	PROFIELDRAADKLEM M.16.DRAAD	2	st
41	026387	SPLITPEN VEREND	4	st
43	027144	VIERGATS PLAAT 4 mm RVS	2	st
45	027033	SCHARNIERDEEL MET OOG 17MM	1	st
63	027425	KABELROL 88, MET ENKELE OPHANGING	1	st
88	026287	SPLITPENBOUT 16 X 50	5	st
151	026350	SLUITRING M10-D125A-ELVZ	12	st
152	026300	MOER M10 RVS A2 (DIN 934)	6	st
219	027197	DRAAGKABELKLEM+HAAK 90GR GEDR	1	st
229	027154	KREUZLASCHE OSE/GABEL	1	st
264	027042	MASTRING 159 RVS SCHARNIERDEEL MET VORK	2	st
265	027015	MASTRING 219 RVS SCHARNIERDEEL MET VORK	1	st
271	026255	TAPBOUT RVS M10X80	6	st

Materiaallijst

Datum
Status14-9-2016
DefinitiefGoedgekeurd
Paraaf

A. de Niet

Tekening

Kenmerk
DatumBL010329
20-9-2016

7