

HTM Bovenleidingconstructies
HTM

Constructienummer

CB192

Omschrijving

Vaste punt enkel rijdraad
Materiaallijst

Positie	Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenheid
5	026285	SPLITPEN 5X28-DIN94	12	st
7	027140	GFK-PIJP DB=55 DI=38 GELBGRAU RAL7034 L=8,0MTR	1	st
16	027166	AFSTANDHOUDER Ø38 M16 L=800	1	st
20	027163	BOCHTHOUDER 55 MM(DEELBAAR)	1	st
23	027180	EINDHAAK 55 MM	3	st
24	027184	PIJPHOUDER MET UTJE 55 MM	1	st
34	027246	PROFIELDRAADKLEM M.16.DRAAD	1	st
37	027100	LUS ISOLATOR 210.MM.(BRUIN)	4	st
39	027098	KRUISSTUK 13 MM	2	st
40	027096	SPANSCHROEF L= 500 - 800MM	2	st
64	027258	AFSPANKLEM DRAAGKABEL	8	st
67	027240	AANSLUITKLEM 70-70	8	st
68	027312	BRONSKABEL 70QMM	55	m
69	026286	SPLITPENBOUT 13 X 55	12	st
86	027196	DRAAGKABEL DRAAIKLEM (HAAKS)	1	st
161	027265	VASTPUNT KLEM	2	st
221	027103	HARPSLUITING RVS 10	2	st
264	027042	MASTRING 159 RVS SCHARNIERDEEL MET VORK	1	st
265	027015	MASTRING 219 RVS SCHARNIERDEEL MET VORK	1	st
268	027035	MASTRING 159 RVS ENKEL U	2	st

Materiaallijst

 Datum
Status

1-6-2016
Definitief

 Goedgekeurd
Paraaf

A. de Niet
Tekening

 Kenmerk
Datum

BL018297
29-12-2014
2