


Maximaal af te spannen rijdraad: 735m
 Artikelnr zie bovenleidingconstructie CB220

Opm: variabele maten in het werk te bepalen

03				
02				
01				
Rev Omschrijving		Getekend	Datum	Paraaf
Projectnaam Constructieboek		Projectnummer	Datum 04-04-2014	
Getekend J.Sewrattan		Goedgekeurd 22.07.14 A.de Niet b/a T.vd Kleij	Voor vrijgave Beheer	
Omschrijving Tensorex C+ afspanning 750/7,5kN Principetekening constructie CB220				
		Tekeningnummer BL026162		Formaat A4
		Schaal n.v.t.		Eenheid mm

HTM Personenvervoer NV
 Afdeling Innovatie & Projecten
 Postbus 28503
 2502 KM Den Haag
 Bezoekadres: Centraal Station
 Koningin Julianaplein 10

Constructienummer

CB220

Omschrijving

Tensorex C+ afspanning 750/7,5 kN**Materiaallijst**

Positie	Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenheid
5	026285	SPLITPEN 5x28-DIN94	7	st
37	027100	LUS ISOLATOR 210.MM.(BRUIN)	2	st
39	027098	KRUISSTUK 13 mm	1	st
40	027096	SPANSCHROEF L= 500 - 800MM	1	st
64	027258	AFSPANKLEM DRAAGKABEL	2	st
67	027240	AANSLUITKLEM 70-70	2	st
68	027312	BRONSKABEL 70qmm	3	m
69	026286	SPLITPENBOUT 13 X 55	2	st
88	026287	SPLITPENBOUT 16 X 50	2	st
89	027260	AFSPANKLEM RIJDRAAD.100 qmm	1	st
248	028004	C-MAX 750-7,5kN	1	st
251	028006	UNIVERSELE STOEL ENKEL	1	st

Materiaallijst

Datum

04-04-2014

Status

Definitief

Goedgekeurd

Paraaf

A. de Niet*b/a***Tekening**

Kenmerk

BL026162 0

Datum

04-04-2014