

---

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

BESTEK: P09-58-04-44-18 BS01R0

"MEERSTAD, De Zeilen BRM deelgebied IV - V"

te Meerstad,

Meerstad, 21 oktober 2021

Opgesteld : G. Enting

Gecontroleerd : F. Huijsmans

**VRAGEN:**

Vraag 1:

Hoofdstuk 84:

Hfdst 84 worden diverse keuringen gevraagd die verplicht via KIWA-KOAC uitgevoerd moeten worden, kunt u dit niet in een stelpost verrekenen?

Antwoord:

Nee.

Vraag 2:

Grondwaterstand:

Kunt u aangeven wat de gemiddelde grondwaterstand in het gebied is.

Antwoord:

De gemiddelde grondwaterstand is ca. NAP -2,40m.

Vraag 3:

Korting:

Hoe gaat de OG de eventuele verrekende korting in de inschrijfstaat controleren (leidraad 0.04.E punt 14.) We mogen immers wel een korting geven in de daarvoor opgenomen post (bestek deel 3. Hoofdstuk 01 01 03)

Antwoord:

Er mag geen korting worden verrekend. Bepaling 01 01 03 van deel 3 is aangepast.

Vraag 4:

Blz. 5 05 Tijdsbepaling en blz. 9 13 Uitvoering / Fasering:

Hier staat onder beide bepalingen vermeld dat het gehele werk uiterlijk op 1 december 2022 gereed moet zijn. In de inschrijfleidraad staat onder 0.03A op blz. 2 vermeld dat de voltooiing van de opdracht op 30-09-2022 is.

Antwoord:

De inschrijfleidraad is juist. Paragraaf 05 Tijdsbepaling is aangepast zodat deze overeenkomt met de inschrijfleidraad.

Vraag 5:

Bestekspost 327510 Blz. 42:

In deze bestekspost staat niet aangegeven wie deze persleiding moet leveren. Indien de opdrachtnemer deze moet leveren s.v.p. dit aangeven in de kolom Hoeveelheid Ter Inlichting.

Antwoord:

De persleiding dient geleverd te worden door de aannemer, bestekspost 327510 is aangepast.

Vraag 6:

Bestekspost 910230 Blz. 60:

Kunt u beschrijving geven van de verkeersmaatregelen die 2 maal per dag geïnspecteerd moeten worden?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld; alle verkeersmaatregelen. Er dient onder andere rekening te worden gehouden met verkeersmaatregelen langs de openbare weg (Vossenburglaan) en langs de inrit voor de woning Buitenkluiwer 150.

Vraag 7:

Dwarsprofiel of detail tekening:

Graag een dwarsprofiel of detail aanleveren van de te maken bouwstraat bestaande uit betonstraatstenen keiformaat, straatlaag, puinfundering en zandbaan.

Antwoord:

Het dwarsprofiel is toegevoegd aan de tekeningen. De gewijzigde tekeningen zijn toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.

Vraag 8:

Post 442514:

Mist hier de kleur voor de betontegels?

Antwoord:

Nee, de kleur is aangegeven (grijs).

Vraag 9:

Post 442510:

Klopt het dat er geen leverantiepost is?

Antwoord:

Posten 442511 t/m 442515 zijn de verdere uitwerking van post 442510 en hier zitten de leveranties in.

Vraag 10:

Post 332410:

Is de post compleet qua leverantieposten?

Antwoord:  
De post is compleet.

Vraag 11:  
Post 330470:  
Mist hier een opschrift van de putrand?

Antwoord:  
De putrand dient voorzien te worden van het opschrift 'RW'. Bestekspost is aangepast.

Vraag 12:  
Post 328130:  
Wordt de afdekplaat met mangat ook ter beschikking gesteld?

Antwoord:  
Ja, deze onderdelen worden ter beschikking gesteld.

Vraag 13:  
Post 327510:  
Klopt het dat hier geen HDPE buis geleverd hoeft te worden?

Antwoord:  
De geleiding dient geleverd te worden door de aannemer, bestekspost 327510 is aangepast.

Vraag 14:  
Bestek deel 1:  
Bestek deel 1.13 uitvoering/fasering fase Vb gereed uiterlijk 30-11-2021.  
In de inschrijvingsleidraad hoofdstuk 0.03.A planning voltooiing van de opdracht 30-09-2021  
Welke datum is correct?

Antwoord:  
De inschrijfleidraad is juist. Paragraaf 05 Tijdsbepaling is aangepast zodat deze overeenkomt met de inschrijfleidraad.

Vraag 15:  
Inschrijfleidraad:  
Inschrijfleidraad 0.06A hierin wordt gevraagd om een verklaring beschikbaarheid bouwmaterialen pvc.  
Als u als opdrachtgever verzekerd wilt zijn van tijdige levering van de pvc materialen vragen wij aan u als opdrachtgever om deze materialen al vast in te kopen en ter beschikking stelt.  
Dit gezien de huidige situatie op de markt. Hoe eerder de materialen besteld worden des te groter de kans is dat er op tijd geleverd kan worden.

Antwoord:  
OG gaat de PVC materialen niet inkopen/ter beschikking stellen. De verklaring beschikbaarheid bouwmaterialen PVC blijft gehandhaafd.

#### **RSX-bestand**

Bij deze Nota van Inlichtingen behoort een gewijzigd RSX-bestand:  
Notabestek P09-58-04-44-18 BS01R1 De Zeilen BRM deelgebied IV-V.rsx

## **1. Algemeen**

PAR

**05 Tijdsbepaling**

WIJZIGEN:

- Volledige tekst, wijzigen in:

1. Het totale werk moet uiterlijk 30 september 2022 worden opgeleverd, en gefaseerd worden uitgevoerd. Fase IV dient voor 29 juli 2022 te worden uitgevoerd, fase Va en Vb voor 30 september 2022. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van toepassing.
2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 1.000,- per kalenderdag.
3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend.  
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.
4. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode.
5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders aangegeven in paragraaf 1 13 'Uitvoering' van dit bestek.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

De volgende tekeningen zijn vervallen:

P09-58-04-44-18 T01-02R0	BR Situatie
P09-58-04-44-18 T01-04R0	Dwarsprofielen + details

En zijn vervangen door (d.d. 21-10-2021):

P09-58-04-44-18 T01-02R1	BR Situatie
P09-58-04-44-18 T01-04R1	Dwarsprofielen + details

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
327510			WIJZIGEN: - Hoeveelheid ter inlichting, wijzigen in: "m" "435,00" "L"				
327510	252211		Aanbrengen PE-buis. Betreft: aanbrengen persleiding HDPE ø90 mm in sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 211110 Situatie: zie situatietekening 2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR 17 .1.6. . . . Nominale middellijn 90 mm . . . . .9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen/overschuifmoffen . . . . . Verbinding buis/bocht en verbinding 10,00 m voor de bochten, trekvast uitvoeren	m	435,00 V		
328130			WIJZIGEN: - 3e regel, tekst wijzigen in: "Situatie: aan noordzijde Buitenkluis nabij putnr. 99.1402" - 5e regel, tekst wijzigen in: "Grondwerk volgens bestekspostnrs. 211170, 230470 en 230480"				
328130	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: aanbrengen pompput t.b.v. DWA-riolering Situatie: aan noordzijde Buitenkluis nabij putnr. 99.1402 Grondwerk volgens bestekspostnrs. 211170, 230470 en 230480 Pompput stellen op 250 mm zand 9. . . . . Pompput t.b.v. DWA riolering, excl. pompgehaal . . . . . Inwendig ca. 2,00 x 2,00 m . . . . . Totale puthoogte ca. 3,25 m .3. . . . . Geprefabriceerd stroomprofiel . . . . .2. Afdekplaat met mangat ø600 mm . . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	1,00 V		
330470			WIJZIGEN: - 9e regel, tekst wijzigen in: "Met opschrift in de putrand "RW""				
330470	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: aanbrengen van putrand met deksel op gestelde putten volgens bestekspostnr. 330430 Situatie: op putnrs. IP01 en IP03, langs zuidzijde Buitenkluis .4. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 . . . . . Type Solo S AME, 600/24 of gelijkwaardig . . . . . Met opschrift in de putrand "RW" .9. . . . . Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton (afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm) . . . . . Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating / maaiveld . . . . . Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale stelmortel of gelijkwaardig	st	2,00 N		
442514			WIJZIGEN: - 8e en 9e regel, tekst wijzigen in: "Betontegels 500 x 250 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) kleur: grijs"				
442514	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: betontegels dik 60 mm 9. . . . . Plateau 1,00 x 1,00 m .1. . . . . In halfsteensverband . . . . .6. . . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m2		9,00 I	
				st			27,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		. . . . .	Kleur: grijs				
		. . . . .	Betontegels 500 x 250 x 60 mm, breuklastklasse	st			18,00 L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) kleur: grijs				
		. . . . .9	Intrillen na afstrooien en invegen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 442515				
		. . . . .					
		. . . . .					

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT**

01 Lid 01 is vervallen.

**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

01 WIJZIGEN:

- Lid 01 t/m 09, volledig wijzigen in lid 01 t/m 16.

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de aannemer voor het werk een Constructie All-Risk (CAR-)verzekering.

02 Op de verzekering moeten worden meeverzekerd de opdrachtgever, onderaannemer(s), adviseur(s), architect(en) en directie.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:

I materiële schade aan het werk.

II aansprakelijkheid van derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden.

III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

IV schade aan eigendommen van de directie en de aannemer.

V transportschade

04 Het eigen risico van € 2.500,- is voor rekening van de aannemer.

05 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop het begint tot de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt.

06 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:

- schade veroorzaakt door verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek.

- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt vóór deze termijn; de dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.

- schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen.

07 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

08 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:

- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g. "herlevingsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan.

09 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken I en III (het werk en bestaande eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomstige deel van de vergoeding door aan de aannemer, naar gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.

10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.

11 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na de aanvang van het werken de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan.

12 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin staat aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

13 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, indien deze uitsluiting zicht beperkt tot de schade aan of verlies van eigendommen van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van schade daadwerkelijk in bewerking waren.

14 In geval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de assuradeur uitsluitend het recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de polisvoorwaarden.

15 afsluitkosten en premies dienen in de eenmalige kosten te zijn verrekend.

16 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.