

Bijlage 6 Programma van Eisen Blushandschoenen

Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden

Technische omschrijving

De te leveren blushandschoenen voldoen minimaal aan de volgende normeringen: EN 659:2003+ A1:2008/AC2009. Waarbij op onderstaande punten de deelnemende Veiligheidsregio's een hogere eis heeft dan gesteld in de normering:

Omschrijving	Hogere eis
Slijtvastheid	Level 4
Snijweerstand	Level 4
Scheurweerstand	Level 4
Tastgevoel	Level 4

Verder moet de blushandschoen voldoen aan de volgende eisen:

Algemeen

1. De binnen handschoen en membraam mogen bij wassen, gebruiken, aantrekken en uittrekken zowel met natte als met droge handen niet loskomen/verdraaien van de buitenhandschoen. Indien dit het geval is gedurende de gebruiksduur, levert de Opdrachtnemer kosteloos een vervangend paar. Tenzij Opdrachtnemer kan aantonen dat het veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik.
2. De handschoen is uitgevoerd met manchet.
3. De linker en rechter handschoen moeten middels een haak/metalen oog constructie met één handeling aan elkaar gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden. Deze moeten ook opgehangen kunnen worden aan een jas.
4. De koppeling tussen de blushandschoenen moet in eigen beheer van de Veiligheidsregio's zelf te vervangen zijn en bestelbaar zijn bij Opdrachtnemer.
5. De gripdelen van de handschoen en de handschoen zijn donker van kleur.
6. De blushandschoenen moeten veilig gedragen kunnen worden met of zonder nitril onderzoekshandschoenen eronder.
7. Gedurende de looptijd van het contract levert Opdrachtnemer identieke blushandschoenen en accessoires.

Wassen en drogen

8. Blushandschoenen moet gelijktijdig gewassen kunnen worden met de bluspakken in een trommelmachine conform het wasprogramma van de bluspakken en wasmiddelen die hiervoor door de Veiligheidsregio's gebruikt worden. Wasprogramma is op 60 graden, het wasprogramma bestaat uit voorwas, hoofdwas en spoelprogramma's. De wasmiddelen zijn voor voorwas: CLAX 100 co- lour en Clax plus, voor hoofdwas: de Clax 100 colour en Clax plus, voor spoelprogramma's: Clax proof Integral en Clax proof.
9. De blushandschoenen moeten gereinigd kunnen worden door middel van Ico2 (vloeibaar CO2) wassen en de daaraan hangende processen.
10. De blushandschoenen moet geforceerd en versneld gedroogd kunnen worden en door middel van trommel droging.
11. De blushandschoenen beschikken over een was certificaat welk tenminste 10

- wasbeurten overeind blijft.
12. Het materiaal behoudt de oorspronkelijke soepelheid en pasvorm ook na tenminste 10 was- en droogcycli.

Herkenbaarheid

13. De maat van de blushandschoen is blijvend herkenbaar aan de buitenzijde, dit mag middels labels/ kleuren of iets dergelijks.
14. De linker en rechter blushandschoen is blijvend herkenbaar aan de buitenzijde, dit mag middels labels/ kleuren of iets dergelijks.
15. In de constructie van elke blushandschoen dient een RFID tag gestikt te kunnen worden welke de certificering van de blushandschoen niet beïnvloed. (De RFID tags worden verstrekt door de betreffende Veiligheidsregio).
16. Opdrachtnemer voorziet de blushandschoen van een barcode (128) die overeenkomt met dit nummer.
17. Deze barcode moet uitleesbaar blijven, ook na minimaal 10 keer wassen.

Bestellen, leveren en garantie

18. Bestellingen tot 20 paar hebben een maximale levertijd van 2 weken.
Bestellingen van 20 – 500 paar hebben een maximale levertijd van 6 weken.
Bestellingen van meer dan 500 paar hebben een maximale levertijd van 12 weken.
19. Vanaf 5 paar Franco verzending. Tot 5 paar maximaal standaardtarief pakket tot 10kg van Post NL.
20. De fabrieksgarantie op de geleverde producten bedraagt minimaal 24 maanden, vanaf levering.

Maatvoering

21. De blushandschoen is minimaal leverbaar in maat range 6 t/m 13.