BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**HERINRICHTING EN RIOOLVERVANGING DOMMELRODE**					
11	**OPNEMEN**					
112	**OPNEMEN RIOLERING**					
1121	opnemen kunststof riolering					
112110	Reinigen riool pvc ø315.	m	10,00	V		
112120	Verwijderen riool PVC ø315.	m	10,00	V		
1122	opnemen betonnen riolering					
112210	Reinigen riool gres ø200.	m	405,00	V		
112220	Reinigen riool beton ø300.	m	1.485,00	V		
112230	Reinigen riool beton 300/450.	m	240,00	V		
112240	Verwijderen riool gres ø200.	m	405,00	V		
112250	Verwijderen riool bt ø300.	m	1.485,00	V		
112260	Verwijderen riool bt 300/450.	m	240,00	V		
1123	opnemen putten en putafdekkingen					
112310	Reinigen rioolput bt #800.	st	58,00	V		
112320	Verwijderen rioolput bt #800.	st	57,00	V		
112330	Verwijderen pompput bt #800.	st	1,00	V		
112340	Verwijderen putrand met deksel.	st	55,00	V		
112350	Aanbrengen schildmuur in riool.	st	2,00	V		
1124	opnemen kolken en kolkleidingen					
112410	Reinigen kolken.	st	203,00	V		
112420	Verwijderen straatkolk.	st	203,00	V		
112430	Verwijderen kolkleiding PVC ø125.	m	1.015,00	V		
1125	opnemen huisaansluitingen					
112510	Verwijderen huisaansluiting GWA PVC ø125.	st	105,00	V		
112520	Verwijderen huisaansluiting GWA Gres ø150.	st	105,00	V		
112530	Verwijderen erfscheidingsput GWA.	st	105,00	V		
1126	opnemen persleidingen					
112610	Verwijderen persleiding PE ø63.	m	45,00	V		
112620	Verwijderen persleiding PE ø200.	m	15,00	V		
113	**OPNEMEN VERHARDINGEN**					
1132	opnemen betonbanden					
113210	Opbreken opsluitband 60x200.	m	3.630,00	V		
113220	Opbreken opsluitband 80x200.	m	2.065,00	V		
113230	Opbreken opsluitband 100x200.	m	115,00	V		
113240	Opbreken opsluitband 120x250.	m	50,00	V		
113250	Opbreken gazonband 100x200.	m	3.060,00	V		
113260	Opbreken trottoirband 130/150x250.	m	40,00	V		
113270	Opbreken RWS band 110/220x250.	m	45,00	V		
113280	Opbreken stootbanden 200x200.	st	16,00	V		
113290	Vrijmaken erfgrenzen.	m	2.350,00	V		
1133	opnemen goten en streklagen					
113310	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf.	m	50,00	V		
113320	Opbreken molgoot 4 strekken geb kl kf.	m	530,00	V		
113330	Opbreken molgoot 5 strekken geb kl df.	m	3.785,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1134	<u>opnemen betonstraatstenen</u>					
113410	Opbreken bss kf, drempelopgang.	m2	130,00	V		
113420	Opbreken bss kf, langsparkeervakken.	m2	500,00	V		
113430	Opbreken bss kf, haaksparkeervakken.	m2	595,00	V		
113440	Opbreken bss kf, rijbaan.	m2	460,00	V		
113450	Opbreken bss kf, middenvlak.	m2	10,00	V		
1135	<u>opnemen straatbakstenen</u>					
113510	Opbreken geb kl kf, rijbaan.	m2	8.730,00	V		
113520	Opbreken geb kl kf, parkeervakscheiding.	m2	475,00	V		
113530	Opbreken geb kl df platgestraat, rijbaan.	m2	1.510,00	V		
113540	Opbreken geb kl df, plateau.	m2	280,00	V		
113550	Opbreken geb kl df, fietsstrook.	m2	15,00	V		
113560	Opbreken geb kl df, parkeervakscheiding.	m2	120,00	V		
113570	Opbreken geb kl lf, trottoir.	m2	15,00	V		
113580	Opbreken geb kl lf, rijbaan.	m2	25,00	V		
1136	<u>opnemen betontegels</u>					
113610	Opbreken tegels 300x300x45, trottoir.	m2	5.650,00	V		
113620	Opbreken verkeerstegels 500x500x100.	m2	2,75	V		
1138	<u>opnemen overige verhardingen</u>					
113810	Opbreken natuursteen keien, 100x150x130.	m2	90,00	V		
114	**OPNEMEN TERREININRICHTING**					
1141	<u>opnemen groenvoorzieningen</u>					
114110	Verwijderen begroeiing, beplanting.	are	12,80	V		
114120	Verwijderen bomen <0,25 m.	st	45,00	V		
114130	Verwijderen bomen 0,25-0,50 m.	st	10,00	V		
114140	Verwijderen bomen 0,75-1,00 m.	st	1,00	V		
114150	Verwijderen haag.	m	85,00	V		
1142	<u>opnemen straatmeubilair</u>					
114210	Opnemen bank met leuning.	st	1,00	V		
114220	Opnemen bank zonder leuning.	st	2,00	V		
114230	Opnemen picknickset, eendelig.	st	1,00	V		
114240	Opnemen afvalbak.	st	1,00	V		
114250	Opnemen afzetpalen, vast.	st	62,00	V		
114260	Opnemen afzetpalen, uitneembaar.	st	1,00	V		
114270	Opnemen houten fietssluis.	st	1,00	V		
114280	Opnemen slagboom.	st	1,00	V		
1143	<u>opnemen bebording en bebakening</u>					
114310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00	V		
12	**GRONDWERK**					
121	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
121010	Graven en aanvullen proefsleuf.	m	300,00	V		
121020	Stukfrezen grasmat.	are	39,50	V		
121030	Opschonen watergang, grond.	m3	20,00	V		
121040	Meerkosten grondwerk BRL-7000.	EUR		N		
122	**GROND ONTGRAVEN UIT WERK**					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1221	grond ontgraven uit cunet					
122110	Zand ontgraven tbv op hoogte brengen cunet.	m3	100,00	V		
122120	Zand ontgraven uit cunet tbv fundering, 0,40-0,45 m.	m3	7.055,00	V		
122130	Grond ontgraven uit cunet tbv rijbaan, 1,00 m.	m3	150,00	V		
122140	Grond ontgraven uit cunet tbv trottoir, 0,40 m.	m3	40,00	V		
1222	grond ontgraven uit sleuf					
122210	Zand en leem ontgraven uit rioolsleuf, 2,00 m.	m3	12.375,00	V		
1223	grond ontgraven tbv groen					
122310	Zand ontgraven uit cunet tbv gras, 0,30 m.	m3	30,00	V		
122320	Zand ontgraven uit cunet tbv beplanting, 0,60 m.	m3	40,00	V		
122330	Zand ontgraven uit cunet tbv bomen, 1,00 m.	m3	585,00	V		
122340	Grond ontgraven uit cunet tbv gras, 0,30 m.	m3	1.110,00	V		
122350	Grond ontgraven uit cunet tbv beplanting, 0,60 m.	m3	825,00	V		
122360	Grond ontgraven uit cunet tbv bomen, 1,00 m.	m3	290,00	V		
122370	Grond zuigen uit cunet tbv bomen.	m3	25,00	V		
1224	grond ontgraven uit vervuilingsspot					
122410	Vervuilde grond (PAK) ontgraven uit cunet.	m3	85,00	V		
122420	Vervuilde grond (nikkel) ontgraven uit cunet.	m3	10,00	V		
123	**GROND VERVOEREN UIT WERK**					
1231	grond vervoeren naar depot					
123110	Zand uit cunet vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	7.810,00	V		
123120	Zand uit sleuf vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	6.825,00	V		
123130	Leem uit sleuf vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	5.550,00	V		
123140	Grond uit cunet vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	2.440,00	V		
1232	grond afvoeren uit het werk					
123210	Vervuilde grond (PAK) afvoeren.	m3	85,00	V		
123220	Vervuilde grond (nikkel) afvoeren.	m3	10,00	V		
124	**GROND VERWERKEN IN DEPOT**					
1241	toepassen depot					
124110	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N		
1242	grond verwerken in depot					
124210	Zand uit cunet verwerken in depot.	m3	7.810,00	V		
124220	Zand uit sleuf verwerken in depot.	m3	6.825,00	V		
124230	Leem uit sleuf verwerken in depot.	m3	5.550,00	V		
124240	Grond uit cunet verwerken in depot.	m3	2.440,00	V		
1243	grond bemonsteren in depot					
124310	Zand uit sleuf bemonsteren.	st	14,00	V		
124320	Leem uit sleuf bemonsteren.	st	12,00	V		
124330	Grond uit cunet bemonsteren.	st	5,00	V		
125	**GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT**					
1251	grond ontgraven uit depot					
125110	Zand uit cunet ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	7.810,00	V		
125120	Zand uit sleuf ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	6.825,00	V		
125130	Leem uit sleuf ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	5.550,00	V		
125140	Grond uit cunet ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	2.440,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126	**GROND VERVOEREN UIT DEPOT**					
1261	grond vervoeren naar plaats van verwerking					
126110	Zand uit cunet vervoeren naar sleuf.	m3	7.810,00	V		
1262	grond afvoeren					
126210	Zand uit sleuf afvoeren.	m3	6.825,00	V		
126220	Leem uit sleuf afvoeren.	m3	5.550,00	V		
126230	Grond uit cunet afvoeren.	m3	2.440,00	V		
127	**GROND VERWERKEN IN WERK**					
1271	grond verwerken in cunet					
127110	Zand verwerken tbv op hoogte brengen cunet.	m3	150,00	V		
127120	Zand verwerken in cunet, 0,50 m.	m3	75,00	V		
127130	Zand verwerken in cunet, 0,30 m.	m3	30,00	V		
1272	grond verwerken in sleuf					
127210	Zand verwerken in sleuf, 2,00 m.	m3	10.420,00	V		
1273	grond verwerken tbv groen					
127310	Teelgrond verwerken tbv gras, 0,30 m.	m3	1.145,00	V		
127320	Teelgrond verwerken tbv beplanting, 0,60 m.	m3	870,00	V		
127330	Bomengrond verwerken in boomplantvak, 1,00 m.	m3	720,00	V		
127340	Bomengranulaat verwerken in boomplantvak, 1,00 m.	m3	155,00	V		
128	**GROND LEVEREN**					
1281	zand leveren					
128110	Leveren zand voor zandbed.	m3	2.865,00	V		
1283	teelgrond leveren					
128310	Leveren teelgrond.	m3	2.015,00	V		
128320	Leveren bomengrond.	m3	720,00	V		
128330	Leveren bomengranulaat.	m3	155,00	V		
129	**SLEUFBEKISTING**					
129010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2.590,00	V		
13	**BEMALING**					
130010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N		
130020	BLbi-melding.	EUR		N		
131	**OPEN BEMALING**					
131010	Toepassen open bemaling.	EUR		N		
132	**BRONBEMALING**					
132010	Toepassen bronbemaling.	m	2.590,00	V		
132020	Toepassen debietmeetpunt.	st	3,00	V		
132030	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N		
132040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132050	Lev en aanbr waarnemingsput (peilbuis).	st	8,00	V		
132060	Opnemen waterstanden peilbuizen.	EUR		N		
133	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
133010	Watergeven bomen.	EUR		N		
133020	Toepassen afdamming watergang.	EUR		N		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	**RIOLERING EN DRAINAGE**					
141	**AANBRENGEN RIOLERING**					
141010	Maken buizen- en puttenstaat.	EUR		N		
141020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N		
141030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
141040	Toepassen voorziening instandhouden afvoer riool.	EUR		N		
1411	aanbrengen kunststof riolering					
141110	Lev en aanbr GWA riool PVC ø200.	m	400,00	V		
141120	Lev en aanbr GWA riool PVC ø315.	m	300,00	V		
141130	Lev en aanbr GWA riool PVC ø400.	m	985,00	V		
141140	Lev en aanbr HWA riool PVC ø200.	m	410,00	V		
141150	Lev en aanbr HWA riool PVC ø400.	m	20,00	V		
141160	Lev en aanbr HWA riool PVC ø500.	m	45,00	V		
1412	aanbrengen betonnen riolering					
141210	Lev en aanbr bt ø400.	m	1.080,00	V		
141220	Lev en aanbr bt ø500.	m	1.295,00	V		
141230	Lev en aanbr bt ø600.	m	220,00	V		
1413	aanbrengen passtukken					
141310	Lev en aanbr passtuk riool bt ø400, mof-spie.	m	30,00	V		
141320	Lev en aanbr passtuk riool bt ø400, spie-spie.	m	30,00	V		
141330	Lev en aanbr passtuk riool bt ø500, mof-spie.	m	35,00	V		
141340	Lev en aanbr passtuk riool bt ø500, spie-spie.	m	35,00	V		
141350	Lev en aanbr passtuk riool bt ø600, mof-spie.	m	4,00	V		
141360	Lev en aanbr passtuk riool bt ø600, spie-spie.	m	4,00	V		
1414	maken pasbuizen					
141410	Maken passtuk uit betonbuis ø400.	st	30,00	V		
141420	Maken passtuk uit betonbuis ø500.	st	35,00	V		
141430	Maken passtuk uit betonbuis ø600.	st	4,00	V		
1415	aanbrengen putten en putafdekkingen					
141510	Lev en aanbr put beton #800.	st	75,00	V		
141520	Lev en aanbr put beton #1000.	st	5,00	V		
141530	Lev en aanbr put beton #1250.	st	1,00	V		
141540	Lev en aanbr kruisingsput beton #1500.	st	10,00	V		
141550	Lev en aanbr put PVC ø600.	st	16,00	V		
141560	Lev en aanbr prefab uitstoombak.	st	10,00	V		
141570	Lev en aanbr putrand met deksel.	st	107,00	V		
141580	Maken aansluiting nieuwe buis op bestaande rioolput.	st	4,00	V		
141590	Maken aansluiting bestaande buis op nieuwe rioolput.	st	2,00	V		
1416	aanbrengen kolken en kolkleidingen					
141610	Lev en aanbrengen straatkolk STR 9737.	st	167,00	V		
141620	Lev en aanbrengen straatkolk STR 2040.	st	12,00	V		
141630	Reinigen kolken.	st	358,00	V		
141640	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø125.	m	325,00	V		
141650	Lev en aanbr kolkverzamelleiding PVC ø200.	m	110,00	V		
1417	aanbrengen hulpstukken kolkleidingen					
141710	Lev en aanbr PVC ø125, diverse bochten.	st	550,00	V		
141720	Lev en aanbr PVC ø200, diverse bochten.	st	6,00	V		
141730	Lev en aanbr PVC ø200, verloop T-stuk.	st	7,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141740	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 90° met zetting.	st	179,00	V		
141750	Lev en aanbr PVC ø125, standpijp.	st	179,00	V		
141760	Lev en aanbr inlaat, zadelstuk 125.	st	146,00	V		
141770	Lev en aanbr inlaat, knevelinlaat 200x125.	st	33,00	V		
1418	aanbrengen huisaansluitingen					
141810	Lev en aanbr ontstoppingsstuk PVC ø125.	st	210,00	V		
141820	Lev en aanbr huisaansluiting GWA PVC ø125.	m	1.550,00	V		
141830	Lev en aanbr PVC ø125, diverse bochten.	st	400,00	V		
141840	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 90° met zetting.	st	210,00	V		
141850	Lev en aanbr standpijp GWA PVC ø125.	st	210,00	V		
141860	Lev en aanbr verloop gres PVC ø125.	st	105,00	V		
141870	Lev en aanbr inlaat, zadelstuk 125.	st	75,00	V		
141880	Lev en aanbr inlaat, knevelinlaat .	st	135,00	V		
1419	reinigen en inspecteren					
141910	Reinigen riool PVC ø200.	m	810,00	V		
141920	Reinigen riool PVC ø315 en ø400.	m	1.305,00	V		
141930	Reinigen riool bt ø400.	m	1.080,00	V		
141940	Reinigen riool bt ø500 en ø600.	m	1.515,00	V		
141950	Inspecteren riool PVC ø200, ø315, ø400 en ø500.	m	2.160,00	V		
141960	Inspecteren riool bt ø400, ø500 en ø600.	m	2.595,00	V		
141970	Reinigen riool PVC ø500.	m	45,00	V		
142	**VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL**					
1421	voorbereidende werkzaamheden					
142110	Reinigen put #800.	st	4,00	V		
142120	Verwijderen put tot 1m -mv.	st	4,00	V		
142130	Aanbrengen schildmuur in riool bt ø300.	st	8,00	V		
142140	Aanbrengen schildmuur in riool bt 400/600.	st	2,00	V		
142150	Reinigen riool bt ø300.	m	235,00	V		
142160	Reinigen riool bt 400/600.	m	50,00	V		
142170	Inspecteren riool bt ø300.	m	235,00	V		
142180	Inspecteren riool bt 400/600.	m	50,00	V		
1422	volschuimen riolering					
142210	Aanbrengen afsluiter.	st	6,00	V		
142220	Aanbrengen ontluchter.	st	6,00	V		
142230	Vullen buitenwerking gesteld riool bt ø300.	m	235,00	V		
142240	Vullen buitenwerking gesteld riool bt 400/600.	m	50,00	V		
142250	Vullen buitenwerking gestelde rioolput.	st	4,00	V		
143	**AFKOPPELEN DAKAFVOEREN**					
143010	Doorzagen bestaande dakafvoeren.	st	300,00	V		
143020	Lev en aanbr afdekkap afvoerleiding PVC ø80.	st	300,00	V		
143030	Lev en aanbr bocht afvoerleiding PVC ø80.	st	300,00	V		
143040	Leveren betonnen molgoot.	m	50,00	V		
143050	Leveren waterspuwers.	st	50,00	V		
143060	Leveren PVC ø80.	m	100,00	V		
143070	Leveren PVC ø80 bochten.	st	50,00	V		
143080	Leveren PVC ø80 afdekkap.	st	25,00	V		
144	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
144010	Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten.	st	50,00	V		
144020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144030	Lev en aanbr HDPE terugslagklep.	st	1,00	V		
144040	Lev en aanbr HDPE terugslagklep.	st	4,00	V		
144050	Lev en aanbr tijdelijke koppeling HWA en GWA.	st	2,00	V		
144060	Coördinatie kruising duiker en uitstroom bekkens.	EUR		N		
145	**ECOLOGISCHE MAATREGELEN REGENWATERBEKKENS**					
145010	Toepassen faunawerende maatregelen.	m	320,00	V		
145020	Controle faunawerende maatregelen.	EUR		N		
15	**VERHARDINGEN**					
151	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
1511	afwerken zandbed					
151110	Afwerken zandbed onder aan te brengen fundering.	m2	15.810,00	V		
151120	Afwerken zandbed onder aan te brengen elementen.	m2	6.055,00	V		
1513	schoonmaken bestratingsmaterialen					
151310	Schoonmaken geb kl kf.	m2	9.440,00	V		
151320	Schoonmaken geb kl df.	m2	1.710,00	V		
151330	Schoonmaken geb kl lf.	m2	40,00	V		
151340	Schoonmaken keien.	m2	90,00	V		
152	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
152010	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,20 m, p-vakken.	m2	1.225,00	V		
152020	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,25 m, rijbaan.	m2	14.450,00	V		
152030	Lev en aanbr bomengranulaat 0/31,5, 0,25 m, boomvak.	m2	135,00	V		
152040	Lev en aanbr straatlaag brekerzand, 80 mm, rijbaan.	m2	10.560,00	V		
152050	Lev en aanbr straatlaag straatzand, 50 mm, trottoir.	m2	6.055,00	V		
152060	Lev en aanbr straatlaag bomenzand, 80 mm, parkeren.	m2	1.060,00	V		
153	**AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN**					
1531	aanbrengen opsluitbanden					
153110	Aanbrengen opsluitband 60x200, op zand.	m	1.650,00	V		
153120	Aanbrengen opsluitband 80x200, op zand.	m	795,00	V		
153130	Aanbrengen opsluitband 80x200, op fundering.	m	680,00	V		
153140	Aanbrengen opsluitband 100x200, op fundering.	m	130,00	V		
153150	Aanbrengen opsluitband 120x200, op fundering.	m	40,00	V		
153160	Aanbrengen opsluitband 200x200, op fundering.	m	505,00	V		
153170	Aanbrengen gazonband 100x200, op zand.	m	1.635,00	V		
153180	Aanbrengen gazonband 100x200, op fundering.	m	125,00	V		
1532	aanbrengen trottoirbanden					
153210	Aanbrengen trottoirband 180/200x250, op fundering.	m	340,00	V		
153220	Aanbrengen trottoirband 400x200, op fundering.	m	580,00	V		
153230	Aanbrengen RWS-band 190/220x160, op fundering.	m	3.360,00	V		
153240	Aanbrengen RWS-band 110/220x250, op fundering.	m	50,00	V		
1535	aanbrengen goten en streklagen					
153510	Aanbrengen molgoot 5 strek geb kl kf roodbruin, op fundering.	m	1.890,00	V		
153520	Aanbrengen molgoot 5 strek geb kl df roodbruin, op fundering.	m	205,00	V		
1539	pasmaken banden					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153910	Pasmaken opsluitband 60x200.	st	100,00	V		
153920	Pasmaken opsluitband 80x200.	st	100,00	V		
153930	Pasmaken opsluitband 100x200.	st	20,00	V		
153940	Pasmaken opsluitband 200x200.	st	25,00	V		
153950	Pasmaken gazonband 100x200.	st	250,00	V		
153960	Pasmaken trottoirband 180/200x250.	st	10,00	V		
153970	Pasmaken trottoirband 400x200.	st	100,00	V		
153980	Pasmaken RWS-band 190/220x160.	st	125,00	V		
153990	Pasmaken RWS-band 110/220x250.	st	4,00	V		
154	**AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING**					
1541	aanbrengen betonstraatstenen					
154110	Lev en aanbr bss kf hf wit.	m2	10,00	V		
1542	aanbrengen straatbakstenen					
154210	Aanbrengen geb kl kf roodbruin kv, rijbaan.	m2	9.820,00	V		
154220	Aanbrengen geb kl kf roodbruin hv, punaise.	m2	250,00	V		
154230	Lev en aanbr geb kl kf paarsbruin ev, loopstrook.	m2	225,00	V		
154240	Lev en aanbr geb kl kf wit hv, punaise.	m2	55,00	V		
154250	Aanbrengen geb kl df roodbruin hv, langs rijbaan.	m2	15,00	V		
154260	Aanbrengen geb kl df roodbruin ev, parkeren.	m2	980,00	V		
154270	Lev en aanbr geb kl lf paarsbruin ev, plein.	m2	195,00	V		
154280	Aanbrengen geb kl lf roodbruin kv, loopstrook.	m2	15,00	V		
154290	Aanbrengen geb kl lf geel kv, rijbaan.	m2	25,00	V		
1543	aanbrengen betontegels					
154310	Aanbrengen tegels 300x300x60 donkergrijs, trottoir.	m2	4.865,00	V		
156	**AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN**					
1562	aanbrengen halfverharding					
156210	Lev en aanbr DurEko-mix® boomspiegel, antraciet.	m2	110,00	V		
1563	aanbrengen granietkeien					
156310	Aanbrengen granietkeien 100x150x130, rijbaan.	m2	345,00	V		
1564	aanbrengen graskeiblokken					
156410	Lev en aanbr graskeiblokken 450x450x100, langsparkeren.	m2	335,00	V		
156420	Lev en aanbr graskeiblokken 450x450x100, haaksparkeren.	m2	725,00	V		
156430	Lev en aanbr grasbetontegels 400x600x120.	m2	15,00	V		
157	**LEVEREN VERHARDINGEN**					
1571	leveren opsluitbanden					
157110	Leveren opsluitband 100x200, recht.	st	25,00	V		
157120	Leveren opsluitband 120x200, recht.	st	10,00	V		
157130	Leveren opsluitband 120x200, bocht.	st	40,00	V		
157140	Leveren opsluitband 200x200, recht.	st	500,00	V		
157150	Leveren opsluitband 200x200, bocht.	st	10,00	V		
157160	Leveren gazonband 100x200, bocht.	st	118,00	V		
157170	Leveren gazonband 100x200, hoekstuk.	st	183,00	V		
1572	leveren trottoirbanden					
157210	Leveren trottoirband 180/200x250, recht.	st	340,00	V		
157220	Leveren RWS-band 190/220x160, recht.	st	2.975,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
157230	Leveren RWS-band 190/220x160, bocht.	st	497,00	V		
157240	Leveren RWS-band 110/220x250, recht.	st	20,00	V		
157250	Leveren RWS-band 100/220x250, bocht.	st	42,00	V		
157260	Leveren trottoirband 400x200, recht.	st	410,00	V		
157270	Leveren trottoirband 400x200, bocht.	st	217,00	V		
1573	leveren verloopbanden					
157310	Leveren verloopband 110/220x250 - 190/220x160.	st	12,00	V		
157320	Leveren verloopband 180/200x250 - maaiveld.	st	3,00	V		
157330	Leveren verloopband 180/200x250 - 110/220x250.	st	6,00	V		
157340	Leveren verloopband 130/150x250 - 110/220x250.	st	4,00	V		
157350	Leveren verloopband 120x200 - 130/150x250.	st	8,00	V		
157360	Leveren eindband 190/220x160.	st	3,00	V		
1575	leveren straatbakstenen					
157510	Leveren monsterstenen.	st	22,00	V		
157520	Leveren geb kl kf roodbruin.	st	135.980,00	V		
157530	Leveren geb kl lf roodbruin.	st	130,00	V		
157540	Leveren geb kl lf geel.	st	200,00	V		
1576	leveren betontegels					
157610	Leveren tegels 300x300x60 donkergrijs.	st	48.650,00	V		
157620	Leveren tegels 150x300x60 donkergrijs.	st	10.815,00	V		
1577	leveren overige elementenverharding					
157710	Leveren granietkeien 100x150x130.	st	11.555,00	V		
159	**HERSTRATEN**					
1595	particuliere verhardingen					
159510	Herstraten sierbestrating.	m2	1.200,00	V		
159520	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	750,00	V		
16	**TERREININRICHTING**					
161	**AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN**					
161010	Opstellen werkplan werken rond bomen.	EUR		N		
161020	Toezicht bomen door ETW-er.	EUR		N		
1612	afwerken bermen					
161210	Egaliseren berm.	are	35,00	V		
161220	Frezen berm.	are	35,00	V		
161230	Zaaien berm, grasmengsel.	are	25,00	V		
161240	Zaaien berm, bloemenmengsel.	are	13,00	V		
161250	Zaaien graskeiblokken.	are	10,75	V		
1613	aanbrengen beplanting					
161310	Frezen.	are	10,80	V		
161320	Planten van sierplantsoen, P9.	st	5.400,00	V		
161330	Lev en aanbr vaste planten concept.	m2	150,00	V		
1614	aanbrengen heesters					
161410	Diepspitten plantgaten.	are	0,09	V		
161420	Maken plantgat.	st	9,00	V		
161430	Bemesten plantplaats.	st	9,00	V		
161440	Planten van sierplantsoen, heester.	st	9,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1615	aanbrengen hagen					
161510	Maken plantstrook.	m	415,00	V		
161520	Planten van haagplantsoen.	st	4.944,00	V		
1616	aanbrengen bomen					
161610	Diepspitten plantgaten.	are	0,62	V		
161620	Bemesten plantplaats.	st	0,62	V		
161630	Maken plantgat.	st	62,00	V		
161640	Planten bomen 1e orde.	st	4,00	V		
161650	Planten bomen 2e orde.	st	58,00	V		
161660	Lev en aanbr boompalen en boombanden.	st	62,00	V		
161670	Lev en aanbr beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	62,00	V		
161680	Lev en aanbr kunststof gietrand.	st	62,00	V		
1617	aanbrengen anti-worteldoek					
161710	Lev en aanbr anti-worteldoek, verticaal.	m2	220,00	V		
161720	Lev en aanbr anti-worteldoek, horizontaal.	m2	62,00	V		
1618	nazorg groenvoorzieningen					
161810	Nazorg beplanting.	EUR		N		
161820	Nazorg heesters.	EUR		N		
161830	Nazorg hagen.	EUR		N		
161840	Nazorg bomen.	EUR		N		
162	**AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR**					
162010	Lev en aanbr zitelementen Solid.	m	57,00	V		
162020	Lev en aanbr zitelementen Solid Poef.	m	6,00	V		
162030	Lev en aanbr traptreden.	m	1,50	V		
162040	Lev en aanbr stalen wegneembare afzetpaal.	st	2,00	V		
162050	Lev en aanbr stalen afzetpaal.	st	75,00	V		
162060	Aanbrengen picknickbank	st	1,00	V		
162070	Aanbrengen afvalbak.	st	1,00	V		
162080	Aanbrengen houten fietssluis.	st	1,00	V		
163	**AANBRENGEN BEBORDING EN BEBAKENING**					
163010	Lev en aanbr verkeersbordpalen.	st	34,00	V		
163020	Lev en aanbr verkeersborden.	st	49,00	V		
164	**AANBRENGEN MARKERINGEN**					
164010	Lev en aanbr geb kl kf zwart-wit, talud.	m2	50,00	V		
164020	Lev en aanbr 3 strekken bss kf grijs dik 100, vakmark.	m	400,00	V		
164030	Lev en aanbr 1 strek geb df rood-bruin-wit, vakmark.	m	80,00	V		
164040	Lev en aanbr straatbakstenen kf wit, zone markering.	m2	2,50	V		
164050	Lev en aanbr straatbakstenen kf wit, kruis.	m	26,50	V		
164060	Lev en aanbr tegels 300x300x60 wit, vakmarkering.	st	58,00	V		
164070	Lev en aanbr verkeerstegels 500x500x80 zwart-wit.	m2	4,25	V		
165	**AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING**					
165010	Verplaatsen lichtmast, paaltop.	st	71,00	V		
165020	Verwijderen lichtmast, paaltop, demonteren armatuur.	st	3,00	V		
165030	Lev en aanbr lichtmast, paaltop.	st	3,00	V		
165040	Aanbrengen armatuur.	st	3,00	V		
165050	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	43,00	V		
165060	Lev en aanbr armatuur, paaltop LED.	st	43,00	V		
165070	Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting.	st	74,00	V		
165080	Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting.	st	74,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	**DIEPENDAAL EN RANDZONE**					
200010	Werkzaamheden ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
21	**OPNEMEN**					
212	**OPNEMEN RIOLERING**					
2121	opnemen kunststof riolering					
212110	Reinigen duiker.	m	10,00	V		
212120	Verwijderen kunststof duikers ø315mm, incl. grondwerk.	m	10,00	V		
2122	opnemen betonnen riolering					
212210	Reinigen duiker.	m	85,00	V		
212220	Verwijderen betonnen duiker - ø500mm, incl. grond.	m	8,00	V		
212230	Verwijderen betonnen duiker - ø600mm, incl. grond.	m	4,00	V		
212240	Verwijderen betonnen duikers <ø600mm, incl. grond.	m	30,00	V		
212250	Verwijderen betonnen duikers ø600-1000mm, incl. grond.	m	15,00	V		
212270	Verwijderen asbestcement duikers ø500mm, incl. grondwerk.	m	16,00	V		
2123	opnemen putten en putafdekkingen					
212310	Verwijderen lobstuwput #1250.	st	2,00	V		
213	**OPNEMEN VERHARDINGEN**					
2131	opnemen funderingslagen					
213110	Verwijderen teervrije funderingslaag 250 mm.	m2	255,00	V		
2132	opnemen betonbanden					
213210	Opbreken gazonband 100x200.	m	40,00	V		
213220	Opbreken opsluitband 100x200.	m	20,00	V		
2134	opnemen betonstraatstenen					
213410	Opbreken betonstraatstenen kf kv grijs.	m2	30,00	V		
2135	opnemen straatbakstenen					
213510	Opbreken straatbaksteen kf, incl molgoten.	m2	80,00	V		
2137	opnemen asfaltverhardingen					
213710	Zagen van bitumineuze verharding 170 mm.	m	55,00	V		
213720	Opbreken asfalt, 170 mm, rijbaan.	m2	160,00	V		
213730	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	6,00	V		
213740	Zagen van bitumineuze verharding 120 mm.	m	10,00	V		
213750	Opbreken teerhoudend asfalt, 120 mm, rijbaan.	m2	15,00	V		
213760	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting 40 mm.	m2	10,00	V		
214	**OPNEMEN TERREININRICHTING**					
2141	opnemen groenvoorzieningen					
214110	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	4.200,00	V		
214120	Opschonen watergang.	m	4.200,00	V		
214130	Verwijderen begroeiing.	are	105,00	V		
214140	Verwijderen begroeiing, bos.	are	95,00	V		
2146	Opnemen kunstwerken					
214610	Verwijderen houten vlonderbrug.	st	3,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	**GRONDWERK**					
221	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
221020	Stukfrezen.	are	111,00	V		
221030	Graven en aanvullen proefsleuf.	m	60,00	V		
222	**GROND ONTGRAVEN UIT WERK**					
2221	Grond ontgraven uit cunet.					
222110	Grond ontgraven uit nieuw cunet.	m3	425,00	V		
2222	grond ontgraven uit sleuf					
222210	Zand ontgraven uit rioolsleuf, 1,60 m.	m3	360,00	V		
2224	grond ontgraven uit watergang					
222410	Grond ontgraven uit nieuwe watergang.	m3	3.850,00	V		
222420	Grond ontgraven uit nieuwe watergang.	m3	120,00	V		
222430	Grond ontgraven uit bestaande watergang.	m3	1.150,00	V		
223	**GROND VERVOEREN UIT WERK**					
2231	grond vervoeren naar depot					
223110	Grond en zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	5.555,00	V		
224	**GROND VERWERKEN IN DEPOT**					
2241	toepassen depot					
224110	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N		
2242	grond verwerken in depot					
224210	Grond en zand verwerken in depot.	m3	5.555,00	V		
2243	grond bemonsteren in depot					
224310	Zand bemonsteren.	st	1,00	V		
224330	Grond uit cunet bemonsteren.	st	1,00	V		
225	**GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT**					
2251	grond ontgraven uit depot					
225110	Grond en zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	5.555,00	V		
226	**GROND VERVOEREN UIT DEPOT**					
2261	grond vervoeren naar plaats van verwerking					
226110	Grond en zand vervoeren naar het werk.	m3	2.395,00	V		
2262	grond afvoeren					
226210	Gebiedseigen grond en zand afvoeren.	m3	3.160,00	V		
227	**GROND VERWERKEN IN WERK**					
2271	grond verwerken in cunet					
227110	Zand leveren en verwerken in cunet halfverharding.	m3	520,00	V		
2272	grond verwerken in sleuf					
227210	Zand en grond verwerken in sleuf, 1,60 m.	m3	350,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2274	grond verwerken in watergang					
227410	Grond verwerken in te verontdiepen sloot.	m3	600,00	V		
227420	Grond verwerken in te dempen sloot.	m3	1.100,00	V		
227430	Grond verwerken in af te dammen sloot en bekkens.	m3	275,00	V		
227440	Grond verwerken in bermen wandelpad.	m3	420,00	V		
227450	Maken afdamming in rabatsloot met gebiedsgrond.	m3	200,00	V		
23	**BEMALING**					
230010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N		
230020	BLbi-melding.	EUR		N		
231	**OPEN BEMALING**					
231010	Toepassen open bemaling.	EUR		N		
232	**BRONBEMALING**					
232010	Toepassen bronbemaling.	m	100,00	V		
232020	Toepassen debietmeetpunt.	st	1,00	V		
232030	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N		
232040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
232060	Opnemen waterstanden peilbuizen.	EUR		N		
233	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
233010	Watergeven bomen.	EUR		N		
233020	Toepassen afdamming watergang.	EUR		N		
24	**RIOLERING EN DRAINAGE**					
241	**AANBRENGEN RIOLERING**					
241010	Maken buizen- en puttenstaat.	EUR		N		
241020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N		
241030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
241050	Toepassen voorziening instandhouden afvoer riool.	EUR		N		
2411	aanbrengen kunststof riolering					
241110	Lev en aanbr PE-buis ø400, zwart.	m	100,00	V		
241120	Lev en aanbr PE-buis ø200, zwart, incl. grondwerk.	m	54,00	V		
2412	aanbrengen betonnen riolering					
241210	Lev en aanbr ongew beton duikers ø300 mm.	m	30,00	V		
241220	Lev en aanbr ongew beton duikers ø500 mm, incl. grondwerk.	m	100,00	V		
241230	Lev en aanbr ongew beton duikers ø600 mm, incl. grondwerk.	m	22,50	V		
241240	Lev en aanbr ongew beton duikers ø600 mm.	m	21,00	V		
2415	aanbrengen putten en putafdekkingen					
241510	Maken aansluiting nieuwe buis op bestaande rioolput.	st	4,00	V		
241520	Lev en aanbr prefab uitstoombak.	st	4,00	V		
241530	Aanbrengen lopstuwput beton #1250.	st	2,00	V		
241540	Maken aansluiting buis op her te gebruiken rioolput.	st	2,00	V		
2419	reinigen en inspecteren					
241910	Reinigen riool PE ø400.	m	100,00	V		
241920	Reinigen riool BT ø300.	m	30,00	V		
241930	Reinigen riool BT ø500 en ø600.	m	143,50	V		
241940	Inspecteren riool PE ø400.	m	100,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241950	Inspecteren riool BT ø300, ø500 en ø600.	m	173,50	V		
244	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
244010	Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten.	st	5,00	V		
244020	Lev en aanbr kantelstuw.	st	4,00	V		
244030	Lev en aanbr HDPE terugslagklep ø400.	st	4,00	V		
244040	Lev en aanbr HDPE terugslagklep ø600.	st	2,00	V		
244050	Coördinatie kruising duiker en uitstroom bekkens.	EUR		N		
244060	Lev en aanbr keiendam	m	17,00	V		
25	**VERHARDINGEN**					
251	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
2511	afwerken zandbed					
251110	Afwerken zandbed onder aan te brengen fundering.	m2	255,00	V		
251120	Afwerken zandbed onder aan te brengen elementen.	m2	2.880,00	V		
2513	schoonmaken bestratingsmaterialen					
251310	Schoonmaken geb kl kf.	m2	80,00	V		
251320	Schoonmaken geb kl kf.	m2	30,00	V		
252	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
252020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, 0,25 m, rijbaan.	m2	255,00	V		
252050	Lev en aanbr straatlaag brekerzand, 50 mm, rijbaan.	m2	110,00	V		
253	**AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN**					
2531	aanbrengen opsluitbanden					
253110	Aanbrengen gazonband 100x200, op fundering.	m	40,00	V		
253120	Aanbrengen opsluitband 100x200, op zand.	m	20,00	V		
2539	pasmaken banden					
253910	Pasmaken gazon/opsluitband 100x200.	st	12,00	V		
254	**AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING**					
2541	aanbrengen betonstraatstenen					
254110	Aanbrengen betonstraatstenen kf kv grijs.	m2	30,00	V		
2542	aanbrengen straatbakstenen					
254210	Aanbrengen straatbakstenen kf rood-bruin kv.	m2	80,00	V		
256	**AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN**					
2562	aanbrengen halfverharding					
256210	Lev en aanbr halfverharding Padvast breed 1,0m.	m2	2.850,00	V		
257	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
257010	Lev en aanbr kleeflaag, 0,4kg/m2.	m2	495,00	V		
257020	Lev en aanbr AC 22 base, 80 mm.	ton	35,00	V		
257030	Lev en aanbr AC 22 bin, 60 mm.	ton	32,00	V		
257040	Lev en aanbr AC 11 surf, 30 mm.	ton	20,00	V		
257050	Lev en aanbr AC 16 surf, 40 mm.	ton	3,00	V		
26	**TERREININRICHTING**					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261	**AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN**					
261010	Opstellen werkplan werken rond bomen.	EUR		N		
261020	Toezicht bomen door ETW-er.	EUR		N		
2612	afwerken bermen					
261210	Egaliseren berm.	are	60,00	V		
261220	Frezen berm.	are	60,00	V		
261230	Zaaien berm, bermmengsel.	are	60,00	V		
262	**AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR**					
262010	Lev en aanbr informatiebord.	st	3,00	V		
262020	Lev en aanbr vlonderbrug.	m	20,00	V		
264	**AANBRENGEN MARKERINGEN**					
264010	Lev en aanbr markering thermo, figuraties.	m2	8,00	V		
265	**AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING**					
265010	Verwijderen lichtmast, paaltop.	st	1,00	V		
265020	Aanbrengen lichtmast, paaltop.	st	1,00	V		
265030	Verwijderen lichtmast, enkele uithouder.	st	1,00	V		
265040	Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder.	st	1,00	V		
265070	Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting.	st	2,00	V		
265080	Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting.	st	2,00	V		
266	**AANBRENGEN WINDWATERMOLEN**					
266010	Engineering en vergunning windwatermolen.	EUR		N		
266020	Lev en aanbr windwatermolen, Type B4.	st	1,00	V		
267	**AANBRENGEN HEKWERKEN**					
267020	Verplaatsen houten hekwerken.	m	220,00	V		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**INZETTEN**					
811	**WERKTERREIN**					
811010	Toepassen werkdepot.	EUR		N		
811020	Gebruik keet / informatiecentrum.	EUR		N		
812	**INZETTEN WERKNEMERS**					
812010	Inzetten grondwerker.	uur	400,00	V		
812020	Inzetten straatmakerkoppel.	uur	400,00	V		
812030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	40,00	V		
813	**INZETTEN MATERIEEL**					
813010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	400,00	V		
813020	Inzetten vrachtauto.	uur	400,00	V		
813030	Inzetten wiellader.	uur	400,00	V		
82	**OVERIGE**					
820010	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N		
820020	Detaillering hoogten en uitzetten.	EUR		N		
820030	Opstellen PVE archeologie.	EUR		N		
820050	Archeologische begeleiding.	EUR		N		
820060	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N		
820070	Melding(en) grond vervoeren.	EUR		N		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	**MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN**					
831	**BEREIKBAARHEID**					
8311	verkeersplan					
831120	Maken faseringsplan.	EUR		N		
831130	Maken verkeersplan.	EUR		N		
831140	Opstellen van tek. met verkeersmaatr. en omleidingen.	EUR		N		
8312	afzettingen					
831210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
831220	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
831230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
831240	Inspecteren afzettingen.	EUR		N		
8313	omleidingen					
831310	Toepassen omleidingsroutes, kleinschalig.	EUR		N		
831320	Toepassen omleidingsroutes, grootschalig.	EUR		N		
831330	Inspecteren omleidingsroutes.	EUR		N		
8314	diverse bereikbaarheid					
831410	Toepassen kunststof platen t. b. v. voetgangers.	EUR		N		
831420	Toepassen rijplaten.	EUR		N		
831430	Bereikbaarheid.	EUR		N		
832	**LEEFBAARHEID**					
8321	afval					
832110	Verplaatsen huisvuil- en bedrijfsafvalcontainers.	EUR		N		
8322	flora en fauna					
832210	Flora en Faunascan.	EUR		N		
832220	Toepassen boombescherming	st	160,00	V		
832230	Afzetting t.b.v. boom- en plantbescherming.	m	500,00	V		
8323	diverse leefbaarheid					
832310	Leefbaarheid.	EUR		N		
833	**VEILIGHEID**					
8331	bouwhekken					
833110	Toepassen bouwhekken, afzetting rioolsleuf.	EUR		N		
8332	diverse veiligheid					
833210	Veiligheid.	EUR		N		
834	**COMMUNICATIE**					
8341	tekst- en bouwborden					
834110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N		
8342	omgevingscommunicatie					
834210	Informatieverstrekking aanliggende percelen.	EUR		N		
834230	Toepassen Omgevingsapp.	EUR		N		
834240	Keukentafelgesprekken.	st	225,00	V		
8343	diverse communicatie					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
834310	Communicatie.	EUR		N		
84	**REVISIE**					
840010	Leveren revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON.	EUR		N		
840020	Revisie riolering.	EUR		N		
85	**COORDINATIE**					
850010	Coördineren werk derden.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
910060	.....	EUR		N		
910070	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					