

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
2							OEVERWERKZAAMHEDEN				
21							AANBRENGEN BESCHOEIING				
212							AANBRENGEN HOUTEN BESCHOEIING VANAF WATER Bij het aanbrengen van beschoeiing t.p.v. particulier terrein dient de aannemer rekening te houden met de mogelijkheid van de aanwezigheid van voorzieningen welke de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen.				
2120							<u>Aanbrengen palen + kunststoffilterdoek</u>				
212010	522101						Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. de plaatsing van beschoeiing aan de ontoegankelijke zijde. E.e.a. volgens detail op tekeningnr. 99-67-2028 Grondslag: klei / veen	st	28.500,00	F	
		9					Houten palen: azobe, afm. 80x80mm, gepunt, lengte 3,00m	st			28.500,00
			1				Sputen is niet toegestaan				
				3			Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 2,25 m				
					2		Afstand palen 0,50 m h.o.h.				
						1	Afwerking palen: afzagen				