

LEESWIJZER (UITSLUITEND DEEL INDEXERING VAN DE LEESWIJZER GEWIJZIGD, OVERIG BLIJFT GEHANDHAAFD)

INDEXERING

Er wordt geïndexeerd volgens 01 04 01 lid 1 van dit bestek, globaal gezegd:

- wijzigingen in kosten van brandstofgroepen en loonkosten worden verrekend vanaf 2023 (01 04 01 lid 01);
- nadrukkelijk: de eenheidsprijzen worden nooit aangepast, maar de indexering wordt uitgevoerd conform de Standaard.

CONCEPT

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

06 WATERSTANDEN

Het peil in de watergangen varieert en is afhankelijk van jaargetijden, weersomstandigheden, zomer-, winterpeil en neerslagprotocollen.

- Overgang winterpeil vindt plaats rond 1 oktober;
- Neerslag protocol bestaat uit 3 niveaus A (ca -5cm, B, ca -10cm en C ca -15cm).

CONCEPT

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213100								'Situering: locatie Abtswoude' is gewijzigd in 'Situering: locatie Bagijneland'			
213100	511407							<p>Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van NEZ inclusief houtige gewassen en afgestorven vegetatie. Situering: locatie Bagijneland: zie tekeningen (deel 2.1: §1) en Trajectinformatie (Bijlage A) Oevervegetatie: divers Aantal maaibeurten: 1 per jaar, Tijdstip van uitvoering: zie Bijlage A. Jaar 2022: 7,04 are Jaar 2023: 6,51 are Jaar 2024: 20,44 are 5 tot 10 cm boven schouwpeil of landbodem afmaaaien. Inclusief het maaaien rondom bomen en obstakels zoals duikers, inlaten, stuwen, bruggen, e.d. bij alle maaiperioden. Inclusief het verwijderen van organisch vuil (o.a. blad en takken) en andere vervuiling. Ecologisch beheer Breedte nat en droog gedeelte NEZ zie tekeningen Lengte droog talud: zie tekeningen Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: plaatselijk beschoeiing. 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op naastliggend terrein op rillen deponeren. Conform trajectinformatie: op rillen leggen op 1m uit de insteek (conform 51 12 23 lid 03 deel 3) of op rillen leggen t.b.v. afvoer (volgens bpn 299100) Afwijkingen zoals het op hopen leggen uitsluitend na toestemming van de directie. Bij het aantreffen van grof- en/of zinkvuil materiaal maakt de opdrachtnemer een melding bij directie over het incident. Na een eventuele opdracht van de directie kan dit op stelpost onvoorzien 950010 worden uitgevoerd.</p>	are	33,99 V	
232100								De eenheid 'm1' in de kolom omschrijving is gewijzigd in 'are'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
232100	511407						<p>Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van NEZ inclusief houtige gewassen en afgestorven vegetatie. Situering: locatie Poelzone 2: zie tekeningen (deel 2.1: §1) en Trajectinformatie (Bijlage A) Oevervegetatie: divers Aantal maaibeurten: 1 per jaar, Tijdstip van uitvoering: zie Bijlage A Jaar 2022: 1 x 22,62 are Jaar 2023: 1 x 32,87 are Jaar 2024: 1 x 22,60 are 5 tot 10 cm boven schouwpeil of landbodem afmaaaien. Inclusief het maaien rondom bomen en obstakels zoals duikers, inlaten, stuwen, bruggen, e.d. bij alle maaiperioden. Inclusief het verwijderen van organisch vuil (o.a. blad en takken) en andere vervuiling. Ecologisch beheer Breedte nat en droog gedeelte NEZ zie tekeningen Lengte droog talud: zie tekeningen Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: plaatselijk beschoeiing. 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel op naastliggend terrein op rillen deponeren. Conform trajectinformatie: op rillen leggen op 1m uit de insteek (conform 51 12 23 lid 03 deel 3) of op rillen leggen t.b.v. afvoer (volgens bpn 299100) Afwijkingen zoals het op hopen leggen uitsluitend na toestemming van de directie. Bij het aantreffen van grof- en/of zinkvuil materiaal maakt de opdrachtnemer een melding bij directie over het incident. Na een eventuele opdracht van de directie kan dit op stelpost onvoorzien 950010 worden uitgevoerd.</p>	are	78,09 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het bepaalde in 01 04 van de standaard is niet van toepassing voor 2022.
Indien en voorzover de overeenkomst wordt verlengd vanaf 2023 is het bepaalde in 01 04 van de Standaard van toepassing.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 KORTINGEN

- 01 Het bepaalde 01 20 02 lid 1 (bestek) wordt vervangen door:
In aanvulling op paragraaf 07 Uitvoeringsperiode (deel 2.1 van dit bestek), geldt een korting wegens:
- a) het niet tijdig en/of conform bestek uitvoeren van (maai-) werkzaamheden en/of het verwerken van maaisel en/of het inzetten van personeel;
 - b) het niet werken conform de Ecologische werkprotocollen;
 - c) het niet digitaal registreren conform 01 23 05 van dit bestek;
 - d) het niet ondertekenen en retourneren verslagen vanaf de 2e opeenvolgende keer conform 01 90 02 van dit bestek;
- De korting bedraagt €500 per incident en per werkdag en kan ongelimiteerd worden toegepast. De korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

CONCEPT