

TOLERANTIES TOESTANDSASPECTEN RIOLERING

Code	omschrijving	Opmerkingen
Riool		
	Codes m.b.t. materiaal	Pas registreren als tolerantie overschreden wordt
BAA	Deformatie	Tolerantie 5%
BAC	Breuk instorting	Lengte afwijking 50 mm
BAE	Ontbrekende metselspecie	Geen kwantificering
BAG	Instekende inlaat	Tolerantie 5 %, foto vanaf 10 %, kwantificeren vanaf 10 %
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A Geen kwantificering Z kwantificeren vanaf 5 %
BAJ	Verplaatste verbinding	Axiaal Radiaal, kwantificeren vanaf 20 mm Hoekverdraaiing geen hoek vastleggen
BAM	Lasfouten	Geen kwantificering
	Codes m.b.t. functioneren	
BBB	Aangehechte afzetting	Vermindering doorsnede in %, kwantificering vanaf 5 %
BBC	Bezonken afzettingen	Tolerantie 5 %, kwantificering vanaf 5%, foto vanaf 10 %
BBD	Binnendringen van grond	Kwantificering vanaf 5 % C (oer) vanaf 25%, foto vanaf 25%
BBE	Andere obstakels	Tolerantie 10 %, kwantificering vanaf 5 %
BBH	Ongedierte	Geen kwantificering
	Inventarisatiecodes	
BCA	aansluitingen	Alleen karakterisering
BCC	Prefab bochtstuk	Alleen Karakterisering
BCD	Beginknooppunt	Geen kwantificering 2
BCE	Eindknooppunt	Geen kwantificering 2
	Overige codes	
BDD	Waterpeil	Tolerantie 5 %, kwantificering vanaf 10%, foto vanaf 20 %
BDE	Instroom vanuit andere buis	Niet vastleggen
BDF	Atmosfeer in de leiding	Niet vastleggen, wel actie
Inspectieputten		
	Geen inspectie van de putten	Vastleggen van zakputten