

Gemeente Horst aan de Maas

Onderhoudsbestek openbaar groen

Projectnummer: 002-027
Besteknummer: 2022-01
Versie: C

Status: Definitief bestek
Datum: 06-10-2021

Opgesteld door: J. van Bree, Infra20 B.V.
Gecontroleerd door: E. Wiering, Infra20 B.V.
Goedgekeurd door: H. Henzen, Gemeente Horst aan de Maas

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Hoeveelheden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
1 BEPLANTING	10
11 HEESTERS	10
111 HEESTERS TOT 3 JAAR	10
1111 <u>Onkruidbeheersing heesters tot 3 jaar</u>	10
1112 <u>Verwijderen vuil heesters tot 3 jaar</u>	10
112 HEESTERS OUDER DAN DRIE JAAR	10
1121 <u>Onkruidbeheersing heesters ouder dan 3 jaar</u>	10
1122 <u>Verwijderen vuil heesters ouder dan 3 jaar</u>	11
12 BODEMBEDEKKERS	11
1211 <u>Onkruidbeheersing bodembedekkers</u>	11
1212 <u>Verwijderen vuil bodembedekkers</u>	12
13 ROZEN	12
131 BOTANISCHE ROZEN	12
1311 <u>Onkruidbeheersing botanische rozen</u>	12
1312 <u>Verwijderen zwerfafval botanische rozen</u>	13
132 STRUIKROZEN	14
1321 <u>Onkruidbeheersing struikrozen</u>	14
1322 <u>Verwijderen zwerfafval struikrozen</u>	14
1323 <u>Voorjaarsbeurt struikrozen</u>	14
1324 <u>Snoeien struikrozen</u>	15
14 VASTE PLANTEN	15
1411 <u>Onkruidbeheersing vaste planten</u>	15
1412 <u>Verwijderen zwerfafval vaste planten</u>	16
15 BOSPLANTSOEN	16
151 ONKRUIDBEHEERSING BOSPLANTSOEN	16
1511 <u>Onkruidbeheersing bosplantsoen, in groeiseizoen</u>	16

1512	<u>Verwijderen zwerfafval bosplantsoen</u>	17
16	ECOLOGISCH GROEN	17
161	ECOLOGISCH GROEN (VLAK TERREIN)	17
1611	<u>Verwijderen zwerfafval ecologisch groen</u>	17
1612	<u>Uitmaaien ecologisch groen</u>	18
162	ECOLOGISCH GROEN (TALUD)	19
1621	<u>Verwijderen zwerfafval ecologisch groen</u>	19
1622	<u>Uitmaaien ecologisch groen</u>	19
17	HAGEN	19
171	HAGEN TOT 3 JAAR	20
1711	<u>Onkruidbeheersing haagvoet tot 3 jaar</u>	20
1712	<u>Knippen hagen tot 3 jaar</u>	20
172	HAGEN OUDER DAN 3 JAAR	20
1721	<u>Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar</u>	20
1722	<u>Verwijderen zwerfafval haagvoet ouder dan 3 jaar</u>	20
1723	<u>Knippen hagen ouder dan 3 jaar</u>	21
2	MAAIEN	22
21	GRAS INTENSIEF	22
2111	<u>Verwijderen zwerfafval gras intensief</u>	22
2112	<u>Maaien gras intensief</u>	22
2113	<u>Grasranden gras intensief</u>	22
22	GRASBETONSTENEN GRAS INTENSIEF	23
2211	<u>Verwijderen zwerfafval grasbetonstenen gras intensief</u>	23
2212	<u>Maaien grasbetonstenen gras intensief</u>	23
2213	<u>Grasranden grasbetonstenen gras intensief</u>	24
23	BOLLEN IN GAZON	24
24	RUIG GRAS INTENSIEF	25
2411	<u>Verwijderen zwerfafval ruig gras intensief</u>	25
2412	<u>Maaien ruig gras intensief</u>	25
2413	<u>Grasranden ruig gras intensief</u>	25
25	GRASBETONSTENEN RUIG GRAS INTENSIEF	26
2511	<u>Verwijderen zwerfafval grasbetonstenen ruig gras</u>	26
2512	<u>Maaien grasbetonstenen ruig gras intensief</u>	26
2513	<u>Grasranden grasbetonstenen ruig gras intensief</u>	26
26	RUIW GRAS INTENSIEF	27
2612	<u>Maaien ruw gras intensief</u>	27
2613	<u>Grasranden ruw gras intensief</u>	27
27	RUIW GRAS EXTENSIEF	28
2712	<u>Maaien ruw gras extensief</u>	28
2713	<u>Grasranden ruw gras extensief</u>	28
28	BLOEMENWEIDES	29
2812	<u>Maaien Bloemenweides</u>	29
2813	<u>Grasranden bloemenweides</u>	29
3	ZAKSLOTEN, GREPPELS	30
31	ZAKSLOTEN EN GREPPELS	30
3111	<u>Verwijderen zwerfafval</u>	30
3112	<u>Maaien gras in zaksloten en greppels</u>	30
3113	<u>Herstel profiel zaksloten en greppels</u>	31
3114	<u>Bladruimen uit zaksloten en greppels</u>	31
7	VERKEERSMAATREGELLEN	32
71	VERKEERSMAATREGELLEN BEPLANTING	32
72	VERKEERSMAATREGELLEN MAAIEN	32

8	WERK VAN ALGEMENE AARD	34
81	RAW-RAAMOVEREENKOMST	34
89	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	34
9	Staatposten	35
3.	Bepalingen	36
01	ALGEMENE BEPALINGEN	37
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	37
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	38
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	39
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	39
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	40
01 08	Bijdragen	40
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	40
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	41
01 12	MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	41
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	41
01 14	BOUWSTOFFEN	42
01 16	VERZEKERINGEN	42
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	43
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	44
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	44
01 24	Beeldkwaliteit	44
01 26	OVERLAST VOOR DERDEN	45
01 30	SOCIAL RETURN	46
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	47
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	47
51 02	EISEN EN UITVOERING	47
51 07	MEET EN VERREKENMETHODEN	47
51 1	Water en watergangen	47
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	47
51 2	Gras en kruidachtigen	47
51 22	EISEN EN UITVOERING	47
51 4	BEPLANTING	48
51 42	EISEN EN UITVOERING	48
51 43	INFORMATIEOVERDRACHT	48
51 46	BOUWSTOFFEN	48
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	49
61 1	Deelhoofdstuk 61.1	49
61 12	EISEN EN UITVOERING	49
61 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	49
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELLEN	50
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	50
62 12	EISEN EN UITVOERING; VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITV.	50
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT; VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITV	50
64	FLORA- EN FAUNA MAATREGELLEN EN -VOORZIENINGEN	52
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELLEN EN -VOORZIENINGEN	52
64 13	INFORMATIE - OVERDRACHT	52
64 14	RISICOVERDELING EN GARANTIE	52

1. Algemeen

RAW1657-131364

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas.
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

02 Directie

Gemeente Horst aan de Maas
Afdeling Economie, Gebiedsontwikkeling en Beheer,
Team Openbare Werken
Bezoekadres: Americaanseweg 43 te Horst
Postadres: Postbus 6005, 5960 AA Horst
Telefoon: 077-4779777

03 Locatie

Het werk is gelegen in de volgende kernen van de gemeente Horst aan de Maas;

1. Hegelsom
2. Horst
3. Kronenberg
4. Meelo
5. Melderslo
6. Meterik
7. Swolgen
8. Tienray

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing in beplantingsvakken
- b. Verwijderen zwerfafval
- c. Snoeiwerkzaamheden
- d. Knippen hagen
- e. Maaien grasvelden en watergangen
- f. Werkzaamheden volgens gedragscode "Besteding beheer groenvoorzieningen".

05 Tijdsbepaling

1. Start overeenkomst: 01-01-2022
2. Eind overeenkomst: 31-12-2024
3. Duur overeenkomst: 3 jaar
4. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het bestek tweemaal met een periode van één jaar te verlengen. De aannemer kan geen aanspraak maken op een eventuele verlenging. Prijzen per eenheid zullen bij mogelijke verlenging geïndexeerd worden conform artikel 01.04.01 in deel 3 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

08 Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals aangegeven in deze raamovereenkomst zijn berekend op basis van één jaar.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW1657-131364

01 Tekeningen

Naam tekeningen:

Hegelsom

Hegelsom 00, kwaliteitsniveau Hegelsom station

Hegelsom 01, kwaliteitsniveau Hegelsom centrum

Hegelsom 02, beplantingen Hegelsom station

Hegelsom 03, beplantingen Hegelsom centrum

Hegelsom 04, te knippen hagen Hegelsom centrum

Hegelsom 05, te knippen hagen Hegelsom station

Hegelsom 06, gazons Hegelsom station

Hegelsom 07, gazons Hegelsom centrum

Hegelsom 08, zaksloten Hegelsom station

Hegelsom 09, zaksloten Hegelsom centrum

Horst

Horst 00, kwaliteitsniveau Horst Noord

Horst 01, kwaliteitsniveau Horst Zuid

Horst 02, beplantingen Horst midden oost

Horst 03, beplantingen Horst noord

Horst 04, beplantingen Horst zuid west

Horst 05, beplantingen Horst zuid

Horst 06, te knippen hagen Horst midden west

Horst 07, te knippen hagen Horst noord

Horst 08, te knippen hagen Horst zuid oost

Horst 09, te knippen hagen Horst zuid west

Horst 10, te knippen hagen Horst zuid

Horst 11, te knippen hagen Horst midden oost

Horst 12, gazons Horst midden oost

Horst 13, gazons Horst midden west

Horst 14, gazons Horst noord

Horst 15, gazons Horst zuid oost

Horst 16, gazons Horst zuid west

Horst 17, zaksloten Horst midden oost

Horst 18, zaksloten Horst midden west

Horst 19, zaksloten Horst noord

Horst 20, zaksloten Horst zuid oost

Horst 21, zaksloten Horst zuid west

Horst 22, zaksloten Horst zuid

Kronenberg

Kronenberg 00, kwaliteitsniveau Kronenberg

Kronenberg 01, zaksloten

Meerlo

Meerlo 00, kwaliteitsniveau Meerlo

Meerlo 01, gazons

Melderslo

Melderslo 00, kwaliteitsniveau Melderslo

Melderslo 01, beplantingen Melderslo

Melderslo 02, te knippen hagen Melderslo

Melderslo 03, gazons Melderslo noord

Melderslo 04, gazons Melderslo zuid

Melderslo 05, zaksloten Melderslo noord

Melderslo 06, zaksloten Melderslo zuid

Meterik

Meterik 00, kwaliteitsniveau Meterik

Meterik 01, beplantingen Meterik

Meterik 02, te knippen hagen Meterik

Meterik 03, gazons Meterik

Meterik 04, zaksloten Meterik

Swolgen

Swolgen 00, kwaliteitsniveau Swolgen

Swolgen 01, gazons Swolgen

Tienray

Tienray 00, kwaliteitsniveau Tienray

Tienray 01, beplantingen Tienray

Tienray 02, te knippen hagen Tienray

Tienray 03, gazons Tienray

Tienray 04, zaksloten Tienray

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Zie Aanbestedingsleidraad Onderhoud beplanting, gazons en watergangen Horst aan de Maas e.o. Ref: 002-027

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G-plan (ontwerpfase)
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			BEPLANTING				
11			HEESTERS				
111			HEESTERS TOT 3 JAAR				
1111			<u>Onkruidbeheersing heesters tot 3 jaar</u>				
111110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			49,43
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
1112			<u>Verwijderen vuil heesters tot 3 jaar</u>				
111210	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval	are	247,15	F	
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.1.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf				
112			HEESTERS OUDER DAN DRIE JAAR				
1121			<u>Onkruidbeheersing heesters ouder dan 3 jaar</u>				
112110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening	week	52,00	F	
			Betreft: gesloten opgaande heesters en bodembedekkende heesters				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			129,83
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
112120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening	week	52,00	F	
			Betreft: gesloten opgaande heesters en bodembedekkende heesters				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			144,29
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112130	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: gesloten opgaande heesters en bodembedekkende heesters 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	52,00	F
1122			<u>Verwijderen vuil heesters ouder dan 3 jaar</u>	are		7,42 I
112210	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 12.983 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .1. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	649,15	F
112220	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 14.429 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .1. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	432,87	F
112230	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 742 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	7,42	F
12			BODEMBEDEKKERS			
1211			<u>Onkruidbeheersing bodembedekkers</u>			
121110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: bodembedekkende heesters 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	52,00	F
				are		234,88 I

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
121120	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: bodembedekkende heesters	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		280,54 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf			
121130	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: bodembedekkende heesters	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		6,02 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf			
1212		<u>Verwijderen vuil bodembedekkers</u>			
121210	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 23.488 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A	are	1.174,40	F
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf			
121220	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 28.054 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B	are	841,62	F
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf			
121230	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 602 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C	are	6,02	F
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf			
13		ROZEN			
131		BOTANISCHE ROZEN			
1311		<u>Onkruidbeheersing botanische rozen</u>			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Aantal te onderhouden percelen, zie tekening			
			Betreft: botanische rozen			
	1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,59	I
	.2.	Kwaliteitsniveau A				
	.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
	.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		aanplant				
	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
131120	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Aantal te onderhouden percelen, zie tekening			
			Betreft: botanische rozen			
	1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,53	I
	.3.	Kwaliteitsniveau B				
	.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
	.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		aanplant				
	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
131130	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Aantal te onderhouden percelen, zie tekening			
			Betreft: botanische rozen			
	1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00	I
	.4.	Kwaliteitsniveau C				
	.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
	.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		aanplant				
	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
1312			<u>Verwijderen zwerfafval botanische rozen</u>			
131210	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	7,95	F
			Basisoppervlakte: 159 m2			
			Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
.2.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de					
		gemeentewerf				
131220	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	7,59	F
			Basisoppervlakte: 253 m2			
			Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
.2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de					
		gemeentewerf				
131230	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	1,00	F
			Basisoppervlakte: 100 m2			
			Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de					
		gemeentewerf				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132			STRIUKROZEN				
1321			<u>Onkruidbeheersing struikrozen</u>				
132110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: struikrozen	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,89 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
132120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: struikrozen	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,71 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
1322			<u>Verwijderen zwerfafval struikrozen</u>				
132210	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 189 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Betreft: onverhard terrein	are	9,45	F	
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.2.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf				
132220	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 171 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Betreft: onverhard terrein	are	5,13	F	
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf				
1323			<u>Voorjaarsbeurt struikrozen</u>				
132310	222105		Spitten of ploegen. Betreft spitten Gerekend is met 1 beurt per jaar, 3e of 4e week van maart Basishoeveelheid: 360 m2	are	3,60	F	
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1	Bewerkingsdiepte: 0,20 m				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132320	510205	Bemesten beplantingsvak. Basishoeveelheid: 360 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar, gelijktijdig uitvoeren met de werkzaamheden in bestekspost 132310	m2	360,00 F		
		5.	Betreft: struikrozen				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
	4. . . .	Aardachtige meststof	m2		3,60 L	
		Terraplus Premium substraat 1 m3/are o.g.	gram		18.000,00 L	
		Year Raound 25-5-10+3MgO 50 gr				
	1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,20 m				
1324		<u>Snoeien struikrozen</u>				
132410	514426	Snoeien struikrozen. Basishoeveelheid: 360 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar	m2	360,00 F		
		1.	Voorjaars snoei in 3e of 4e week van maart				
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
132420	514426	Snoeien struikrozen. Basishoeveelheid: 360 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar	m2	360,00 F		
		2.	Zomersnoei in 3e of 4e week van juli				
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
132430	514426	Snoeien struikrozen. Basishoeveelheid: 360 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar	m2	360,00 F		
		3.	Inkorten voor de winter in de 3e of 4e week van november				
		Inkorten tot een hoogte van 0,30 tot 0,40 m boven maaiveld				
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
14		VASTE PLANTEN				
1411		<u>Onkruidbeheersing vaste planten</u>				
141110	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: vaste planten	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,48 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Aantal te onderhouden percelen, zie tekening Betreft: vaste planten	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,76
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf			
1412			<u>Verwijderen zwerfafval vaste planten</u>			
141210	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 148 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Betreft: onverhard terrein	are	7,40	F
		2.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.2.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf			
141220	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 76 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Betreft: onverhard terrein	are	2,28	F
		2.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf			
15			BOSPLANTSOEN			
151			ONKRUIDBEHEERSING BOSPLANTSOEN			
1511			<u>Onkruidbeheersing bosplantsoen, in groeiseizoen</u>			
151110	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Basisoppervlakte: 6.527 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Soort: divers Leeftijd: ouder dan 3 jaar	are	326,35	F
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		.2.	Tussen en in de rijen maaïen			
		.1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
151120	514421	Uitmaaien beplantingsvak. Basisoppervlakte: 1.563 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Soort: divers Leeftijd: ouder dan 3 jaar 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Tussen en in de rijen maaien 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	46,89	F
151130	514421	Uitmaaien beplantingsvak. Basisoppervlakte: 100 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Soort: divers Leeftijd: ouder dan 3 jaar 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Tussen en in de rijen maaien 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,00	F
1512		<u>Verwijderen zwerfafval bosplantsoen</u>			
151210	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 6.527 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	326,35	F
151220	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 1.563 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	46,89	F
151230	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 100 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	1,00	F
16		ECOLOGISCH GROEN			
161		ECOLOGISCH GROEN (VLAK TERREIN)			
1611		<u>Verwijderen zwerfafval ecologisch groen</u>			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161110	501171 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 13.074 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	653,70	F
161120	501171 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 8.454 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	253,62	F
161130	501171 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 1.594 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	15,94	F
1612		<u>Uitmaaien ecologisch groen</u>			
161210	514421	. 1.3.	Uitmaaien beplantingsvak. Basisoppervlakte: 13.074 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Betreft het uitmaaien van 5% van het basisoppervlak van het beplantingsvak, exacte locaties in overleg met directie Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca 3 jaar en ouder na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel laten liggen	are	32,69	F
161220	514421	. 1.3.	Uitmaaien beplantingsvak. Basisoppervlakte: 8.454 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Betreft het uitmaaien van 5% van het basisoppervlak van het beplantingsvak, exacte locaties in overleg met directie Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca 3 jaar en ouder na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel laten liggen	are	12,68	F

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161230	514421		<p>Uitmaaïen beplantingsvak. Basisoppervlakte: 1.594 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau C Betreft het uitmaaïen van 5% van het basisoppervlak van het beplantingsvak, exacte locaties in overleg met directie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca 3 jaar en ouder na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Maaisel laten liggen</p>	are	0,80	F
162			ECOLOGISCH GROEN (TALUD)			
1621			<u>Verwijderen zwerfafval ecologisch groen</u>			
162110	501171		<p>Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 16.154 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf</p>	are	807,70	F
162120	501171		<p>Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 5.758 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf</p>	are	172,74	F
1622			<u>Uitmaaïen ecologisch groen</u>			
162210	514421		<p>Uitmaaïen beplantingsvak. Basisoppervlakte: 16.154 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Betreft het uitmaaïen van 5% van het basisoppervlak van het beplantingsvak, exacte locaties in overleg met directie Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca 3 jaar en ouder na aanplant 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .3. Maaisel laten liggen</p>	are	40,39	F
162220	514421		<p>Uitmaaïen beplantingsvak. Basisoppervlakte: 5.758 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Betreft het uitmaaïen van 5% van het basisoppervlak van het beplantingsvak, exacte locaties in overleg met directie Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca 3 jaar en ouder na aanplant 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .3. Maaisel laten liggen</p>	are	8,64	F
17			HAGEN			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171			HAGEN TOT 3 JAAR				
1711			<u>Onkruidbeheersing haagvoet tot 3 jaar</u>				
171110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,63
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf				
1712			<u>Knippen hagen tot 3 jaar</u>				
171210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen tot 1,20 m Plantsoort van de haag: divers	m2	138,00	F	
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten				
		.9.	Betreft: linthaag				
		.1.	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		.2.	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.1.	Aantal beurten: 1 , voor 21 juni				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
172			HAGEN OUDER DAN 3 JAAR				
1721			<u>Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar</u>				
172110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			31,37
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf				
172120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			21,14
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf				
1722			<u>Verwijderen zwerfafval haagvoet ouder dan 3 jaar</u>				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172210	501171 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 3.137 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau A Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	156,85	F
172220	501171 2.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 2.114 m2 Vakken in gebieden met kwaliteitsniveau B Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	63,42	F
1723		<u>Knippen hagen ouder dan 3 jaar</u>			
172310	514427 4.9.2.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen tot 1,20 m Basisoppervlakte: 9.884 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten Betreft: linthaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,20 m Aantal beurten: 2 per jaar, voor 21 juni en in oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	19.768,00	F
172320	514427 4.9.2.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen vanaf 1,20 m Basisoppervlakte: 4.937 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten Betreft: linthaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: vanaf 1,20 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar, voor 21 juni en in oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	9.874,00	F

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			MAAIEN				
21			GRAS INTENSIEF				
2111			<u>Verwijderen zwerfafval gras intensief</u>				
211110	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 162.431 m2 Betreft: grasveldtype Recreatiefgrasveld A 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	43.856,37	F	
211120	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 684 m2 Betreft: grasveldtype Recreatiefgrasveld A op talud 1 : 3 of steiler 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	184,68	F	
2112			<u>Maaien gras intensief</u>				
211210	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen9. Horizontaal of met een talud tot 1:39. Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels (bomen, lichtmasten hekwerken,muren, palen etc.) : ten hoogste 100mm. Lengte grasvegetatie kanten: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	52,00	F	
211220	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen9. Talud 1:3 of steiler9. Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels (bomen, lichtmasten hekwerken,muren, palen etc.) : ten hoogste 100mm. Lengte grasvegetatie kanten: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.9 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			1.624,31 I
211220	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen9. Talud 1:3 of steiler9. Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels (bomen, lichtmasten hekwerken,muren, palen etc.) : ten hoogste 100mm. Lengte grasvegetatie kanten: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	52,00	F	
211220	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen9. Talud 1:3 of steiler9. Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels (bomen, lichtmasten hekwerken,muren, palen etc.) : ten hoogste 100mm. Lengte grasvegetatie kanten: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.9 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			6,84 I

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
2113			<u>Grasranden gras intensief</u>			
211310	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gras intensief langs beplanting en hagen Tijdstip: oktober 1. Langs beplantingsvakken .1. Afsteken . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m	8.630,00	F
211320	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gras intensief langs opsluitbanden, molgoten e.d. Tijdstip: oktober 9. Langs opsluitbanden, molgoten .1. Afsteken . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m	24.063,00	F
211330	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gras intensief langs asfalt Tijdstip: oktober 9. Langs asfalt .1. Afsteken . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m	6.373,00	F
22			GRASBETONSTENEN GRAS INTENSIEF			
2211			<u>Verwijderen zwerfafval grasbetonstenen gras intensief</u>			
221110	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 781 m2 Betreft: grasveldtype Recreatief grasveld A 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	210,87	F
2212			<u>Maaien grasbetonstenen gras intensief</u>			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221210	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 is niet van toepassing	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,81
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:"3				
		.9.	Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels (bomen, lichtmasten hekwerken,muren, palen etc.) : ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Lengte grasvegetatie kanten: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.				
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
2213			<u>Grasranden grasbetonstenen gras intensief</u>				
221310	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gras intensief langs beplanting en hagen Tijdstip: oktober	m	20,00	F	
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.1.	Afsteken				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
221320	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gras intensief langs opsluitbanden, molgoten e.d. Tijdstip: oktober	m	31,00	F	
		9.	Langs opsluitbanden, molgoten				
		.1.	Afsteken				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
221330	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gras intensief langs asfalt Tijdstip: oktober	m	6.373,00	F	
		9.	Langs asfalt				
		.1.	Afsteken				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf				
23			BOLLEN IN GAZON				
230010	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft bollen in percelen die aangeduid zijn als Ruiggras intensief (ruwgras extensief en bloemenweides) Basisoppervlakte: 6.176 m2 Tijdstip in overleg met directie, gecombineerd met bestekspostnrs. 211210 en 241210 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar	m2	6.176,00	F	
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230020	510206		Bemesten grasveld. Betreft bollen in grasveld (alle soorten type gras) Basisoppervlakte: 6.176 m2 Bemesten op droog gewas. Aantal giften: 2, in april en juli Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Grasveldtype: recreatief grasveld A, B en kruidachtigen2. Korrelachtige meststof NPK 12-10-181. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	123,52	F
230030	510206		Bemesten grasveld. Betreft bollen in grasveld Basisoppervlakte: 6.176 m2 Bemesten op droog gewas. Aantal giften: 1, in augustus Aantal percelen: zie tekening Uitvoeren na bloeiperiode van narcissen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Grasveldtype: recreatief grasveld A, B en kruidachtigen2. Korrelachtige meststof Triple Super Fosfaat1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,5 kg per 100 m2	are	61,76	F
24			RUIG GRAS INTENSIEF			
2411			<u>Verwijderen zwerfafval ruig gras intensief</u>			
241110	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 122.928 m2 Betreft recreatief grasveldtype B 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	9.834,24	F
241120	501171		Verwijderen zwerfafval. Op talud 1 : 3 of steiler Basisoppervlakte: 4,686 m2 Betreft recreatief grasveldtype B 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	374,88	F
2412			<u>Maaien ruig gras intensief</u>			
241210	512503		Maaien grasveld. Basisoppervlakte: 122.928 m2 Aantal percelen: zie tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels (bomen, lichtmasten, hekwerken, muren, palen etc.) en te maaien randens1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9.834,24	F

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241220	512503	Maaien grasveld. Basisoppervlakte: 4.686 m2 Aantal percelen: zie tekening	are	374,88	F
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .2. . . .	Talud 1 : 3 of steiler			
	9. . . .	Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels (bomen, lichtmasten, hekwerken, muren, palen etc.) en te maaien randens			
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
					
2413		<u>Grasranden ruig gras intensief</u>			
					
					
241310	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruig gras intensief langs beplanting en hagen	m	5.652,00	F
		Tijdstip oktober			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.1.	Afsteken			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
					
241320	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruig gras intensief langs opsluitbanden, molgoten e.d.	m	16.929,00	F
		Tijdstip oktober			
		3.	Langs verharding			
		.1.	Afsteken			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
					
241330	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruig gras intensief langs asfalt	m	18.816,00	F
		Tijdstip oktober			
		3.	Langs verharding			
		.1.	Afsteken			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
					
25		GRASBETONSTENEN RUIG GRAS INTENSIEF			
					
2511		<u>Verwijderen zwerfafval grasbetonstenen ruig gras intensief</u>			
					
					
251110	501171	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 1.378 m2 Betreft recreatief grasveldtype A	are	110,24	F
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	9	Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf			
					
2512		<u>Maaien grasbetonstenen ruig gras intensief</u>			
					
					

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251210	512503 2.1.1.2.1	Maaien grasveld. Basisoppervlakte: 1.378 m2 Betreft grasveldtype A Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	110,24	F
2513		<u>Grasranden grasbetonstenen ruig gras intensief</u>			
251310	512511 3.1.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten grasbetonstenen ruig gras intensief langs opsluitbanden, molgoten e.d. Tijdstip oktober Langs verharding Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	368,00	F
251320	512511 3.1.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten grasbetonstenen ruig gras intensief langs asfalt Tijdstip oktober Langs verharding Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	1.728,00	F
26		RUW GRAS INTENSIEF			
2612		<u>Maaien ruw gras intensief</u>			
261210	512504 1.1.1.4. . . .	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien kruidachtigen Tijdstip: laatste week september - eerste week oktober Basisoppervlakte: 100 m2 Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	1,00	F
261220	512508 1.4.1.1.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijkomend bij bestekpost: 261210 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	are	1,00	F
2613		<u>Grasranden ruw gras intensief</u>			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
261310	512511	. 1.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras intensief langs beplanting en hagen Tijdstip: oktober Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	100,00	F
261320	512511	. 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras intensief langs opsluitbanden, molgoten e.d. Tijdstip: oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	100,00	F
261330	512511	. 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras intensief langs asfalt Tijdstip: oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	100,00	F
27		RUW GRAS EXTENSIEF			
2712		<u>Maaien ruw gras extensief</u>			
271210	512504	. 1.1.4.	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien kruidachtigen Tijdstip: 2de helft oktober Basisoppervlakte: 69.302 m2 Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	693,02	F
271220	512508 1.4.1.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijkomend bij bestekpost: 271210 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	are	693,02	F
2713		<u>Grasranden ruw gras extensief</u>			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
271310	512511 1.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras extensief langs beplanting en hagen Tijdstip: oktober Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	1.510,00	F
271320	512511 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras extensief langs opsluitbanden, molgoten e.d. Tijdstip: oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	540,00	F
271330	512511 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras extensief langs asfalt Tijdstip: oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	1.481,00	F
28		BLOEMENWEIDES			
2812		<u>Maaien Bloemenweides</u>			
281210	512504 1.1.1.4.	Maaien kruidachtigen. Basisoppervlakte: 1.590 m2 Betreft: grasveldtype kruidachtige Aantal percelen: zie tekening Tijdstip: 2de helft oktober Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	15,90	F
281220	512508 1.4.1.1.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijkomend bij bestekpost: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen vegetatie Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	are	15,90	F
2813		<u>Grasranden bloemenweides</u>			

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281320	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	38,00	F
		Betreft graskanten ruw gras extensief langs			
		opsluitbanden, molgoten e.d.			
		Tijdstip: oktober			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		naar de gemeentewerf			
					

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
3			ZAKSLOTEN, GREPPELS				
31			ZAKSLOTEN EN GREPPELS				
3111			<u>Verwijderen zwerfafval</u>				
311120	501171		Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 4.605 m2 Betreft: zaksloten en greppels, droge bodem en talud 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar de gemeentewerf	are	276,30	F	
3112			<u>Maaien gras in zaksloten en greppels</u>				
311210	511406		Uitmaaieren waterpartij. Betreft: zaksloten en greppels. beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6m Basisoppervlakte: 35.157 m2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar, in juni en september 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en droge bodem2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 311220	are	703,14	F	
311220	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Basisoppervlakte: 35.157 m2 Aantal beurten: 2 per jaar 2. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 311210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	are	703,14	F	
311230	511406		Uitmaaieren waterpartij. Betreft: zaksloten en greppels. beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6m Basisoppervlakte: 4.605 m2 Aantal maaibeurten: 6 x per jaar 2. Standaard beheer2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 311240	are	276,30	F	

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			VERKEERSMAATREGELEN			
71			VERKEERSMAATREGELEN BEPLANTING			
710010	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden onderhoud beplanting, gazons en watergangen. Betreft alle locaties Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer divers Toe te passen afzetting bepalen op een te maken verkeersmaatregelenplan door de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	26,00	F
72			VERKEERSMAATREGELEN MAAIEN			
720010	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: maaien gras en afsteken grasranden Locatie Hegelsom: -Pastoor Debijestraat Locaties Horst: -Lindweg -Gebr. Van Doornelaan -Wittebrugweg -Gastendonkstraat -Meldersloseweg -Stationsstraat -Westsingel -Expeditiestraat -Energiestraat -Fabrieksstraat -Handelsstraat -Industriestraat -Nijverheidsstraat -Transportstraat -Witveldweg -Songertweg -Bremweg -Broekveldweg -Meterikseweg -Venrayseweg -Venloseweg Melderslo: -Beemdweg -Vlasvenstraat Meterik: -St. Jansstraat -Crommentuijnstraat Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 9C/10C Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	26,00	F

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
720020	620199	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	26,00	F
		Ten behoeve van: maaien en afstelen graskanten			
		Locatie Hegelsom:			
		-Pastoor Debijestraat			
		Locaties Horst:			
		-Lindweg			
		-Gebr. Van Doornelaan			
		-Wittebrugweg			
		-Gastendonkstraat			
		-Meldersloseweg			
		-Stationsstraat			
		-Westsingel			
		-Expeditiestraat			
		-Energiestraat			
		-Fabrieksstraat			
		-Handelsstraat			
		-Industriestraat			
		-Nijverheidsstraat			
		-Transportstraat			
		-Witveldweg			
		-Songertweg			
		-Bremweg			
		-Broekveldweg			
		-Meterikseweg			
		-Venrayseweg			
		-Venloseweg			
		Melderslo:			
		-Beemdweg			
		-Vlasvenstraat			
		Meterik:			
		-St. Jansstraat			
		-Crommentuijnstraat			
		Stationaire afzetting volgens			
		CROW-publicatiereeks 'Werk in			
		Uitvoering' figurnummer 67A/67B			
		Met materiaal van de aannemer			
					

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERK VAN ALGEMENE AARD			
81			RAW-RAAMOVEREENKOMST			
810010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle werkzaamheden per jaar Met inbegrip van het maken van het verkeersplan	keer	3,00 F	
89			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
891010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00 F	
891020	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Inclusief brandstof	uur	40,00 F	

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering 96B' versie juli 2020.
- 04 Op dit werk is tevens van toepassing de Gedragscode soortbescherming gemeenten versie december 2020.
- 05 Op dit werk is tevens van toepassing de 'kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Te bestellen via de CROW.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De locatie voor het tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en materieel dient in overleg met de directie vastgesteld te worden.
- 02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 46 van de U.A.V. 2012 wordt de in deze paragraaf genoemde termijn op 3 werkdagen gesteld. De aannemer dient mondeling en schriftelijk melding te maken van het gereedkomen van de werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

01 01 13 VRIJWARING KETENAANSPRAKELIJKHEID

- 01 De aannemer dient namens elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie een bewijs van vrijwaring voor ketenaansprakelijkheid van een van de aannemersorganisaties in de grond-, water- en wegenbouw te verstrekken. De verklaringen inzake inschrijvingsvereisten zullen door de directie worden verstuurd aan de desbetreffende onderlinge waarborgmaatschappijen.
- 02 Betaling van termijnen en declaraties, kan voor een deel geschieden op een geblokkeerde, zogenoemde G-rekening ten name van de aannemer, indien aan de directie niet voor zowel de aannemer als voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer een geldig vrijwaringsbewijs voor ketenaansprakelijkheid is verstrekt, of indien blijkt dat gedurende het werk een of meerdere van de verstrekte vrijwaringsbewijzen hun geldigheid verliezen. Het gedeelte van de betalingen dat op genoemde G-rekening zal worden gestort, wordt in overleg met de directie nader bepaald, doch zal niet groter zijn dan het aandeel van sociale verzekeringspremies en loonbelastingen in het loonkostenbestanddeel van de aanneemsom. Het op de geblokkeerde rekening uitstaande bedrag zal eerst dan worden vrijgegeven wanneer de directie na oplevering van het werk in voldoende mate is overtuigd dat de ter zake van het werk af te dragen sociale premies en loonbelastingen zijn afgedragen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 De termijn betaling geschiedt per 4 weken

01 02 06 KORTING

- 01 In aanvulling op paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting verrekend als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen en kwaliteitsniveaus die in het bestek vermeld zijn. De directie zal dit schriftelijk mededelen aan de aannemer.
- 02 Na constatering van het in gebreke blijven van de aannemer heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorg te dragen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de aannemer geen melding heeft gedaan conform lid 02 en/of de geconstateerde gebreken zijn nog niet of onvoldoende hersteld zal een korting worden verleend zoals omschreven in lid 04 en 05. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het in gebreke blijven.
- 04 Voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus en frequentie geldt: De korting zal gelden over een (1) volle week voorafgaande aan de constatering van in gebreke blijven tot aan het moment waarop schriftelijk gemeld wordt dat er weer aan de besteksverplichtingen voldaan wordt en dit door de directie kan worden gecontroleerd. Voor de hoogte van de korting worden alle besteksposten gesommeerd die betrekking hebben op kwaliteitsniveau's. De week waarin weer aan de besteksverplichtingen voldaan wordt zal in de korting worden meegerekend.

HFD PAR ART LID

Hiervoor geldt een minimumbedrag van € 3000,00 per week. De betaling zal ingehouden worden op de laatste termijn.

- 05 Voor de kwalitatieve criteria, welke door de opdrachtgever in het plan van aanpak bij inschrijving zijn opgenomen, die niet worden nagekomen geldt een korting van € 2.500,00 per geval per week. Indien de directie een tekortkoming constateert, krijgt de opdrachtnemer één (1) week de gelegenheid deze te herstellen. wanneer dit niet het geval is gaat de termijn voor de korting in. De betaling zal ingehouden worden op de eerstvolgende termijn.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOF

- 01 CBS indexcijfer voor de Bouwnijverheid, Grond-, weg- en waterbouw (wegen met open verharding). In januari van het betreffende onderhoudsjaar de prijzen indexeren o.b.v. het indexcijfer van juli voorafgaande aan het betreffende onderhoudsjaar.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen vanaf de eerste maand van het 2e contractjaar, jaarlijks (in 2023 en 2024) geïndexeerd worden. Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging, dan dient de aannemer voor 1 december van het lopende onderhoudsjaar, een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat aan te leveren bij de directie.

01 04 03 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, zal niet worden toegepast.

01 04 04 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BRANDSTOFGROEPEN.

- 01 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, zal niet worden toegepast.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 POSTADRES

- 01 Alle declaraties onder vermelding van het besteknummer digitaal in PDF- of XML-formaat versturen aan onderstaand emailadres:
facturen@horstaandemaas.nl
T.a.v. de heer H. Henzen, budgetbeheernr. 438
- 02 In aanvulling op de Standaard art 01.06.01 lid 01:
De declaratie in enkelvoud indienen, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld.

RAW1657-131364

HFD PAR ART LID

01 05 02 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. De staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven;
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 02 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 05 03 MEER- MINDERWERK

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Zie Aanbestedingsleidraad Onderhoud beplantingen, gazons en watergangen Horst e.o. Ref: 002-027

01 07 02 MODEL ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Zie Aanbestedingsleidraad Onderhoud beplantingen, gazons en watergangen Horst e.o. Ref: 002-027

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

HFD PAR ART LID

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard, dient de aannemer bij grondbewerkingswerkzaamheden met een diepte van meer dan 0,10 m voor de aanvang van de werkzaamheden de ligging van kabels en leidingen op te vragen d.m.v. een Klic melding (kosten voor rekening aannemer).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer op het volgende gewezen: gedurende de looptijd van het bestek kunnen evenementen en aanlegwerkzaamheden door derden, reconstructiewerkzaamheden en werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen in groenvoorzieningen en aangrenzende verhardingen plaatsvinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer draagt zorg voor voor instandhouding van alle door of vanwege het werk geplaatste borden en afzettingen. Middels dagelijkse controle wordt de instandhouding gewaarborgd.
- 02 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. De bedrijfsvoering moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

- 01 Artikel 01.12.04 lid 01 van de standaard wordt vervangen door: De aannemer is verplicht de door hem te werk gestelde of uitgenodigde personen die zich op of in de directe nabijheid van het werk door of vanwege het werk buiten enig voertuig bevinden veiligheidskleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in NEN-En 471 'waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid'.

01 12 31 SCHOONHOUDEN WEGEN

- 01 De aannemer dient de openbare wegen en trottoirs schoon te houden. Daar waar gras resten op de openbare weg ligt dient te worden geruimd.
- 02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 12 uur zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.
Te rekenen op een minimum van € 300,- per incident per dag.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Per werkgebied dient 1 persoon namens de aannemer als aanspreek persoon permanent op de werken aanwezig te zijn tijdens de werkzaamheden. Deze persoon dient de Nederlandse taal (lezen, schrijven, spreken) machtig te zijn.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
 - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.

01 13 07 WERKTIJDEN

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur en 7.00 uur. Zonder toestemming van de directie mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

01 13 08 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zal regelmatig een bouwvergadering worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 Van de bouwvergaderingen zal de directie notulen opstellen. De notulen dienen door de directie en aannemer te worden getekend voor akkoord.
- 03 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te tekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft. De aannemer dient de ondertekende notulen plus de toegevoegde aantekeningen binnen vijf dagen na verzenddatum (door directie) te retourneren.

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 01 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER**

- 01 Van alle te leveren bouwstoffen door de aannemer, dient een bewijs te worden overhandigd waaruit minimaal blijkt:
 - het tijdstip van levering
 - welke bouwstof is geleverd
 - hoeveelheid bouwstof is geleverd
 - leverancier van de bouwstof

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Zie Aanbestedingsleidraad Onderhoud beplantingen, gazons en watergangen Horst e.o. Ref: 2022-01

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 06 PLAN VOOR ONGANG MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
- 02 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij de gemeentewerf. Onderscheid moet gemaakt worden tussen groen-, metaal en restafval. Aan de aannemer worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, met uitzondering van de besteksposten waarbij dit uitdrukkelijk is vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever (50%) en de aannemer (50%).
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden o.a. door insparing bedraagt:
Vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
Tien euro (€ 10,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 De in artikel 4, lid 1 van het Bouwprocesbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 24 Beeldkwaliteit

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.
- 05 In afwijking van het percentage aangegeven in de standaard in artikel 01.24.09 lid 04 wordt een percentage van 5% aangehouden.
- 06 In afwijking van de factor aangegeven in de standaard in artikel 01.24.09 lid 06 wordt een factor van 1,5 aangehouden.

01 26 OVERLAST VOOR DERDEN**01 26 01 KERKVIERINGEN**

- 01 Indien er tijdens werkzaamheden, in de nabijheid (straal van 250 m) van een kerk, eucharistievieringen (bruiloft, begrafenissen e.d.) gaande zijn, dienen de hinderende werkzaamheden (die de eucharistieviering kunnen verstoren) gestaakt te worden tot een half (1/2) uur na de eucharistieviering.

01 26 02 STELPOSTEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende: "Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.02 van dit bestek en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 26 03 MATERIEEL

- 01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 22.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 22.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
- 02 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren en storten van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

RAW1657-131364

HFD PAR ART LID

01 30 SOCIAL RETURN

01 30 01 WERKNEMERS MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

01 Zie Aanbestedingsleidraad Onderhoud beplantingen, gazons en watergangen Horst
e.o. Ref: 002-027

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien/bemensten/hagen knippen ed. mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 07 MEET EN VERREKENMETHODEN**51 07 08 NAZORG OF ONDERHOUD**

- 01 Indien bij het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden bepaald op 2 werkdagen. Vrijgekomen materiaal dient ten alle tijden voor het weekend en nationale en lokale feestdagen afgevoerd dan wel verwerkt te zijn.

51 1 Water en watergangen**51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****51 15 01 MAAIEN**

- 01 Tijdens de werkzaamheden in watergangen dient de opdrachtnemer te allen tijde zorg te dragen dat de in- en uitstroom van de aanwezige duikers vrij zijn van maaisel en blad. Verstoppingen van duikers die te herleiden zijn naar onderhoudswerkzaamheden uit dit bestek worden op kosten van de opdrachtnemer verholpen, zonder dat declaratie van de kosten mogelijk is.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN GRAS**

- 01 Bij het maaien van ruig gras intensief, ruw gras intensief, ruw gras extensief, bloemenweides en zaksloten is het toepassen van een klepelmaaier en een maaizuigcombinatie niet toegestaan.
- 02 Bij het maaien van gras dienen tevens de graskanten, de boomspiegels en overige obstakels (bomen, verkeerspalen, lichtmasten, hekken, muren e.d.) te worden bijgemaaid.
- 03 Bij het afsteken van graskanten dient de volledige overgroeide zode verwijderd en afgevoerd te worden.
- 04 Na het maaien van gras dient binnen 2 werkdagen de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 2 werkdag verschil zitten.
- 12 Bij het onderhoud van groenvoorzieningen dient de aannemer zich te vergewissen

HFD PAR ART LID

van de aanwezigheid van (neuzen van) vaste planten en bolgewassen. Deze dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden te worden gehandhaafd. De locaties van vaste planten en bolgewassen zijn ter informatie op tekeningen weergegeven.

51 4 BEPLANTING**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 07 KNIPPEN VAN HAGEN**

08 Machines die worden ingezet voor knippen van hagen dienen specifiek voor dat doel ontwikkeld en/of aangepast te zijn.

09 De directie behoudt het recht om, ongeacht de reden, een machinale knipmethode af te keuren of zijn toestemming in te trekken na tegenvallende resultaten.

51 42 35 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 In te zetten materieel dient voor gebruik de goedkeuring van de directie.

02 Bij het rijden over tegelverharding ten behoeve van het onderhoud van het groen, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan. Eventuele beschadigingen herstellen op kosten van de aannemer.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT**51 43 01 VERZENDPAPIEREN**

01 Bij levering van onderstaande bouwstoffen dient de aannemer de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te overhandigen:
- geleidebonnen van meststoffen.

51 46 BOUWSTOFFEN**51 46 03 MESTSTOFFEN**

01 GFT-compost moet voldoen aan de beoordelingsrichtlijn Compost uit groente, fruit- en tuinafval BRL-K256/02 van het KIWA en ten aanzien van zware metalen moet de GFT-compost voldoen aan de criteria zoals vermeld in het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (B.O.O.M.).
Zeeffractie: 0-15 mm

51 46 04 ORGANISCHE BEMESTING

01 Groencompost dient gemaakt te zijn van afval van struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval welke verkleind is en tot een homogeen product gecomposteerd is. De groencompost dient kiemvrij te zijn in de fractie 0-40.

HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**61 1 Deelhoofdstuk 61.1****61 12 EISEN EN UITVOERING****61 12 01 OPLEIDING FLORA EN FAUNA**

- 02 Alle zelfstandig opererende medewerkers resp. 1 persoon per werkploeg, die werkzaamheden verrichten in de gemeentelijke groenvoorzieningen, dienen in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 1, medewerker / meewerkend voorman, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 2, opzichter/uitvoerder, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen op verzoek van de opdrachtgever binnen 7 dagen overlegd te worden aan de gemeente Horst aan de Maas.

De opsteller van het Plan van aanpak voor dit contract dient in bezit te zijn van het Certificaat Flora- en Faunadeskundige niveau 3, werkvoorbereider/bedrijfsleider, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

Als alternatief voor dit Certificaat niveau 3 geldt de inzet van deskundige medewerkers die voldoen aan de deskundigheidscriteria zoals gesteld door het ministerie van economische zaken en klimaat: onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:

- a. Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlands) ecologie en/of
- b. als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus.

61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**61 17 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCH. TE STELLEN WERKNEMER/MATERIEEL**

- 03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. op de beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING; VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITV.****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Aan artikel 62.12.01, lid 01 van de Standaard wordt toegevoegd: "Alle toe te passen borden c.a dienen te voldoen aan het RVV 1990 en BABW."
- 04 Alle tijdelijke verkeersborden, omleidingsborden, afzethekken en geleidebakens moeten zijn uitgevoerd in retroreflecterend materiaal minimaal klasse II volgens NEN-EN 12899.
- 05 Ter plaatse van wegen waar onderhouds-werkzaamheden worden toegepast dienen minimaal de borden type J 16 ("werk in uitvoering") en borden type A 01 "30 km/u of 50 km/u" ("maximumsnelheid") bij elk betreffende wegvak geplaatst te worden.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT; VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITV**62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 De volgende wegen dienen tussen 7.00 en 9.00 uur en 16.00 en 18.00 uur vrij te zijn van verkeersmaatregelen/verkeershinder:

Locatie Hegelsom:

- Stationstraat
- Pastoor Debijestraat
- Kogelstraat
- Heijnenstraat

Locaties Horst:

- St. Jansstraat
- Meterikseweg
- Gebr. Van Doornelaan
- Venrayseweg
- Wittebrugweg
- Gastendonkstaat
- Loevestraat
- Deken Creemerstraat
- Doolgaardstraat
- Vondersestraat
- Hoofdstraat
- Venloseweg
- Jacob Merlostraat
- Herstraat
- Gasthuisstraat
- Americaanseweg
- Westsingel
- Weltersweide
- Van Douverenstraat
- Broekweg
- Meldersloweg

HFD PAR ART LID

-Stationsstraat

Locaties Melderslo:

- Broekhuizerdijk
- Danielweg
- Rector Mulderstraat
- Vlasvenstraat

Locaties Meterik:

- St. Jansstraat
- Schadijkerweg
- Crommentuijnstraat

Indien werkzaamheden moeten worden uitgevoerd langs deze wegen moet de aannemer minimaal 3 (drie) werkdagen voor de start van de werkzaamheden hiervan melding doen aan de directie.

- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard dient de toegang tot de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk te zijn.
- 03 Alle door de aannemer te nemen verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de publicatierreeks 'Werk in uitvoering 96B' (versie november 2020) van het CROW. Aannemer dient zelf voor het benodigde materiaal c.q. materieel zorg te dragen.
- 04 De aannemer dient, eventueel in overleg met de opdrachtgever, een plan in waaruit duidelijk blijkt op welke plaatsen in de bebouwde kommen en welke verkeersmaatregelen genomen dienen te worden als gevolg van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dit plan dient overlegd te worden voordat de werkzaamheden aanvangen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNA MAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 13 INFORMATIE - OVERDRACHT****64 13 04 PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA**

- 01 Op basis van de toepassing gedragscode soortbescherming gemeenten versie december 2020, dient een Plan van aanpak te worden opgesteld. De in de gedragscode opgenomen Fomat Plan van Aanpak Flora & Faunawet bestendig beheer is leidend.
- 02 Het Plan van aanpak dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. Algemene werkbeschrijving
 2. Risico analyse
 3. Risico management
 4. Verzamelen en uitwisselen gegevens
 5. Communicatie
 6. Omgaan met calamiteiten
- 03 Na definitieve gunning zal de aannemer een wachtwoord voor een link ter beschikking worden gesteld mbt het ontzorgpakket van Buiting Advies BV (de zgn. Natuurwaardenkaart gemeente Horst aan de Maas).
De gegevens die hier in zijn vermeld kunnen gebruikt worden voor het opstellen van het Plan van Aanpak Flora en Fauna.
De algemene zorgplicht blijft altijd bij de aannemer berusten (de door de gemeente Horst aan de Maas aangeboden gegevens mogen niet beschouwd worden als eindig c.q. volledig).

64 14 RISICOVERDELING EN GARANTIE**64 14 02 BOETEBEDING FLORA EN FAUNA**

- 01 Kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Beschadiging van een vaste rust- en verblijfplaats dient terstond gemeld te worden bij de directie. De gemeente Horst aan de Maas hanteert een boete indien er schade is toegebracht aan vaste rust- en verblijfplaatsen. Het betreft:
- € 500,00 per geval indien het om een vaste rust- en verblijfplaatsen van fauna gaat,
 - € 250,00 per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

Behoort bij: 2022-01

Onderhoudsbestek openbaar groen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-01
Onderhoudsbestek openbaar groen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te

vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2022-01

Onderhoudsbestek openbaar groen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEPLANTING				
11	HEESTERS				
111	HEESTERS TOT 3 JAAR				
1111	<u>Onkruidbeheersing heesters tot 3 jaar</u>				
111110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1112	<u>Verwijderen vuil heesters tot 3 jaar</u>				
111210	Verwijderen zwerfafval.	are		247,15F	
112	HEESTERS OUDER DAN DRIE JAAR				
1121	<u>Onkruidbeheersing heesters ouder dan 3 jaar</u>				
112110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
112120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
112130	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1122	<u>Verwijderen vuil heesters ouder dan 3 jaar</u>				
112210	Verwijderen zwerfafval.	are		649,15F	
112220	Verwijderen zwerfafval.	are		432,87F	
112230	Verwijderen zwerfafval.	are		7,42F	
12	BODEMBEDEKKERS				
1211	<u>Onkruidbeheersing bodembedekkers</u>				
121110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
121120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
121130	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1212	<u>Verwijderen vuil bodembedekkers</u>				
121210	Verwijderen zwerfafval.	are		1.174,40F	
121220	Verwijderen zwerfafval.	are		841,62F	
121230	Verwijderen zwerfafval.	are		6,02F	
13	ROZEN				
131	BOTANISCHE ROZEN				
1311	<u>Onkruidbeheersing botanische rozen</u>				
131110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
131120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
131130	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1312	<u>Verwijderen zwerfafval botanische rozen</u>				
131210	Verwijderen zwerfafval.	are		7,95F	
131220	Verwijderen zwerfafval.	are		7,59F	
131230	Verwijderen zwerfafval.	are		1,00F	
132	STRUIKROZEN				
1321	<u>Onkruidbeheersing struikrozen</u>				
132110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
132120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1322	<u>Verwijderen zwerfafval struikrozen</u>				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132210	Verwijderen zwerfafval.	are		9,45F	
132220	Verwijderen zwerfafval.	are		5,13F	
1323	<u>Voorjaarsbeurt struikrozen</u>				
132310	Spitten of ploegen.	are		3,60F	
132320	Bemesten beplantingsvak.	m2		360,00F	
1324	<u>Snoeien struikrozen</u>				
132410	Snoeien struikrozen.	m2		360,00F	
132420	Snoeien struikrozen.	m2		360,00F	
132430	Snoeien struikrozen.	m2		360,00F	
14	VASTE PLANTEN				
1411	<u>Onkruidbeheersing vaste planten</u>				
141110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
141120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1412	<u>Verwijderen zwerfafval vaste planten</u>				
141210	Verwijderen zwerfafval.	are		7,40F	
141220	Verwijderen zwerfafval.	are		2,28F	
15	BOSPLANTSOEN				
151	ONKRUIDBEHEERSING BOSPLANTSOEN				
1511	<u>Onkruidbeheersing bosplantsoen, in groeiseizoen</u>				
151110	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		326,35F	
151120	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		46,89F	
151130	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		1,00F	
1512	<u>Verwijderen zwerfafval bosplantsoen</u>				
151210	Verwijderen zwerfafval.	are		326,35F	
151220	Verwijderen zwerfafval.	are		46,89F	
151230	Verwijderen zwerfafval.	are		1,00F	
16	ECOLOGISCH GROEN				
161	ECOLOGISCH GROEN (VLAK TERREIN)				
1611	<u>Verwijderen zwerfafval ecologisch groen</u>				
161110	Verwijderen zwerfafval.	are		653,70F	
161120	Verwijderen zwerfafval.	are		253,62F	
161130	Verwijderen zwerfafval.	are		15,94F	
1612	<u>Uitmaaieren ecologisch groen</u>				
161210	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		32,69F	
161220	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		12,68F	
161230	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		0,80F	
162	ECOLOGISCH GROEN (TALUD)				
1621	<u>Verwijderen zwerfafval ecologisch groen</u>				
162110	Verwijderen zwerfafval.	are		807,70F	
162120	Verwijderen zwerfafval.	are		172,74F	
1622	<u>Uitmaaieren ecologisch groen</u>				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162210	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		40,39F	
162220	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		8,64F	
17	HAGEN				
171	HAGEN TOT 3 JAAR				
1711	<u>Onkruidbeheersing haagvoet tot 3 jaar</u>				
171110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1712	<u>Knippen hagen tot 3 jaar</u>				
171210	Knippen van (blok)hagen.	m2		138,00F	
172	HAGEN OUDER DAN 3 JAAR				
1721	<u>Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar</u>				
172110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
172120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
1722	<u>Verwijderen zwerfafval haagvoet ouder dan 3 jaar</u>				
172210	Verwijderen zwerfafval.	are		156,85F	
172220	Verwijderen zwerfafval.	are		63,42F	
1723	<u>Knippen hagen ouder dan 3 jaar</u>				
172310	Knippen van (blok)hagen.	m2		19.768,00F	
172320	Knippen van (blok)hagen.	m2		9.874,00F	
2	MAAIEN				
21	GRAS INTENSIEF				
2111	<u>Verwijderen zwerfafval gras intensief</u>				
211110	Verwijderen zwerfafval.	are		43.856,37F	
211120	Verwijderen zwerfafval.	are		184,68F	
2112	<u>Maaieren gras intensief</u>				
211210	Beheersen grashoogte-gazon.	week		52,00F	
211220	Beheersen grashoogte-gazon.	week		52,00F	
2113	<u>Grasranden gras intensief</u>				
211310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		8.630,00F	
211320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		24.063,00F	
211330	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		6.373,00F	
22	GRASBETONSTENEN GRAS INTENSIEF				
2211	<u>Verwijderen zwerfafval grasbetonstenen gras intensief</u>				
221110	Verwijderen zwerfafval.	are		210,87F	
2212	<u>Maaieren grasbetonstenen gras intensief</u>				
221210	Beheersen grashoogte-gazon.	week		52,00F	
2213	<u>Grasranden grasbetonstenen gras intensief</u>				
221310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		20,00F	
221320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m		31,00F	

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221330	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	6.373,00F		
23	BOLLEN IN GAZON				
230010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	6.176,00F		
230020	Bemesten grasveld.	are	123,52F		
230030	Bemesten grasveld.	are	61,76F		
24	RUIG GRAS INTENSIEF				
2411	<u>Verwijderen zwerfafval ruig gras intensief</u>				
241110	Verwijderen zwerfafval.	are	9.834,24F		
241120	Verwijderen zwerfafval.	are	374,88F		
2412	<u>Maaien ruig gras intensief</u>				
241210	Maaien grasveld.	are	9.834,24F		
241220	Maaien grasveld.	are	374,88F		
2413	<u>Grasranden ruig gras intensief</u>				
241310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	5.652,00F		
241320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	16.929,00F		
241330	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	18.816,00F		
25	GRASBETONSTENEN RUIG GRAS INTENSIEF				
2511	<u>Verwijderen zwerfafval grasbetonstenen ruig gras intensief</u>				
251110	Verwijderen zwerfafval.	are	110,24F		
2512	<u>Maaien grasbetonstenen ruig gras intensief</u>				
251210	Maaien grasveld.	are	110,24F		
2513	<u>Grasranden grasbetonstenen ruig gras intensief</u>				
251310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	368,00F		
251320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.728,00F		
26	RUIW GRAS INTENSIEF				
2612	<u>Maaien ruw gras intensief</u>				
261210	Maaien kruidachtigen.	are	1,00F		
261220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,00F		
2613	<u>Grasranden ruw gras intensief</u>				
261310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	100,00F		
261320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	100,00F		
261330	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	100,00F		
27	RUIW GRAS EXTENSIEF				
2712	<u>Maaien ruw gras extensief</u>				
271210	Maaien kruidachtigen.	are	693,02F		
271220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	693,02F		
2713	<u>Grasranden ruw gras extensief</u>				
271310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.510,00F		
271320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	540,00F		

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271330	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.481,00F		
28	BLOEMENWEIDES				
2812	<u>Maaien Bloemenweides</u>				
281210	Maaien kruidachtigen.	are	15,90F		
281220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	15,90F		
2813	<u>Grasranden bloemenweides</u>				
281320	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	38,00F		
3	ZAKSLOTEN, GREPPELS				
31	ZAKSLOTEN EN GREPPELS				
3111	<u>Verwijderen zwerfafval</u>				
311120	Verwijderen zwerfafval.	are	276,30F		
3112	<u>Maaien gras in zaksloten en greppels</u>				
311210	Uitmaaieren waterpartij.	are	703,14F		
311220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	703,14F		
311230	Uitmaaieren waterpartij.	are	276,30F		
311240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	276,30F		
3113	<u>Herstel profiel zaksloten en greppels</u>				
311310	Plaggen bodem van droge watergang.	m2	1.511,00F		
3114	<u>Bladruimen uit zaksloten en greppels</u>				
311410	Bladruimen uit zaksloten en greppels	m2	4.533,00F		
7	VERKEERSMAATREGELEN				
71	VERKEERSMAATREGELEN BEPLANTING				
710010	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	26,00F		
72	VERKEERSMAATREGELEN MAAIEN				
720010	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	26,00F		
720020	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	26,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	RAW-RAAMOVEREENKOMST				
810010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	3,00F		
89	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
891010	Inzetten werknemer.	uur	40,00F		
891020	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

RAW1657-131364

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				