


Bijlage 02. Grondbalans

Opdrachtgever:	Natuurmonumenten Kempen / Midden-Limburg	Datum:	6-11-2013	 Eelerwoude
Project:	Natuurontwikkelingsproject Kettingdijk	Status:	Definitief	
Projectnummer:	6132			

	Bestekspost	Omschrijving	Ontgraven	Vervoeren	Afvoeren	Verwerken
Ontgraven		Uitschonen en opschonen watergangen				
	240010	Opschonen te dempen hoofdwatgang	920			
	240020	Opschonen te verbreden watgang	335			
	240030	Opschonen bestaande watgang	280			
	240040	Opschonen te dempen greppels	2080			
		Afplaggen toplaag				
	311110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw	17870			
	311120	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw	36980			
	311210	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw	6220			
Vervoeren	311310	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw	5990			
	311320	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw	17090			
		Watergangen				
	312010	Grond ontgraven ten behoeve van nieuwe watgang	700			
	312020	Grond ontgraven uit te verruimen watgang	2000			
	312030	Grond ontgraven uit te verruimen watgang	85			
	312050	Grond ontgraven ten behoeve van nieuwe watgang	255			
	320010	Grond vervoeren naar op te hogen onderhoudsstrook		1250		
Afvoeren	320020	Grond vervoeren naar op te hogen perceel		700		
	320030	Grond vervoeren naar aan te brengen grondlichamen		700		
	321010	Grond vervoeren naar te dempen hoofdwatgangen		5460		
	321020	Grond vervoeren naar te dempen greppels		2025		
	321030	Grond vervoeren naar te dempen greppels broekbos		1395		
	321040	Grond vervoeren naar aan te brengen dammen		140		
	331010	Grond afvoeren (klasse achtergrondwaarden)			8150	
	331020	Grond afvoeren (klasse achtergrondwaarden)			40680	
	332010	Grond afvoeren (klasse wonen)			6220	
Verwerken	333010	Grond afvoeren (klasse industrie)			6813	
	333020	Grond afvoeren (klasse industrie)			17090	
	340010	Grond verwerken in op te hogen onderhoudsstrook				1250
	340020	Grond verwerken in op te hogen perceel				700
	340030	Grond verwerken in grondlichaam				700
	341010	Grond verwerken in te dempen hoofdwatgang				5460
	341020	Grond verwerken in te dempen greppels				2025
	341030	Grond verwerken in te dempen greppels broekbos				1395
	341040	Aanbrengen dammen in watgang				140
Inrichtingselementen						
	510020	Grond ontgraven uit cunet	21			
	520010	Grond ontgraven uit cunet	52			
Totaal grondverzet			90878	11670	78953	11670

Opmerking
255 m3 (312050) wordt direct verwerkt op naastliggend terrein.
66 m3 (510020 en 520010) wordt aan de kant gezet en afgevoerd in bestekspost 333010.