

0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

PAR

0.01 AANBESTEDER

0.02 PROCEDURE

0.03 INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE

0.04 INSCHRIJVING

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

0.06 AANBESTEDING

0.07 OPDRACHT

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1. Het totale werk, met uitzondering van de onder lid 2 genoemde werkzaamheden, opleveren voor vrijdag 28 november 2014. Waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2010.

2. Opruimen groenvoorziening (paragraaf 21) opleveren voor vrijdag 28 februari 2014.

3 Voor elke dag waarmee de in sub 1 en 2 genoemde datum/termijn wordt overschreden, zal een korting worden toegepast van max. € 1000,- per dag doch bedraagt de minimaal de aantoonbare kosten van directie en dagelijks toezicht voor de overschreden dagen.

Daarnaast worden de door de opdrachtgever als terecht beoordeelde claims van derden aan de aannemer doorberekend die rechtstreeks verband houden met de overschrijding van de uitvoeringstermijn.

4 Behorende bij dit bestek horen de volgende vergunningen:

- Watervergunning
- Omgevingsvergunning

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 9 maanden.

De onderhoudstermijn t.a.v. inboet bedraagt 12 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
250030							Hoeveelheid gewijzigd			
250030	221199						Verwijderen restmaterialen Betreft het verwijderen en afvoeren van losse oude duikers, betonbalken, puin e.d.. Materialen liggen verspreid in het plangebied. Materiaal verzamelen en afvoeren. Stortkosten worden verrekend via stelpost 950010.	m3	20,00	V
312020							Deficode hoeveelheid m3/m gewijzigd.			
312020	221104						Grond ontgraven uit te verruimen watergang. Betreft het ontgraven grond t.b.v. te verbreden watergang. Situering: in het oosten van het projectgebied. Grondsoort: zand met veen (klasse industrie) Watergang opgeschoond conform bestekspost 240020. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Lengte watergang: ca. 500 m Hoeveelheid tot 1 m3 /m	m3	2.000,00	V
		1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS	VERPLICHTING	TER	INLICHTING
333010							Hoeveelheid gewijzigd					
333010	220201						Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van grond. Grond vrijgekomen conform bestekspost 311310. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspost 311310.	m3	6.813,00	V		
422210							Hoeveelheid gewijzigd					
422210	471199						Aanbrengen kantelstuw Betreft het plaatsen van nieuwe kantelstuwen. Locatie stuwen en stuwpeilen conform tekening 2. Materiaal en afmetingen conform tekening 4. Kantelstuw type KKS-PE van of gelijkwaardig. Overstortbreedte stuw: 1,00 m Hoogte stuw: 0,75 m Drempelhoogte stuw: variabel Materiaal wangen: HDPE Materiaal stuwplaat en frame: RVS 304. Montage d.m.v. houtdraadbouten en draadeinden aan de damwand conform aanbrengvoorschriften leverancier. Damwand aangebracht conform bestekspost 422110 en 422120.	st	4,00	V		
								st			4,00	L
423							SCHOTBALKSTUW Damwand, bodem- en taludbekleding en peilschaal aanbrengen conform paragraaf 422.					
4232							<u>Stuw</u>					
423210	471199						Aanbrengen schotbalkstuw Betreft het plaatsen van een nieuwe schotbalkstuw. Locatie stuw en stuwpeilen conform tekening 2. Materiaal: hardhout, duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd. Afmeting planken 200x60x1500 mm Hoogte schotbalkstuw 1,00 m. Materiaal dient van dezelfde houtsoort te zijn als de damwand. Drempelhoogte stuw: variabel Montage tussen aangebrachte gordingen.	st	1,00	V		
								st			1,00	L
510010							Hoeveelheid gewijzigd.					
510010	220101						Grond ontgraven uit cunet Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. het plaatsen van het nieuwe veerooster. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving.	m3	21,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						5
510020							Hoeveelheid gewijzigd.					
510020	610399						Aanbrengen veerooster t.b.v. zwaar verkeer. Betreft veerooster toepassing voor zwaar verkeer. Cunet gegraven conform bestekspost 510010. Leverancier: Arfman, of gelijkwaardig. Veerooster, bestaande uit: Prefab betonnen onderbak Type: b13v32 Afm. (lxbxh): 2700 x 4080 x 500 mm Betonsterkte: B35 Milieu klasse: 2 Afwatering: 2 x pvc, diameter 80 mm, uitmondend in grindkoffer. Leverantie prefab betonbak met KOMO-certificaat Rooster Type: b13v32 Thermisch verzinkt staal volgens NEN 1275, 2693 en 5520. Staven: torstaal, diameter 32 mm h.o.h. 120 mm Bevestiging rooster/bak: Thermisch verzinkte bouten M16 Schroefhuizen VEMO 1074A M16	st st	3,00	V	3,00	L
510030							Hoeveelheid gewijzigd					
510030	610305						Aanbrengen hek. Betreft het aanbrengen van een houten geleidingshek. Vast hek Leverancier: Arfman, of gelijkwaardig. Materiaal: hout, robinia Afmetingen onderdelen: - palen 120 x 120 x 2500 mm - bielzen 200 x 150 x 2500 mm - planken dik 150 mm, breed 400 mm, lengte 2200 mm. Inclusief reflecterende plaat: rood/wit, reflectieklasse 2. Platen aan de palen bevestigen. De grond rond de palen na het aanbrengen verdichten.	st st st st	6,00	V	12,00	L
		2										
			9									
510040							Hoeveelheid gewijzigd.					
510040	321303						Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft gevaar bord J37 met ondertekst bij veerooster. In het maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type III Leverancier: Arfman, of gelijkwaardig. - waarschuwbord J37 - ondertekst "PAS OP VEEROOSTER" Retroflecterend, klasse I	st st st	6,00	V	6,00	L
		1										
			4									
				1								
					4							
						2						
95							STELPOSTEN					
950020							Bedrag voor de stelpost is ingevuld.					
950020	610501						Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.500,00	V		