

Aanbesteding inspecties en beheer speelvoorzieningen Gemeente Gooise Meren

Bron: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013



CROW publicatie 323

Bijlage IV.2

Bladzijde 64 tm 73

IV.2 Ambitiethema's heel

Ambitiethema banken en tafels

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
De bank of tafel is niet beplakt, besmeurd of bevuild door aanslag. De bank of tafel staat recht.	De bank of tafel is weinig beplakt, besmeurd of bevuild door aanslag. De bank of tafel staat licht scheef.	De bank of tafel is in beperkte mate beplakt, besmeurd of bevuild door aanslag. De bank of tafel staat duidelijk waarneembaar scheef.	De bank of tafel is redelijk erg beplakt, besmeurd of bevuild door aanslag. De bank of tafel staat fors scheef.	De bank of tafel is erg beplakt, besmeurd of bevuild door aanslag. De bank of tafel staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.

Ambitiethema bebording

A+



Het bord is niet beschadigd, wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt en is niet beplakt of beklad. De drager staat recht.

A



Het bord heeft weinig deuken en gaten, wordt nagenoeg volledig door de coating bedekt, is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad. De drager staat iets scheef.

B



Het bord heeft in beperkte mate deuken en gaten, of de coating is op sommige plekken afwezig waardoor zeer lichte roestvorming voorkomt. Het bord is beplakt met grotere stickers of een affiche/affiches of is beklad met een kleine tekening. De drager staat duidelijk waarneembaar scheef.

C




Het bord heeft redelijk veel deuken en gaten, of de coating is op grotere delen van het bord afwezig waardoor enige roestvorming voorkomt. Een groot deel van het bord is beplakt met een affiche/affiches of is beklad met een tekening. De drager staat fors scheef.

D



Het bord heeft veel deuken en gaten, of de coating is geheel afwezig waardoor ernstige roestvorming voorkomt. Een zeer groot deel van het bord is beplakt met een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening. De drager staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.

Ambitiethema beplanting

A ⁺	A	B	C	D
				
				
				
				
Er is geen beplanting beschadigd. De beplanting is volledig aaneengesloten. De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. Er zijn geen holle heesters.	Er is weinig beplanting beschadigd. De beplanting is goed aaneengesloten. De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. Er zijn weinig holle heesters.	Er is in beperkte mate beplanting beschadigd. De beplanting is redelijk aaneengesloten. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. Er zijn in beperkte mate holle heesters.	Er is redelijk veel beplanting beschadigd. De beplanting is nauwelijks aaneengesloten. De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. Redelijk veel heesters zijn hol.	Er is veel beplanting beschadigd. De beplanting is niet aaneengesloten. De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar. Er zijn veel holle heesters.


Ambitiethema bomen

A ⁺	A	B	C	D
				
				
				
Er is geen wortel- of stamopschot. De boom is gezond, levenskrachtig en heeft geen beschadigingen.	Er is weinig wortel- of stamopschot. De boom is gezond, levenskrachtig en heeft weinig beschadigingen.	Er is in beperkte mate wortel- of stamopschot. De boom is gezond, redelijk levenskrachtig en heeft in beperkte mate beschadigingen.	Er is redelijk veel wortel- of stamopschot. De boom is niet gezond, niet levenskrachtig en heeft redelijk veel beschadigingen.	Er is veel wortel- of stamopschot. De boom is (bijna) dood en heeft veel beschadigingen.

Ambitiethema gazon

A ⁺	A	B	C	D
				
				
				
				
				
Het gazon heeft geen beschadigingen en heeft geen kale plekken. De rand is volledig zichtbaar en er zijn geen oneffenheden.	Het gazon heeft weinig beschadigingen en kale plekken. De rand is goed zichtbaar en er zijn weinig oneffenheden.	Het gazon heeft in beperkte mate beschadigingen en kale plekken. De rand is redelijk zichtbaar en er zijn in beperkte mate oneffenheden.	Het gazon heeft redelijk veel beschadigingen en kale plekken. De rand is nauwelijks zichtbaar en er zijn redelijk veel oneffenheden.	Het gazon heeft veel beschadigingen en kale plekken. De rand is niet zichtbaar en er zijn veel oneffenheden.

Ambitiethema gesloten verharding

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
Er is geen schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Er zijn geen zichtbare oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn lichte oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn enige oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn zware oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.


Ambitiethema hagen

A ⁺	A	B	C	D
				
Er zijn geen gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	Er zijn weinig gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	Er zijn hier en daar gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	Er zijn redelijk veel gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	Er zijn veel gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag.



Ambitiethema markering

A ⁺	A	B	C	D
				
De markering is goed reflecterend.	De markering is redelijk goed reflecterend.	De markering is in beperkte mate reflecterend.	De markering is weinig reflecterend.	De markering is niet reflecterend.


Ambitiethema open verharding

A ⁺	A	B	C	D
				
				
				
				
Er is geen schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Er zijn geen zichtbare oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn lichte oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn enige oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen en beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen en beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn zware oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen en beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.

Ambitiethema speelvoorziening

A+	A	B	C	D
				
				
				
De speelvoorziening is niet beschadigd, beplakt of bevuild door aanslag, en niet besmeurd.	De speelvoorziening is licht beschadigd, beplakt of bevuild door aanslag, maar niet besmeurd.	De speelvoorziening is in beperkte mate beschadigd, beplakt of bevuild door aanslag, maar niet besmeurd.	De speelvoorziening is aanzienlijk beschadigd, beplakt of bevuild door aanslag, maar niet besmeurd.	De speelvoorziening is zwaar beschadigd, beplakt of bevuild door aanslag en besmeurd.

Ambitiethema verlichting

A ⁺	A	B	C	D
				
				
				
De verlichting werkt. De mast is niet met deuken, krassen of gaten. De openbare verlichting staat recht.	De verlichting werkt. De mast is licht beschadigd met deuken, krassen of gaten. De openbare verlichting staat licht scheef.	De verlichting werkt. De mast is in beperkte mate beschadigd met deuken, krassen of gaten. De openbare verlichting staat duidelijk waarneembaar scheef.	De verlichting werkt. De mast is aanzienlijk beschadigd met deuken, krassen of gaten. De openbare verlichting staat fors scheef.	De verlichting werkt niet. De mast is zwaar beschadigd met deuken, krassen of gaten. De openbare verlichting staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.