


















9) HINKELBAAN



VERKLARING

-  BESTAANDE BOOM
-  NIEUW ONDERGROND DEKOWOOD, 56 M2
VALHOOGTE TOT 1,50 M. 16 CM LAAGDIKTE, 1M3 = 5 M2
-  BESTAANDE GIETVLOER HANDHAVEN
-  TE PLAATSEN SPEELTOESTEL MET VEILIGHEIDSRUIMTE
-  BESTAAND SPEELTOESTEL MET VEILIGHEIDSRUIMTE
HANDHAVEN
-  VERVALLEN SPEELTOESTEL
-  BESTAANDE AFVALBAK
-  BESTAANDE ZITBANK
-  TE VERWIJDEREN RUBBER TEGELS 50 x 50 CM, 24 M2
-  TE VERWIJDEREN 30 x 30 CM. BETONGTEGELS
ONDER RUBBER TEGELS, 24 M2
-  TE VERWIJDEREN BETONGTEGELS 30 x 30 CM, 40 M2
-  BESTAANDE OPSLUITBAND 6 x 20 x 100 CM, 24 M1
-  AAN TE LEGGEN OPSLUITBAND 6 x 20 x 100 CM, 45 M1
-  VERWIJDEREN OPSLUITBAND 6 x 20 x 100 CM, 9 M1
-  TE PLAATSEN VERBODSTEGEL HONDEN EN ROKEN IN
OVERLEG MET DIRECTIE, T.B.S. GEMEENTE

1) STAPSTAMMEN NIEUW



SPEELTOESTELLEN EN STRAATMEUBILAIR


- 1) STAPSTAMMEN TE PLAATSEN
- 2) EVENWICHTSBALK VERWIJDEREN + AFVOEREN NAAR WERF
- 3) PAARDENWIP VERWIJDEREN + AFVOEREN NAAR WERF
- 4) VEERELEMENT VERWIJDEREN + AFVOEREN NAAR WERF
- 5) VEERELEMENT VERWIJDEREN+ AFVOEREN NAAR WERF
- 6) 3-DELIG DUIKELREK HANDHAVEN
- 7) VIERPERSOONS VEERWIP TE PLAATSEN
- 8) KLEUTERGLIJBaan TE PLAATSEN
- 9) HINKELBAAN AANBRENGEN



8) KLEUTERGLIJBaan



7) VIERPERSOONS VEERWIP

01	13-07-2021	CM	NdD	Wijziging toestellen					
Wijz.	Datum	Getekend	Gecontroleerd	Aard wijziging					
			GEMEENTE GORINCHEM						
AFDELING : STADSBEHEER									
Project : SPEELRUIMTEPLAN WIJDSCHILD SPROKKELENBURG									
Onderdeel : ONTWERP									
Fase :									
Datum	30-12-2020	Status	CONCEPT		Formaat	Schaal	Tekeningnummer		
Getekend	KM				A3	1:200	21-SB-0003		
Gecontroleerd	NdD								
STADHUISPLEIN 1		POSTBUS 108	4200 AC GORINCHEM	TEL. 140183	FAX 0183-630540	GEMEENTE@GORINCHEM.NL		WWW.GORINCHEM.NL	