
















1) TRAMPOLINE NIEUW



2) GLIJBAAN ROBINIA


**VERKLARING**

-  BESTAANDE BOOM
-  BESTAAND GAZON
-  BESTAANDE KUNSTSTOF GIETVLOER
-  NIEUW ONDERGROND DEKOWOOD, 69 M2  
VALHOOGTE TOT 2,50 M. 20 CM LAAGDIKTE, 1M3 = 4 M2
-  IN TE ZAAIEN, TE HERSTELLEN GAZON, 30 M2
-  BESTAANDE ZITBANK
-  NIEUW TE PLAATSEN ZITBANK
-  TE PLAATSEN SPEELTOESTEL MET VEILIGHEIDSRUIMTE
-  BESTAAND SPEELTOESTEL MET VEILIGHEIDSRUIMTE
-  TE VERVALLEN OPSLUITBAND 6 x 20 x 100 CM, 57 M1
-  AAN TE LEGGEN OPSLUITBAND 10 x 20 x 100 CM, 35 M1
-  TE VERWIJDEREN GIETVLOER, 85,5 M2
-  TE VERVALLEN BETONGEGELS 30 x 30 CM  
ONDER GIETVLOER, 85,5 M2
-  AAN TE PLANTEN HAAG, 16,5 M1/ 6,5 M2/ 2 RIJEN  
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 1/2 60-80
-  TE PLAATSEN VERBODSTEGEL HONDEN EN ROKEN IN  
OVERLEG MET DIRECTIE, T.B.S. GEMEENTE

**SPEELTOESTELLEN**

- 1) TRAMPOLINE 2,00 x 2,00 M. LEVEREN EN PLAATSEN
- 2) GLIJBAAN ROBINIA LEVEREN EN PLAATSEN
- 3) TE VERWIJDEREN + AFVOEREN NAAR STORT GLIJBAAN
- 4) TE VERWIJDEREN + AFVOEREN NAAR STORT DRAAITOESTEL
- 5) TE VERWIJDEREN + AFVOEREN NAAR STORT DRIEDELIG DUIKELREK
- 6) TE VERPLAATSEN VEERELEMENT DOLFIJN
- 7) BESTAANDE WIP HANDHAVEN
- 8) ZITBANK TE PLAATSEN NIEUW T.B.S. GEMEENTE



01	14-07-2021	CM	NdD	Wijziging toestellen	
Wijz.	Datum	Getekend	Gecontroleerd	Aard wijziging	
 <b>GEMEENTE GORINCHEM</b>					
AFDELING : STADSBEHEER					
Project : SPEELRUIMTEPLAN WIJDSCHILD TALUD					
Onderdeel : ONTWERP					
Fase :					
Datum	30-12-2020	Status	Formaat	Schaal	Tekeningnummer
Getekend	KM	CONCEPT	A3	1:200	21-SB-0012
Gecontroleerd	NdD				
STADHUISPLEIN 1		POSTBUS 108		4200 AC GORINCHEM	
TEL. 140183		FAX 0183-630540		GEMEENTE@GORINCHEM.NL	
WWW.GORINCHEM.NL					