

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk: 6.4.DO.21.03

2e Nota van Wijzigingen voor:

6.4.DO.21.03 ROVK Onderhoud valondergronden 2022-2025

Opsteller: Annabel van de Sande

Gecontroleerd: Ed Rodewijk

Vrijgegeven: Ton den Dulk

**ONDERDELEN:**

- Bestekswijzigingen (deel 2.2) inclusief bijlagen
- NSX-bestand van bestekswijzigingen (apart bijgevoegd)
- Gewijzigde inschrijvingsstaat (apart bijgevoegd)

Versie : 01 (Definitief)

Datum : 18 november 2021

## **Toelichting**

Gebleken is dat in de de nota van inlichtingen d.d. 03-11-2021 de posten onder 3313 Infiltratiekratten niet zijn verwerkt in gewijzigde inschrijfstaat (zowel rsx als pdf bestand).

Tevens is gebleken dat in onderstaande posten foute hoeveelheden ter inlichting staan vermeld.

In deze 2e nota van inlichtingen zijn de posten 223010 en 420050 daarom gewijzigd. Tevens is een nieuwe inschrijfstaat in PDF en gewijzigd RSX bestand toegevoegd, waarin de posten uit de eerste nota zijn toegevoegd en wijzigingen zijn verwerkt.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223010			HOEVEELHEID LEVERING GEWIJZIGD Hoeveelheid ter inlichting dient 1,5 kg te zijn ipv 150 kg.				
223010	512103		Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: herstel gras speelvelden Oppervlakte: >50 m2 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel SOS Lawn Repair Hoeveelheid 0,3 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	m2	500,00	F	
				kg			1,50 L
420050			HOEVEELHEID LEVERING GEWIJZIGD Hoeveelheid ter inlichting dient 150 m3 te zijn ipv 3 m3.				
420050	220321		Leveren grond. Betreft: leveren zand t.b.v. aanvulling 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW .1. Grondsoort: zand voor zandbed .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling: Middels getekende en gedateerde transportbonnen met gewichtsmeting. Omrekeningsfactor: 1m3 (vast) = 1,75 ton.	m3	150,00	F	
				m3			150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					