

Post	Omschrijving	Eenheid	Hoeveel- heid	verreken- baar / niet verreken- baar	Prijs per eenheid	Bedrag
1	Gereedmaken rioelstelsels					
1.1	Vorbereiding					
1.1.01	Vorbereiding Koolhoven, stap A (zie technische omschrijving 2.3, dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	NV		€ -
1.1.02	Vorbereiding Tradepark, stap A (zie technische omschrijving 2.3, dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	NV		€ -
1.1.03	Vorbereiding De Kievit, stap A1, A3 en A4 (zie technische omschrijving 2.3 dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	NV		€ -
1.1.04	Vorbereiding De Kievit, stap A2 (zie technische omschrijving 2.3 dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	V		€ -
1.2	Reiniging					
1.2.01	Reinigen riool, alle materialen, diameter < 300mm	km	34	V		€ -
1.2.02	Reinigen riool, alle materialen, diameter 300 tot 500 mm	km	17	V		€ -
1.2.03	Reinigen riool, alle materialen, diameter 500 tot 700 mm	km	6	V		€ -
1.2.04	Reinigen riool, alle materialen, diameter 700 tot 1500 mm	km	2	V		€ -
1.3	Vrijkomende materialen					
1.3.01	Afvoeren vrijkomend materialen	ton	170	V		€ -
1.3.02	Acceptatiekosten rioolslib	ton	150	V		€ -
1.3.03	Acceptatiekosten overige vrijkomende materialen	ton	20	V		€ -
2	Onderzoek opsporen foutaansluitingen en controle					€ -
2.01	Uitvoeren DTS onderzoek (zie technische omschrijving 2.4)	km	59	V		€ -
2.02	DTS controlemeting (zie technische omschrijving 2.6)	km	29	V		€ -
3	Verhelpen foutaansluitingen (zie technische omschrijving 2.5)					
3.1	Vorbereiding					
3.1.01	Graven proefsleuven voor zoeken aansluiting en kabels en leidingen (alle afmetingen)	st	50	V		€ -
3.1.02	T.B.S. riool combi	uur	40	V		€ -
3.2	Reparatie foutaansluitingen					
3.2.01	T.B.S. civiele ploeg (2 pers incl. bus, klein materiaal, rook apparatuur) op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen foutaansluitingen	dag	50	V		€ -
3.2.02	T.B.S. Laadgraafcombinatie incl. bediening op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen foutaansluitingen	dag	50	V		€ -
4	Revisie					
4.01	Revisie herstellde foutaansluitingen, alle gebieden	stuk	200	V		€ -
	Sub-totaal					€ -
	Uitvoeringskosten	EUR		NV	€ 1,00	€ -
	Algemene Kosten	EUR		NV	€ 1,00	€ -
	Winst en Risico	EUR		NV	€ 1,00	€ -
	Aanneemsom (excl. Btw)					€ -

In de posten van de Inschrijvingsstaat moeten de kosten van de hieronder genoemde werkzaamheden/Leveringen zijn opgenomen en worden deze niet apart verrekend.
Klic melding
Aanvragen toestemming verkeersomleiding bij CPW
Aanvragen asfalt vergunning
Materialen t.b.v. treffen van voorzieningen voor kabels en leidingen
Materialen t.b.v.treffen van voorzieningen tbv inkalven sleuf
Materialen t.b.v. het beschermen van bomen
Leveren tekortkomend bestratingsmateriaal
Leveren betonstraatstenen in juiste kleur bij herstel van een aansluiting in asfalt
Leveren straatzand indien niet het uitkomende zand niet herbruikbaar is.
Landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. revisie