

Bijlage 6 – BPKVTabel

De winnende inschrijving is die inschrijver die de laagste fictieve inschrijvingsprijs (inschrijvingsprijs minus de totale kwaliteitswaarde) heeft. In het rekenvoorbeeld is dat inschrijver 1.

1. Inschrijfprijs

Prijs excl. BTW welke op het inschrijfbiljet is vermeld.

2. Kwalitatieve criteria

Kwaliteit beoordelings - criterium	Doelstelling en motivatie aanbesteder	In te dienen documenten	Beoordeling
--	---------------------------------------	-------------------------	-------------

1. Werken in kwetsbaargebied	Doelstelling OG: In het kader van de beheermaatregelen N2000 is het voor opdrachtgever van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uitvoering in de kwetsbare terreinen/natuurgebieden. Daarom beoogt de Opdrachtgever een goede invulling van Opdrachtnemer hoe deze op 'zorgvuldige wijze' de werkzaamheden gaat uitvoeren en daarbij op 'zorgvuldige wijze' omgaat met het werken in kwetsbaar terrein/kwetsbare natuur. Het Haaksbergervveen is uniek in zijn soort met zijn hoogveenvegetatie. Het is de Opdrachtgever veel aangelegen een uitvoeringswijze te vinden waarbij geen dan wel op minimale locaties schade ontstaat aan het kwetsbare hoogveen, de kades en bodemprofiel. Opdrachtgever is op zoek naar een innovatieve dan wel authentieke dan wel een gangbare uitvoeringswijze waarbij de schade aan de kwetsbare hoogveenvegetatie tot een minimum wordt beperkt. Aandachtspunten: Projectgebied betreft een gevoelig gebied qua vegetatie is zeer gevoelig voor schade aan de hoogveen vegetatie. Het gebied is met name in de kern lastig bereikbaar over de diverse smalle kades. De verwijdering van opslag dient afwisselend in handkracht en met klein materieel uitgevoerd te worden. In het bestek is het percentage handkracht en machinaal opgenomen. Waarbij handkracht zeer kwetsbare hoogveenvegetatie en omstandigheden betekent. Bij percentage machinaal is het nog steeds kwetsbaar maar	Plan van aanpak van 4 pagina's (enkelzijdig) met maximaal 1 bijlage A3. Excl. voorblad en inleiding. Inschrijver dient eenduidig en expliciet een beschrijving te geven van de wijze waarop en rekening houdend met de kwetsbaarheden van het gebied het project tot uitvoering gaat worden. Hierbij dient uiteraard het vertrouwen overgebracht te worden dat de gesignaleerde risico's (aandachtspunten) beheerst/beperkt worden. Waarbij in ieder geval de volgende onderdelen SMART worden beschreven; - Beoogde werkwijze in relatie tot doelstelling OG; - Bepaling en beschrijving van de in te zetten machines - Beschrijving hoe vrijgekomen materiaal naar de tijdelijke depots worden verplaatst. - Interpretatie van de verdeling handwerk en machinekracht en hoe aannemer hier zijn inzet op bepaald. - Toelichting op (aanvullende) maatregelen om de waarden per gebied te waarborgen. - Beschrijving van het proces van afstemming met directie en ecologisch adviseurs SBB in relatie tot het werken in Natura 2000-habitattypen en de aanwezige (ecologische) waarden in het terrein.	Score 0; Voldoet niet aan de minimeisen - uitsluiting Score 1: Geen/minimale meerwaarde Beperkte tot geen aansluiting bij doelstellingen en motivatie opdrachtgever. De aanpak van de Inschrijver overtuigt de opdrachtgever niet van een juiste uitvoeringswijze en bescherming van de kwetsbare natuur. De beschreven aanpak biedt nauwelijks zekerheid op het voorkomen van schade aan de kades en hoogveenvegetatie. Score 2: Voldoende meerwaarde Voldoende aansluiting bij doelstellingen en motivatie opdrachtgever. De aanpak van de Inschrijver overtuigt de opdrachtgever in voldoende mate van een juiste uitvoeringswijze en bescherming van de kwetsbare natuur. De beschreven aanpak biedt voldoende zekerheid op het voorkomen van schade aan de kades en hoogveenvegetatie. Score 3: Zeer veel meerwaarde Zeer goede aansluiting bij doelstellingen en motivatie opdrachtgever. De aanpak van de Inschrijver overtuigt de opdrachtgever in een meer dan voldoende mate van een juiste uitvoeringswijze en bescherming van de kwetsbare natuur. De beschreven aanpak biedt meer dan voldoende zekerheid op het voorkomen van schade aan de kades en hoogveenvegetatie.
---	---	--	---

Kwaliteit beoordelings - criterium	Doelstelling en motivatie aanbesteder	In te dienen documenten	Beoordeling
	op die hogere delen is iets meer mogelijk wat betreft inzet machines. Inschrijver stelt een uitvoeringsmethode (voor opslag verwijderen en het verzamelen en uit het gebied halen van het vrijgekomen materiaal) waarbij schade aan de vegetatie niet ontstaat. Het materieel is afgestemd op de terrein- en weersomstandigheden om schade aan kades en bodemprofiel tot een minimum te beperken.		

Kwaliteit beoordelings - criterium	Doelstelling en motivatie aanbesteder	In te dienen documenten	Beoordeling
2. Afzet vrijgekomen materiaal	Doelstelling OG: Met het verwijderen van de opslag komt er het nodige hout vrij in het gebied. Het is de opdrachtgever er veel aan gelegen dat dit vrijgekomen materiaal zo lokaal mogelijk op een duurzame en creatieve manier wordt verwerkt. Dat betekent zo min mogelijk rijbewegingen zo lokaal mogelijk en zo min mogelijk CO2 uitstoot. Aandachtspunten: Vrijgekomen materiaal met zo min mogelijk handeling afvoeren en verwerken. Het materiaal verwerken op een locatie zo dicht mogelijk bij het Haaksbergerveen. Hoe lokaler het materiaal wordt verwerkt hoe hoger de meerwaarde. Het materiaal met zo min mogelijk handelingen verwerken of hergebruiken Materiaal met zo min mogelijk CO2 uitstoot afvoeren en verwerken.	Plan van aanpak van 1 pagina (enkelzijdig) met maximaal 1 bijlage A3. Excl. voorblad en inleiding. Plan van aanpak beschrijft de werkhandelingen, transportbewegingen en verwerkingslocaties van het vrijgekomen materiaal. Het aantal bewerkingshandelingen met welke machines, het aantal uren van de inzet van de machines alsmede de transportbewegingen dienen te worden omschreven. Beschrijving van de verwerkingslocatie en de verwerking van het materiaal tot het eindresultaat (product) waartoe het wordt verwerkt.	Score 0: Vrijgekomen materialen wordt versnipperd en afgevoerd naar een verbranding of gestort ergens in den lande. Score 1: Geen/minimale meerwaarde Het vrijgekomen materiaal wordt vervoerd over ruime afstand (> 100 km). Materiaal ondergaat aantal handelingen en wordt verwerkt tot energie. Score 2: Voldoende meerwaarde Het vrijgekomen materiaal wordt vervoerd over enige afstand (25 – 100 km). Materiaal ondergaat aantal handelingen en wordt verwerkt tot biogas of compost. Score 3: Zeer veel meerwaarde Het vrijgekomen materiaal wordt vervoerd over korte afstand (< 25 km). Materiaal ondergaat aantal handelingen en wordt hergebruikt of verwerkt tot een nieuw product.

Rekenblad Beste PKV

Criterium	Maximale kwaliteitswaarde (€)	Beoordelings-cijfer	Behaalde kwaliteitswaarde (€)	Totalen (€)
1.	€ 400.000,=			
2.	€ 200.000,=			
Totale kwaliteitswaarde				
Inschrijvingsprijs				
Fictieve inschrijvingsprijs (Inschrijvingsprijs minus Totale kwaliteitswaarde)				

Toelichting op het rekenblad Beste PKV

Maximale kwaliteitswaarde

In het rekenblad Beste PKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau criterium.

Beoordelingscijfer

Op het niveau waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt ook een beoordelingscijfer gegeven.

De reeks beoordelingscijfers loopt van 1 tot en met 10, in stappen van 3. Een door het beoordelingsteam toegekend beoordelingscijfer betreft telkens een teamresultaat in consensus en geen gemiddelde van individuele beoordelingscijfers.

Behaalde kwaliteitswaarde

Bij het beoordelingscijfer 3 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen 'Beoordelingscijfer' en 'Behaalde kwaliteitswaarde' is verder lineair. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de beoordelingscijfers met bijbehorende kwaliteitswaarden.

Beoordelingscijfer	Waardering	% van maximale kwaliteitswaarde
3	Zeervel meerwaarde	100

2	Voldoende meerwaarde	55
1	Geen meerwaarde	10
0	Voldoet niet aan de minimumeisen	Uitsluiting

Tabel 1 Voorbeeld beoordeling

Criterium	Maximale kwaliteitswaarde (€)	Inschrijver 1		Inschrijver 2		Inschrijver 3	
		Beoordelingscijfer	Fictieve korting	Beoordelingscijfer	Fictieve korting	Beoordelingscijfer	Fictieve korting
Kwaliteitscriterium 1	€ 100.000,00	3	€ 100.000,00	1	€ 10.000,00	2	€ 55.000,00
Kwaliteitscriterium 2	€ 50.000,00	3	€ 50.000,00	1	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00
Totale kwaliteitswaarde			€ 150.000,00		€ 15.000,00		€ 60.000,00
Inschrijvingsprijs			€ 245.000,00		€ 170.000,00		€ 205.000,00
Fictieve inschrijvingsprijs			€ 95.000,00		€ 155.000,00		€ 145.000,00