

Leveren en plaatsen containers gemeente De Ronde Venen

Model Raamovereenkomst



**Gemeente
De Ronde Venen**

PARTIJEN:

1. De gemeente De Ronde Venen, hierbij vertegenwoordigd door haar <XXX>, mevrouw/heer <XXX>, hierna te noemen: 'Opdrachtgever';
2. <XXX>, hierna te noemen: 'Opdrachtnemer', gevestigd en kantoorhoudend te <XXX>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <XXX>.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk hierna te noemen: "Partijen".

NEMEN IN OVERWEGING DAT:

- Gemeenten de wettelijke taak hebben zorg te dragen voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijk afval, waarvoor middelen ten behoeve van inzameling noodzakelijk zijn;
- Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft de door de Opdrachtgever aangegeven dienstverlening ten behoeve van het leveren en plaatsen van (ondergrondse) containers;
- Opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure heeft gevolgd om te komen tot onderhavige raamovereenkomst;
- Opdrachtnemer een aanbidding heeft gedaan voor de uitvoering van de Opdracht.
- Opdrachtnemer een aanbidding heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de uitvoering van perceel <# en naam> en op basis daarvan de opdracht(en) gegund heeft gekregen;
- De door Opdrachtnemer gedane aanbidding d.d. op basis van de in aanbestedingsleidraad beschreven beoordelingssystematiek gekwalificeerd is als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding en op basis daarvan de Opdracht gegund heeft gekregen;
- Partijen de gemaakte afspraken in onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

I. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

Ter verduidelijking zijn de belangrijke begrippen van deze aanbesteding hieronder gedefinieerd in tabel 1:

Begrip	Definitie
<i>Aanbestedingsleidraad</i>	De leidraad op basis waarvan Opdrachtnemer een aanbidding heeft gedaan.
<i>Aanbestedingswet (Aw)</i>	Herziene aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen. De wet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25.
<i>Algemene Voorwaarden</i>	Algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever.
<i>Bijlagen</i>	Bijlagen (onder andere de aanbestedingsleidraad) die geacht worden integraal deel van uit te maken van het totaal aan afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

<i>Combinatie</i>	Samenwerkingsverband van 2 of meer natuurlijke of rechtspersonen met het doel om de in deze aanbesteding gevraagde leveringen en/of diensten te leveren. Een Combinatie dient één gezamenlijke Inschrijving in.
<i>Container</i>	Een ondergrondse container bedoeld voor afvalinzameling.
<i>Derde</i>	De ondernemer waarop opdrachtnemer een beroep doet ten behoeve van de gestelde eisen van financieel economische draagkracht en/of technische bekwaamheid.
<i>Gunningsbeslissing</i>	De keuze van de aanbestedende dienst voor de inschrijver(s) met wie hij voornemens is de overeenkomst te sluiten waarop onderhavige aanbestedingsprocedure betrekking heeft, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen overeenkomst te sluiten.
<i>Huishoudelijk afval</i>	Huishoudelijk afval is al het afval dat ontstaat bij particuliere huishoudens, zoals HRA, GHA, GFT en PMD.
<i>Hoofdaannemer</i>	De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt gegund, de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever zal zijn.
<i>Inschrijver</i>	De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet: - de ondernemer die zelfstandig inschrijft; -de Combinatie van ondernemers of de Hoofdaannemer. De hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure.
<i>Inschrijving</i>	Een aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een Inschrijver.
<i>Inwoners</i>	Inwoners van gemeente van opdrachtgever.
<i>Leveringen</i>	De door Opdrachtnemer op basis van deze Raamovereenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te leveren producten
<i>Nadere overeenkomst</i>	Een afzonderlijke Overeenkomst (opdracht) die in aanvulling op de raamovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gesloten met betrekking tot levering en plaatsing van de overeengekomen producten.
<i>Nota van inlichtingen</i>	Een schriftelijke weergave van de toelichting van de Opdrachtgever uit eigen beweging of naar aanleiding van vragen van ondernemers over de Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen.
<i>Onderaannemer</i>	De ondernemer aan wie de Hoofdaannemer een deel van de Opdracht in onderaanneming zal geven.
<i>Opdracht</i>	De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd dan wel de prestaties die moeten worden geleverd door Opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst inclusief bijlagen.
<i>Opdrachtgever</i>	Gemeente De Ronde Venen
<i>Opdrachtnemer</i>	Inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund.
<i>Overeenkomst(en)</i>	Onderhavige bij de aanbestedingsleidraad gevoegde modelovereenkomst inclusief eventuele wijzigingen op basis van de Nota('s) van inlichtingen.
<i>Partijen</i>	Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
<i>Programma van Eisen</i>	Omschrijving van eisen ten aanzien van een mogelijke dienstverlening

<i>Raamovereenkomst</i>	De bij de aanbestedingsleidraad gevoegde raamovereenkomst inclusief eventuele wijzigingen op basis van de nota('s) van inlichtingen
<i>Werkzaamheden</i>	De werkzaamheden zoals beschreven in deze overeenkomst en in de aanbestedingsdocumenten, nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de aanbestedingsleidraad.

Tabel 1: Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

- 2.1. De vigerende algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn van toepassing op deze raamovereenkomst.
- 2.2. Voorwaarden van de Opdrachtnemer worden expliciet afgewezen.
- 2.3. Van de in lid 1 van dit artikel genoemde Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk (middels of op grond van deze overeenkomst) zijn overeengekomen.
- 2.4. De voorwaarden van deze raamovereenkomst zijn van toepassing op alle Nadere overeenkomsten (opdrachten) die tijdens de looptijd van deze Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gesloten met betrekking tot leveringen en plaatsingen.
- 2.5. Een Nadere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand doordat een daartoe gemandateerde c.q. bevoegde medewerker van Opdrachtgever door middel van een e-mail of schriftelijk een opdracht plaatst. Opdrachtgever kan de Opdracht doen voorafgaan door een mondelinge of telefonische aankondiging daarvan. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer schriftelijk over degenen die zij hiervoor als bevoegde medewerkers vanuit Opdrachtgever heeft aangewezen.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

- 3.1. De Opdracht gaat in op 12 oktober 2021.
- 3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, en eindigt van rechtswege op 31 december 2025. Deze overeenkomst kan door Opdrachtgever tweemaal eenzijdig worden verlengd met 2 jaar tot uiterlijk 31 december 2029.
- 3.3. Verlenging van de overeenkomst geschiedt stilzwijgend, tenzij uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de looptijd anders schriftelijk kenbaar is gemaakt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
- 3.4. In geval van overdracht van de werkzaamheden aan een derde, verleent Opdrachtnemer haar volledige medewerking aan een vloeiende overdracht van de werkzaamheden aan deze derde.

Artikel 4. Algemene bepalingen

- 4.1. Onderhavige overeenkomst is van toepassing op het - op afroep van Opdrachtgever - leveren aan en plaatsen van containers voor Opdrachtgever door Opdrachtnemer conform de aanbestedingsleidraad (inclusief bijlagen) en de inschrijving van Opdrachtnemer.
- 4.2. Doel van onderhavige overeenkomst is om in onderlinge samenwerking tussen Partijen, waarbij Partijen van elkaar over en weer een proactieve rol verwachten, het leveren en plaatsen van containers door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te realiseren.

- 4.3. Alle werkzaamheden voortvloeiend uit onderhavige raamovereenkomst worden geacht te zijn inbegrepen in de totale kosten van de dienstverlening tenzij expliciet anders vermeld.
- 4.4. De leveringen en plaatsingen vinden plaats overeenkomstig de aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen en de inschrijving van Opdrachtnemer inclusief alle bijlagen. De navolgende documenten zijn als bijlage aan deze overeenkomst gehecht en de inhoud daarvan maakt deel uit van onderhavige overeenkomst:
- de nota's van inlichtingen met nummer -<nummer> d.d. <XX-XX-2021>;
 - de aanbestedingsleidraad met nummer -<nummer> d.d. <XX-XX-2021>;
 - de vigerende inkoopvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2.1;
 - de aanbidding van de Opdrachtnemer (inclusief plan van aanpak) met kenmerk <nummer> d.d. <XX-XX-2021>.
- 4.5. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde. Onderhavige overeenkomst prevaleert boven de bijlages.

Artikel 5. Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

- 5.1. De uitvoering van de werkzaamheden komt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
- 5.2. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen haar contractuele en wettelijke aansprakelijkheden conform de wettelijke verplichtingen.
- 5.3. De Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van de certificaten, vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die vereist zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden en dient voorts alle relevante wet- en regelgeving na te leven. Opdrachtgever is gerechtigd deze te allen tijde op te vragen.
- 5.4. In gevallen van overmacht en omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de verplichtingen krachtens onderhavige overeenkomst niet kunnen plaatsvinden, of ernstige vertraging ondervinden, dient de Opdrachtgever of Opdrachtnemer de andere partij zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

- 5.5. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan de situatie dat de niet nakoming niet te wijten is c.q. de schuld is van de Opdrachtnemer en ook niet krachtens de wet, deze overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan:
- onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel;
 - ziekte van personeel;
 - stakingen, tenzij het algemene, collectieve of georganiseerde stakingen zijn;
 - ongeschiktheid van materieel of programmatuur;
 - het tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden;
 - liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen.

Artikel 6. Onderaanneming

- 6.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoerende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden, met dien verstande dat de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden. Derden aan wie uitbesteding van werkzaamheden door de Opdrachtnemer plaatsvindt (onderaannemers) dienen gekwalificeerd te zijn voor de betreffende werkzaamheden.
- 6.2. De Opdrachtnemer besteedt niet – zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever – de onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit.
- 6.3. Indien de onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden op grond van het voorgaande lid geheel of gedeeltelijk aan derden worden uitbesteed, zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat voornoemde derden in gelijke mate jegens Opdrachtnemer aansprakelijk zijn als Opdrachtnemer dit is jegens Opdrachtgever onder deze overeenkomst.
- 6.4. Uitbesteding van enig deel van onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden aan enige derden ontslaat Opdrachtnemer op generlei wijze van zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever onder deze overeenkomst.
- 6.5. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van onderaanneming, is dit uitsluitend toegestaan indien dit geschiedt overeenkomstig de inschrijving van de Opdrachtnemer.

Artikel 7. Algemene verplichtingen Opdrachtgever

- 7.1. Opdrachtgever zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
- 7.2. Opdrachtgever kan door Opdrachtnemer niet worden gehouden aan enige afnameverplichting gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

II. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 8. Werkwijze (conform Programma van Eisen)

Algemeen geldende eisen voor ondergrondse containers

- 8.1. Alle te leveren producten en diensten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving en normen en richtlijnen hiervoor.

- 8.2. De technische levensduur van de ondergrondse container dient minimaal 15 jaar te bedragen. De technische levensduur van de buitenbak dient minimaal 30 jaar te bedragen. Onder technische levensduur wordt verstaan: het voldoen aan de specificaties overeenkomstig de aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen.
- 8.3. De te leveren inwerpzuilen en binnenbakken voor bestaande containers moeten in bestaande buitenbakken van opdrachtgever geplaatst kunnen worden, met behoud van de goede werking en zonder dat er daarbij aanpassingen dienen te worden uitgevoerd.
- 8.4. De containers moeten op eenvoudige en veilige wijze uit de buitenbak kunnen worden gehesen en geleidigd kunnen worden. Na lediging dienen de containers eenvoudig en zonder beschadigingen terug te kunnen worden geplaatst.
- 8.5. Bij inschrijving dient een volledige technische beschrijving inclusief tekeningen van de te leveren containers (inclusief materiaalspecificaties, sterkte en stijfheidsberekeningen) te worden bijgevoegd.
- 8.6. De container dient uit los leverbare hoofdonderdelen (binnenbak, veiligheidsvloer, voetgangersplatform, inwerpzuil) te zijn opgebouwd.
- 8.7. De gehele container (zuil, voetgangersplatform en binnenbak) dient met de inwerpopening in vier richtingen (90 graden op elkaar) geplaatst te kunnen worden in de buitenbak.
- 8.8. Bovengrondse onderdelen van de container, zoals bijvoorbeeld het voetgangersplatform, veiligheidsvloer, inwerpzuil, onderhoudsdeur, IRDC-systeem, vulgraadsensor en dergelijke moeten eenvoudig ter plaatse demonteerbaar zijn ten behoeve van reparatie, vervanging of uitwisseling van onderdelen en/of containers.
- 8.9. Alle onderdelen moeten leverbaar zijn gedurende de technische levensduur van de ondergrondse container. Nalevering van onderdelen is gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar na leverdatum. Bij de nalevering van elektronische onderdelen zijn nieuw ontwikkelde elektronische onderdelen met minimaal gelijke kwaliteit en minimaal gelijkwaardige werking c.q. functioneren toegestaan.
- 8.10. De containers dienen bestand te zijn tegen seizoensinvloeden en invloeden van grond-, regen- en pekelwater (strooizout), percolaat en andere invloeden van vocht en vuil, dat te verwachten is uit het huishoudelijk afval.
- 8.11. De container dient lekvrij te zijn afgedicht. Dat wil zeggen dat regen- of grondwater niet in de binnenbak of buitenbak mag lopen.
- 8.12. De gehele container, inclusief onder andere de zuil, het opnamesysteem, de inwerpvoorziening, het voetgangersplatform en de putrand, dienen zodanig geconstrueerd te zijn dat er zo weinig mogelijk vloeistoffen kunnen binnendringen. Opdrachtnemer garandeert dat er zo weinig mogelijk vloeistoffen kunnen binnendringen in de gehele container en de buitenbak, incl. via bevestigingsmaterialen, gedurende de technische levensduur, met uitzondering van vloeistoffen die via de gebruikelijke inwerpwijze worden gedeponeerd.
- 8.13. De container en de inwerpzuil moeten op eenvoudige wijze kunnen worden gereinigd.
- 8.14. De container dient dusdanig te zijn geconstrueerd dat geuroverlast zo min als mogelijk voorkomt. Bij ernstige overlast gaat opdrachtnemer met opdrachtgever in overleg over geur beperkende maatregelen.
- 8.15. Het gehele containersysteem, exclusief buitenbak, dient voorzien te zijn een CE-goedkeuring, welke bij oplevering gecontroleerd kan worden door een CE-keuringssticker op de container.

- 8.16. De container is getest en goedgekeurd volgens EN 13071. Een bewijs van goedkeuring door een onafhankelijke certificerende of keurende instantie dient bij inschrijving overlegd te worden.
- 8.17. De container dient te voldoen aan Europese geluidsnormering eisen, en zodanig te zijn ingericht dat omgevingslawaai wordt beperkt. Waar nodig zijn voorzieningen ter isolatie/demping van het geluid aangebracht, bijvoorbeeld in de inwerpzuil of onder het voetgangersplatform. Glascontainers dienen van extra geluidsisolatie te zijn voorzien.
- 8.18. De toegang tot de ondergrondse container, het voetgangersplatform en de bediening van de ondergrondse container, voldoen aan het gestelde in het Handboek voor Toegankelijkheid, 7e druk en voldoet aan de norm NEN 1814:2001 nl.
- 8.19. Het gebruik van de container voldoet aan de algemene richtlijnen van rolstoelgebruikers: reikhoogte max. 1.200 mm, bukken max. 400 mm, bediening (toegangscontrole) tussen 900 en 1.200 mm. De inwerpvoorzieningen moeten door rolstoelgebruikers eenvoudig bedienbaar zijn en geen grote krachtsinspanning vereisen. Een inwerpvoorziening uitgevoerd als trommel dient geschikt te zijn als éénhandsbediening (de trommel dient in de totaal geopende stand open te blijven staan, zodat bediening en inworp van het afval met één hand mogelijk is).
- 8.20. Er wordt een garantie van minimaal 10 jaar afgegeven op de ondergrondse container en toebehoren, zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie. De minimale garantietermijn voor de buitenbak bedraagt 20 jaar.
- 8.21. Uitsluitingen van de garantie zijn minimaal, realistisch en helder omschreven. Uitsluitingen zijn oneigenlijk gebruik, schades, natuurrampen, vandalisme, verstoppingen. Bij garantieaanvragen dient opdrachtnemer overtuigend te bewijzen, waarom de kosten niet onder de garantie vallen.
- 8.22. De constructie van de container biedt een goede stabiliteit bij het ledigen tegen schommelen en vervormen.
- 8.23. De constructies en materiaalspecificaties zijn zodanig dat de onderhoudsbehoefte minimaal is en de beschikbaarheid maximaal.
- 8.24. Voor de constructies of materiaalkeuzes die gespecificeerd zijn geldt: of gelijkwaardig.

Werkzaamheden op straat

- 8.25. De werkzaamheden op straat dienen doordeweeks tussen 7:00 uur en 18:00 uur uitgevoerd te worden.
- 8.26. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de geluidproductie zoveel mogelijk beperkt te worden.
- 8.27. Het uitvoeren van de werkzaamheden op zaterdag is toegestaan, na overleg met en akkoord vanuit de Opdrachtgever. Het uitvoeren van de werkzaamheden op zondag is expliciet niet toegestaan.

Specificaties buitenbak

- 8.28. De betonnen buitenbak dient uit één stuk monolitisch gestort en gewapend beton te bestaan.
- 8.29. De wapening voldoet aan de kwaliteitsnorm NEN-EN 6008:2008 B500B. Alternatieve vormen van wapening zijn toegestaan, mits de specificaties van de buitenbak minimaal gelijkwaardig zijn.
- 8.30. Na plaatsing dient de buitenbak grondwater-, water- en vloeistofdicht te zijn voor een periode van tenminste 30 jaar. Dat wil zeggen dat er geen grond- en/of regenwater van buiten naar binnen mag dringen en geen putwater (percolaatwater) van binnen naar buiten mag lekken.
- 8.31. De buitenbak dient een container zoals gespecificeerd te kunnen bevatten.

- 8.32. De buitenbak dient vierkant van vorm (lengte-breedte) te zijn. De containers dienen 90° draaibaar zijn in de buitenbak.
- 8.33. Buitenbakken dienen tegen zoveel mogelijk tegen elkaar geplaatst te kunnen worden, waarbij de onderlinge afstand tussen de voetgangersplaten niet groter is dan 300 mm. Hierbij geldt dat de onderlinge afstand van de betonbakken niet zodanig toeneemt dat dit een probleem geeft met omliggende bestrating.
- 8.34. Voor bestaande buitenbakken dient Opdrachtnemer een passende nieuwe container met invalbeveiliging te leveren conform NEN-EN 13071.
- 8.35. Voor nieuw te leveren containers inclusief buitenbak is het de keuze van Opdrachtnemer welke maatvoering voor de buitenbak wordt aangeboden bij inschrijving.
- 8.36. Tevens geldt dat alle nieuwe containers voor bestaande buitenbakken dezelfde maatvoering hebben en derhalve onderling uitwisselbaar zijn.
- 8.37. De betonput is voorzien van een constructie waar de ondergrondse container op steunt. Het is niet toegestaan dat de ondergrondse containers "hangt" op de rand of voetgangersplatform. De constructie moet ruimte bieden om de betonput leeg te zuigen en de constructie moet zodanig zijn dat het mogelijk is met een schalengrijper vuil uit de put te scheppen. Losse steunpoten zijn niet toegestaan.
- 8.38. De buitenbak moet waterdicht kunnen worden opgehoogd (zonder uitgraven en opnieuw plaatsen), als de bestrating wordt opgehoogd.
- 8.39. De binnenzijde van de buitenbak is glad afgewerkt voor eenvoudige reiniging.
- 8.40. De betonput is voorzien van goedgekeurde hijsvoorzieningen. Deze hijsvoorzieningen zijn aangebracht aan de binnenkant of de buitenkant van de zijwand van de betonput. Het is opdrachtnemer tevens toegestaan hijsvoorzieningen aan de bovenzijde van de put te voorzien.
- 8.41. De buitenbak mag niet opdrijven of verzakken, na plaatsing.
- 8.42. De buitenbak dient ten behoeve van het opnemen en plaatsen van voldoende gecertificeerde opneempunten te zijn voorzien uitgaande van een gangbare plaatsingsmethode.
- 8.43. In de buitenbak aanwezig water dient op een eenvoudige wijze uit een verzamelpunt volledig verwijderd te kunnen worden zonder demontage van de veiligheidsvloer.
- 8.44. De betonkwaliteit dient minimaal te voldoen aan NEN-EN-206-1, met betonsterkte klasse C45/55 en Milieuklasse XF2 en CX4. De verkeersklasse is VK45.
- 8.45. De buitenbak dient te zijn voorzien van een KOMO of KIWA productcertificaat of hieraan gelijkwaardig.
- 8.46. De buitenbak dient beschermd te zijn tegen beschadigingen door het frequent ophijzen en terugplaatsen van de binnenbak middels een ondergrondse container geleidingssysteem.

Specificaties binnenbak

- 8.47. De binnenbak dient goed aan te sluiten op de buitenbak. De container dient een netto inhoud te hebben (berekend conform NEN-EN 13071, inhoud = nominaal volume) van 5 m³.
- 8.48. De binnenbakken van de ondergrondse containers voor de inzameling van restafval en grondstoffen dienen middels een 3-haken opnamesysteem te worden gelost.

- 8.49. De uitwendige maatvoering van de binnenbak dient afgestemd te zijn op de inwendige maatvoering van de te leveren of bestaande buitenbak, zodat er voldoende speling tussen de buitenbak en binnenbak is ter voorkoming van problemen als klemmen of beschadigen van de ondergrondse container tijdens het hijsen of terugplaatsen.
- 8.50. Het materiaal van het opslaggedeelte van de binnenbak dient van thermisch verzinkt staal -conform de norm NEN-EN-ISO 1461 - te zijn, met een minimale wanddikte van 3 millimeter.
- 8.51. Er dient een zodanige staalkwaliteit en -dikte te worden toegepast dat bij reguliere lediging geen verbuiging van de hijskolom, binnenbak, het opnamepunt, bodemkleppen en overige onderdelen optreedt. Een en ander conform EN 13071.
- 8.52. De binnenbak platen mogen aan elkaar geschroefd of volledig doorgelast zijn.
- 8.53. In de binnenbak mogen bedieningsmechanismen ten behoeve van het lossen geen obstructie vormen voor het geheel vullen en lossen van de container.
- 8.54. De binnenbak van de containers dient brandvertragend te zijn.
- 8.55. Het opnamesysteem van de binnenbak dient dusdanig te zijn gesitueerd dat de container bij lediging perfect in het lood en in balans blijft. Dit geldt zowel voor een gevulde als een lege ondergrondse container.
- 8.56. Het opnamesysteem dient te zijn vervaardigd van ofwel thermisch verzinkt staal, conform NEN-EN-ISO 1461, ofwel van RVS 304 conform NEN-EN 13071.
- 8.57. Het opnamepunt dient te voldoen aan de wettelijke eisen conform de bepalingen voor hijswerktuigen zoals omschreven in de ARBO-wet en eventuele andere van toepassing zijnde wetgeving en normen (o.a. CE-markering, hijscertificaten etc.).
- 8.58. De containers dienen ten behoeve van het hijsen en overhevelen zoveel mogelijk afsluitend te zijn.
- 8.59. Vrije doorval van afval dient bij inwerp en bij lediging mogelijk te zijn; beklemming van het afval tussen het losmechanisme mag niet voorkomen.
- 8.60. Het losmechanisme van de container dient zodanig te zijn geconstrueerd dat de gehele container vanaf een voertuig mechanisch gelost kan worden met behulp van een autolaadkraan.
- 8.61. De bodemkleppen dienen te zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal, conform NEN-EN-ISO 1461, met een dikte van minimaal 3 millimeter.
- 8.62. De bodemkleppen dienen een vochtberging van minimaal 150 liter te hebben.
- 8.63. De bodemklep dient per klep minimaal over een hoek van 90° ten opzichte van het scharnierpunt te kunnen openen, waarbij het afval niet verklemmt.
- 8.64. De container dient gecentreerd in de buitenbak teruggeplaatst te worden. Hiervoor zijn aanwijsbare voorzieningen opgenomen.

Specificaties voetgangersplatform

- 8.65. De buitenmaten van het voetgangersplatform overschrijden niet de buitenmaten van het systeem. De buitenbak dient volledig te zijn afgedekt na terugplaatsing van de container. De maatvoering van het voetgangersplatform overschrijdt bij afdekking de buitenmaat van de buitenbak met enkele centimeters. Het systeem betreft het geheel van afdekplaat inclusief inwerpzuil.
- 8.66. Het voetgangersplatform dient vervaardigd te zijn uit thermisch verzinkt tranenplaat (met een dikte van minimaal 5 millimeter); de verzinking dient in overeenstemming te zijn met NEN-EN-ISO 1461;

- 8.67. Het voetgangersplatform dient naar alle kanten licht afwaterend, maximaal 2%, naar de buitenzijde te lopen en de buitenbak zodanig af te dekken dat geen hemelwater in de buitenbak kan lopen.
- 8.68. Het voetgangersplatform is volledig doorgelast samengesteld en waterdicht.
- 8.69. Het voetgangersplatform dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het eenvoudig schoon te maken is en te houden.
- 8.70. De uiteinden van het voetgangersplatform moeten aansluiten op de omliggende bestrating, maar mogen hier niet door ondersteund worden.
- 8.71. Het voetgangersplatform dient zodanig afgewerkt te zijn dat deze slipvrij, roestvast en brandbestendig is en eenvoudig schoon te maken en te houden.
- 8.72. Het voetgangersplatform vervormt gedurende de levensduur niet blijvend bij de volgens de norm toegestane belastingen en bij het hijsen en terugplaatsen van de container.
- 8.73. Het voetgangersplatform heeft geen scherpe of uitstekende delen, waaraan iemand zich zou kunnen verwonden.
- 8.74. Het voetgangersplatform bestaat uit één deel of uit aaneengesloten gelaste delen.
- 8.75. Het voetgangersplatform is demontabel ten opzichte van de inwerpzuil en de container.
- 8.76. Het voetgangersplatform is be- en oprijdbaar voor rolstoelen en invalidenwagens.

Specificaties veiligheidsvloer

- 8.77. Tijdens het ledigen van de container mag de buitenbak geen enkel moment onbedekt zijn teneinde ongelukken te voorkomen. Ter bescherming dient daartoe een veiligheidsvoorziening te worden aangebracht in de vorm van een veiligheidsvloer.
- 8.78. De veiligheidsvloer dient van het type klapvloer te zijn. Alternatieve veiligheidsconstructies zijn ook toegestaan mits NEN-EN 13071 gecertificeerd.
- 8.79. Bij het uitnemen van de binnenbak sluit de veiligheidsvloer automatisch de put horizontaal af.
- 8.80. Het is duidelijk zichtbaar dat de veiligheidsvloer wel of niet goed vergrendeld is bij uitnemen van de container.
- 8.81. Onderdelen van de veiligheidsvloer dienen separaat vervangbaar/leverbaar te zijn.
- 8.82. De veiligheidsvloer dient een draagvermogen van minimaal 150 kg te hebben, getest en gecertificeerd, conform NEN-EN 13071.
- 8.83. Eventueel in de buitenbak aanwezig water dient op eenvoudige wijze van bovenaf verwijderd te kunnen worden zonder dat de veiligheidsvloer gedemonteerd hoeft te worden.
- 8.84. De veiligheidsvloer dient bij terugplaatsing van de binnenbak automatisch te ontgrendelen.
- 8.85. De gehele constructie en onderdelen van de veiligheidsvloer dienen uitgevoerd te worden in gegalaniseerd of thermisch verzinkt staal conform NEN-EN-ISO 1461 en/of EN 10346.
- 8.86. De bewegingspunten van de veiligheidsvloer dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat vocht en vuil geen invloed hebben op de goede en duurzame werking van de vloer.
- 8.87. De veiligheidsvloer is eenvoudig op de binnenbak te monteren c.q. demonteren.
- 8.88. De veiligheidsvloer heeft geen scherpe of uitstekende delen, waaraan iemand zich zou kunnen verwonden.

- 8.89. De veiligheidsvloer dient te zijn voorzien van een gevaar signalering met de aanduiding 'niet betreden'.
- 8.90. De constructie van de veiligheidsvloer dient dusdanig te zijn, dat minimaal onderhoud nodig is en de veiligheidsvloer goed reinigbaar is.

Specificaties inwerpzuil

- 8.91. De inwerpzuil is volledig geconstrueerd uit RVS 304 of hoger. Thermisch verzinkte zuilen voorzien van coating met anti-aanplak en anti-graffiti eigenschappen zijn ook toegestaan, mits de gewenste corrosie bestendigheid wordt garandeert, en de garantie en de technische levensduur gegarandeerd blijft. De inwerpopening zelf dient in alle gevallen wel van RVS te zijn.
- 8.92. De buitenzijde is volledig gepoedercoat in een RAL-kleur nader te bepalen door opdrachtgever.
- 8.93. De coating is zowel anti-aanplak als anti-graffiti ineem.
- 8.94. Onderdelen (bijvoorbeeld zijwand, voorwand, inwerpvoorziening) moeten los vervangbaar zijn.
- 8.95. De inwerpopening van de container voor restafval heeft een (maximaal) volume van 60 liter. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om door middel van het aanbieden van de milieupas ook een keuze te kunnen maken om maximaal 30 liter aan te kunnen bieden. Het inwerpvolume van de inwerpzuil voor restafval dient derhalve verkleind te kunnen worden tot 30 liter.
- 8.96. Aan de zuil zitten geen uitstekende delen; het is een volledig gladde afwerking aan de buitenzijde zonder grote hoogteverschillen tussen de diverse (constructie)onderdelen. Het opnamesysteem is de enige uitzondering hierop.
- 8.97. In gesloten positie heeft de zuil geen kieren waardoor afval gestoken zou kunnen worden.
- 8.98. De inwerpzulen zijn onder de inwerpopening voorzien van een aanduiding van de fractie uitgevoerd in RVS. De fractie is door middel van een uitgesneden pictogram in de RVS fractieaanduiding zichtbaar. Tevens wordt met een kleur de fractie aangeduid.
- 8.99. Kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn conform de richtlijnen voor gebruik van Rijkswaterstaat. Zie hiervoor www.vang-hha.nl. Deze worden te allen tijde voor productie van de containers afgestemd met opdrachtgever.
- 8.100. De inwerpzulen zijn voorzien van een registratieplaat welke duidelijk zichtbaar is. Het plaatje moet zijn uitgevoerd met daarop de volgende gegevens: CE-keurmerk inclusief de daarbij behorende gegevens, naam/logo gemeente De Ronde Venen, inhoud container, containernummer en naam fabrikant. De registratieplaat dient de gehele technische levensduur duidelijk afleesbaar te zijn. De registratieplaat dient niet eenvoudig los te kunnen geraken of verwijderbaar te zijn.
- 8.101. De inwerpzulen zijn voorzien van een inspectieluik. Dit luik heeft een afmeting van minimaal 30 x 60 centimeter. Het luik moet kunnen scharnieren over een hoek van tenminste 150°, of moet vrij uitneembaar zijn. Het luik moet voorzien zijn van twee deugdelijke sluitingen met minimaal één cilinderslot met minimaal keurmerk SKG**. Ook moet er een mogelijkheid zijn om aan te sluiten bij een sleutelplan (met een moedersleutel en unieke sleutels per container).
- 8.102. Via de inspectiedeur(en) moet het mogelijk zijn het IRDC-systeem (slot, accu, kaartlezer) en vulgraadsensor te bereiken voor het openstellen bij storingen, reparaties, vervangen en onderhoud zonder verdere demontage van de inwerpzuil.
- 8.103. De verschillende fracties zijn vanaf de buitenzijde uitsluitend zichtbaar door de fractieaanduiding op de voorzijde van de zuil. Verder zijn de zuilen gelijk in uitvoering van de buitenkant gezien.

- 8.104. De inwerpopening mag - in afstemming met en na akkoord van opdrachtgever - per fractie verschillen, mits deze bewezen is in de praktijk (elders in gebruik is).
- 8.105. De toegepaste behuizingen, kabels, materialen en connectoren zijn "hufterproof", slagvast en waterdicht (IEC-IP67). Alle componenten dienen te allen tijde met connectoren te zijn verbonden. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld schroefverbindingen toe te passen.
- 8.106. Het gehele systeem moet blijven functioneren bij alle in Nederland voorkomende klimatologische omstandigheden en de hieruit voortvloeiende invloeden. Werking moet gegarandeerd en storingsvrij zijn, tussen -20°C en +50°C.
- 8.107. De zuil moet eenvoudig om te bouwen zijn naar iedere fractie, binnen een tijdsbestek van ca. 45 minuten.
- 8.108. De inwerpzuil mag geen onderdeel uitmaken van de hijsconstructie. De zuil moet los vervangbaar zijn van de hijsconstructie. Dit houdt in dat na het verwijderen van de inwerpzuil de container nog steeds op de reguliere wijze veilige geleege kan worden.

Specificaties toegangscontrole (IRDC-) en vulgraadsensor

- 8.109. De inwerpzuil van de containers voor de inzameling van restafval dienen te zijn voorzien van een IRDC-systeem voor toegangscontrole en een vulgraadsensor. Het IRDC-systeem (paslezer, energievoorziening, afsluitingsmechanisme en modem) met gekoppelde ultrasone vulgraadsensor (volmeldsysteem o.b.v. dieptemeting) behoort tot de levering van de containers.
- 8.110. Het systeem moet toepasbaar zijn voor Diftar.
- 8.111. Het IRDC-systeem dient geschikt te zijn voor inwerpregistratie en voorzien te zijn van een gekoppelde ultrasone vulgraadsensor waarbij de informatie direct kan worden gecommuniceerd met het CMS (backofficesystemen) van opdrachtgever.
- 8.112. Het percentage "vol" van de vulgraadsensor moet instelbaar zijn. De vulgraadsensor communiceert via het IRDC-systeem.
- 8.113. Na lediging moet de vulgraadsensor automatisch gereset worden. Het resetsysteem moet deel uitmaken van de controller van het IRDC-systeem.
- 8.114. Het IRDC-systeem (inclusief vulgraadsensor) werkt onafhankelijk van netspanning middels ingebouwde zonnecelvoeding en accu.
- 8.115. Het IRDC-systeem (inclusief vulgraadsensor) voldoet aan STOSAG-communicatieprotocollen (1, 3a en 3b) en is geschikt voor de bestaande milieupassen.
- 8.116. Datacommunicatie vindt draadloos plaats middels een modem via een netwerk zoals anno 2021 gebruikelijk en geschikt is voor (ondergrondse) containers.
- 8.117. Het direct (real time) ontsluiten van lediginggegevens en terugkoppelen middels rapportages.
- 8.118. Op afstand moeten instellingen in de containers (individueel en/of groepsgewijs) te programmeren zijn, waaronder in ieder geval: de whitelist, de klok, de frequentie van communicatie, het percentage volmelding en het tijdstip van communicatie en tijdelijk ver- en ontgrendelen.
- 8.119. De whitelist moet geschikt zijn voor minimaal 1.000 aansluitingen per container.
- 8.120. Het IRDC-systeem moet per container vrij instelbare openingstijden hebben. Deze instellingen dienen tevens per groep, cluster en datum te kunnen worden gedaan.
- 8.121. Per storting moet geregistreerd worden:

- datum en tijd;
- intern chipnummer;
- storting geslaagd of niet geslaagd.

Gegevens Paslezer/display

- 8.122. Het systeem is voorzien van een grafisch display van minimaal 60 x 40 millimeter.
- 8.123. Het display is goed leesbaar ongeacht de weersomstandigheden.
- 8.124. Het display dient (ook in stand-by-modus) de op het moment van aanbieden noodzakelijke informatie weer te geven aan de aanbieder van het afval.
- 8.125. Het display geeft voor de gebruikers de status van de werking van de container aan d.m.v. de teksten: "container vol", "open", "in bedrijf", "buiten gebruik" of "storing". Voor beheerders geeft het display ook andere teksten weer. Voeg een overzicht van meldingen en storingen bij uw inschrijving bij. Na het aanbieden van de pas door een gebruiker geeft het display altijd een melding (bijv.: pas geaccepteerd, of pas ongeldig).
- 8.126. De teksten in het display van de kaartlezer moeten indien nodig in (nauw) onderling overleg kunnen overleg worden aangepast.
- 8.127. Het display heeft kraswerende voorzieningen, zodanig dat pas geen krassen kunnen achterlaten waardoor het display niet meer leesbaar is.
- 8.128. De toegepaste behuizingen, kabels, materialen en connectoren zijn "hufterproof", slagvast en waterdicht (IEC-IP67). Alle componenten dienen te allen tijde met connectoren te zijn verbonden. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld schroefverbindingen toe te passen.
- 8.129. Toekomstige uitbreiding van diverse signalen en sensoren moet mogelijk zijn.
- 8.130. De toegangscontrole biedt de mogelijkheden voor prepaid in combinatie met de bestaande milieupassen.
- 8.131. De kaartlezer dient volledig geïntegreerd in de inwerpzuil ingebouwd te zijn.
- 8.132. De kaartlezer/besturingsunit is bereikbaar via het inspectieluik van de inwerpzuil en kan binnen 15 minuten vervangen worden.
- 8.133. De toegangspas dient contactloos gelezen te kunnen worden.
- 8.134. Na het aanbieden van de pas of activeren van het IRDC-systeem door de gebruiker, geeft het systeem altijd een akoestische melding (door middel van een hoorbaar piepsignaal).

Elektronisch slot

- 8.135. Het elektronisch slot moet door de beheerder eenvoudig handmatig in de vrijstand kunnen worden gezet.
- 8.136. Het elektronisch slot is binnen 15 minuten via het inspectieluik te vervangen door een nieuw slot.
- 8.137. Als een pas wordt aangeboden en geaccepteerd, doch de aanbieder opent de inwerpopening niet, dan dient het elektronisch slot weer te sluiten.

Stroomvoorziening

- 8.138. De stroomvoorziening wordt geregeld door middel van een combinatie accu/zonnecellen. De accu heeft minimaal een gebruiksduur van 3 jaar (zonder te vervangen), uitgaande van real time communicatie.

- 8.139. De accu is geplaatst in de inwerpzuil en is via het inspectieluik binnen 5 minuten te vervangen door een nieuwe accu.
- 8.140. De accu dient algemeen in de handel c.q. vrij verkrijgbaar op de markt te zijn. Merk, type en specificaties van de accu die toegepast wordt dienen in de documentatie bij inschrijving te worden meegeleverd.
- 8.141. De zonnecellen zijn aantoonbaar “hufterproof” en slagvast omkleed. Opdrachtnemer omschrijft hoe hufterproof de zonnecellen zijn en dient daar bewijsmiddelen van in.
- 8.142. De zonnecellen zijn in de bovenkant van de zuil verwerkt, zodoende dat ze een zo optimaal mogelijke opbrengst hebben.
- 8.143. De accuspanning dient te worden gemeten door het systeem.

Datacommunicatie en instellingen

- 8.144. De communicatie moet beveiligd zijn tegen gebruik door onbevoegden en dient geschikt te zijn voor Diftar.
- 8.145. Indien opdrachtgever op enig moment in de toekomst besluit om op basis van inwerpregistratie (volume/frequentie) te gaan afrekenen met haar inwoners, dient dit kosteloos mogelijk te zijn en geëffectueerd te kunnen worden. Het systeem dient hierop voorbereid te zijn.
- 8.146. Het IRDC-systeem (inclusief vulgraadsensor) voldoet aan STOSAG 1, 3a en 3b.
- 8.147. Het IRDC-systeem (inclusief vulgraadsensor) zendt direct (real time) gegevens door bijvoorbeeld betreffende aantal inworpen, en batterijspanning. Vooralsnog dient de informatie anoniem te zijn en niet herleidbaar naar adressen conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). Daartoe dient een standaard verwerkersovereenkomst te worden ondertekend na opdrachtverlening.
- 8.148. Het IRDC-systeem ontvangt periodiek een black en/of white-list en andere gewenste systeeminstellingen.
- 8.149. Het is mogelijk alle systemen middels het IRDC-systeem individueel of centraal af te sluiten (bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling) met een gewenste melding (bijvoorbeeld “tijdelijk buiten gebruik tot ...”).
- 8.150. Alle data gegenereerd door het IRDC-systeem en vulgraadsensor van de containers zijn en blijven te allen tijde eigendom van opdrachtgever.
- 8.151. Opdrachtgever accepteert van opdrachtnemer geen kosten voor:
- het doorgeven van data;
 - aanpassingen in configuraties;
 - aanpassen autorisatielijsten.

Specifieke eisen GFE-behuizing

- 8.152. De GFE-behuizing is geschikt voor één 240 liter kunststof minicontainer.
- 8.153. De inwerpzuil is volledig geconstrueerd uit RVS 304 of hoger.
- 8.154. De buitenzijde is volledig gepoedercoat in een RAL kleur nader te bepalen door opdrachtgever.
- 8.155. De coating is zowel anti-aanplak als anti-graffiti ineens.
- 8.156. Aan de zuil zitten geen uitstekende delen; een volledig gladde afwerking aan de buitenzijde.

- 8.157. In gesloten positie heeft de zuil geen kieren waardoor afval gestoken zou kunnen worden.
- 8.158. De inwerpzuilen zijn onder de inwerpopening voorzien van een aanduiding van de fractie uitgevoerd in RVS. De fractie is door middel van een uitgesneden pictogram in de RVS fractieaanduiding zichtbaar. Tevens wordt met een kleur de fractie aangeduid. Deze worden te allen tijde voor productie van de containers afgestemd met opdrachtgever.
- 8.159. De inwerpzuilen moeten worden voorzien van een registratieplaatje welke duidelijk zichtbaar is. Het plaatje moet zijn uitgevoerd met daarop de volgende gegevens: CE-keurmerk inclusief de daarbij behorende gegevens, naam/logo opdrachtgever, inhoud container, containernummer en naam fabrikant.
- 8.160. Ieder onderdeel moet los vervangbaar zijn. Dat wil zeggen zowel een zijwand als voorwand als deksel zijn los van elkaar vervangbaar.
- 8.161. Na het aanbieden van de pas opent de vergrendeling automatisch en wordt de inwerpopening door de gebruiker handmatig geopend en gesloten.
- 8.162. Aan de achterzijde is een deur voor het in- en uitrijden van de minicontainer. De deur moet kunnen scharnieren over een hoek van tenminste 150°.
- 8.163. Indien nodig dient opdrachtnemer een betonplaat te leveren en plaatsen waar de behuizing van de GFE-behuizing op gemonteerd kan worden.

Leveren en plaatsen containers

- 8.164. De opdrachtnemer draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor het plaatsen en installeren van de betonnen buitenbak (waar nodig), de binnenbak, het voetgangersplatform, de inwerpzuil en de veiligheidsvoorziening(en) van de ondergrondse brengsystemen, alsmede het installeren van het IRDC-systeem. Plaatsing vindt plaats volgens een door opdrachtgever op te stellen locatieplan. Afroep zal plaatsvinden op basis van het locatieplan, in verschillende hoeveelheden per afroep.
- 8.165. Opdrachtnemer vervaardigt een werkplan, waarin beschreven staan de opeenvolging van werkzaamheden op de locaties inclusief tekeningen en berekeningen van eventuele hulpconstructies. Het werkplan wordt digitaal aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd na definitieve gunning voor aanvang van het werk op locatie. Met de werkzaamheden kan pas worden aangevangen na goedkeuring van het werkplan door opdrachtgever.
- 8.166. Opdrachtgever heeft een werkterrein voor tijdelijke opslag beschikbaar. Binnen afzienbare tijd voor plaatsing van de containers is het voor opdrachtnemer mogelijk om containers in beperkte aantallen op deze locatie tijdelijk op te slaan. Datum en tijdstip van levering geschieden in overleg met opdrachtgever.
- 8.167. De containers dienen als één geheel, volledig afgemonteerd, te worden geleverd. Indien montage noodzakelijk is na plaatsing van de container komt dit voor rekening van de opdrachtnemer. De combinatie van container, toegangscontrole (inclusief aantoonbare realisatie van alle benodigde koppelingen ten behoeve van containermanagement door opdrachtgever), invalbeveiliging en buitenbak dient geheel aantoonbaar te functioneren vóór oplevering. Facturen van levering worden pas betaald nadat de geleverde producten en bijbehorende documenten/instructies etc. zijn goedgekeurd.
- 8.168. Nieuw geleverde containers worden steekproefsgewijs gecontroleerd, opgeleverd en in gebruik genomen. Opdrachtnemer zal daartoe na opdracht, tezamen met een meer gedetailleerde uitvoeringsplanning een voorstel doen welke de goedkeuring behoeft van opdrachtgever. De keuring dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke keuringsinstantie (TNO, TUV of gelijkwaardig). Bij

- goedkeuring van de container zijn de kosten voor de opdrachtgever en bij afkeur van de container zijn de kosten van keuring en de gevolgkosten voor opdrachtnemer. Als blijkt dat meerdere nieuw geleverde containers niet voldoen aan de specificaties overeenkomstig de aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen, overweegt opdrachtgever een 100% controle.
- 8.169. Op het inschrijfformulier dient een prijs voor standaard plaatsingswerkzaamheden per ondergrondse container op te worden gegeven. Er vindt voor standaard plaatsingswerkzaamheden geen verrekening van meerwerk plaats.
- 8.170. In de prijs voor plaatsing van de ondergrondse containers (standaard plaatsingswerkzaamheden) worden alle op voorhand te voorziene kosten (zoals: werkvoorbereiding, afzetten werkterrein, verkeersmaatregelen, proefsleuven (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten), verwijderen groenbeplanting, opnemen bestrating, ont-/afgraven grond, bronbemaling, grondafoer, transport, plaatsen ondergrondse container, grond aanvullen, verdichten, herstel straatwerk, verwijderen en afvoeren overtollige grond en beplanting en bestrating, opruimen van het omliggende werkterrein, testen en in bedrijf stellen containers en IRDC systemen (inclusief vulgraadsensor), acceptatie c.q. formeel overdragen operationele containers aan opdrachtgever doormiddel van gezamenlijk bezoek, e.d.) geacht te zijn opgenomen.
- 8.171. Levertijd. Opdrachtgever hanteert een termijn voor levering inclusief plaatsing van maximaal 9 maanden. Deze termijn is bindend en betreft een fatale termijn. De termijn vangt aan op het moment van ingang van de nadere overeenkomst c.q. het moment van het plaatsen van de definitieve bestelopdracht door opdrachtgever bij opdrachtnemer voor het leveren en plaatsen van de ondergrondse containers.
- 8.172. Levertijdoverschrijding. Bij te late of niet volledige levering en plaatsing van de containers is opdrachtgever gemachtigd om voor elke dag van levertijdoverschrijding, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is benodigd, een boete (tot een maximum van 5% van de waarde van de container) per niet (tijdig) geleverde en geplaatste container op te leggen.
- 8.173. Het innen van boetes is voor opdrachtgever geen doel op zich. Het opbouwen van een partnership is voor opdrachtgever belangrijk. Bovenstaande boetebedragen worden naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever geïnd, na overleg met de opdrachtnemer.
- 8.174. Op de uitvoering van het werk zijn de relevante technische bepalingen volgens de vigerende standaard RAW-bepalingen van toepassing,
- 8.175. In bijzondere gevallen, die niet als standaard aan te merken zijn, kan er sprake zijn van meerwerk. In die gevallen zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever. Meerwerk dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te zijn door opdrachtgever.
- 8.176. De kosten voor het eventueel verleggen van kabels en leidingen zijn voor rekening van opdrachtgever.
- 8.177. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van de oude stalen binnenbakken en veiligheidsvloeren, voetgangersplatform en inwerpopening etc. bij de containers waarin een nieuwe inhoud in de bestaande buitenbak moet worden geplaatst. De kosten/baten voor het verwijderen en verkopen van deze oude spullen kan op de inschrijvingstabel worden opgegeven.
- 8.178. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van de KLIC-melding voorafgaande aan de plaatsingswerkzaamheden.
- 8.179. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bepalen van de grondwaterstand voorafgaande aan de werkzaamheden. De opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de grondwaterstand of bronbemaling noodzakelijk is. Bij bronbemaling dient het grondwater weer terug in de grond te

worden gebracht. Kosten voor eventueel noodzakelijke bronbemaling (inclusief zandvang) zijn in de standaard werkzaamheden opgenomen.

- 8.180. De opdrachtnemer bepaalt in verband met hellingen, stoepen, straatkolken, instromen hemelwater, etc., de hoogte van de ondergrondse container zodanig dat wordt voorkomen dat hemelwater, afkomstig van verhardingen uit de directe omgeving, in de buitenbak kan stromen;
- 8.181. De opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de locaties obstakelvrij zijn op het moment dat hij wil gaan graven. Tevens dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor veiligheidsvoorzieningen c.q. afzettingen tijdens de plaatsingswerkzaamheden en zal daarbij belemmeringen voor het verkeer zoveel mogelijk beperken.
- 8.182. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van verkeersmaatregelen conform CROW Publicatie 96B CROW ter goedkeuring van de opdrachtgever. Deze publicatie is tegen betaling te verkrijgen bij Stichting CROW Postbus 37, 6710 BA Ede.
- 8.183. Op elke locatie dient voor aanvang van de plaatsingswerkzaamheden handmatig een proefsleuf van ten minste 100 cm diep gegraven te worden in verband met het vaststellen van de ligging van de ondergrondse infrastructuur. Dit is een bijwoonpunt voor de opdrachtgever.
- 8.184. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eventuele (herstel)kosten en vertraging die ontstaat als zij tijdens graafwerkzaamheden ondergrondse en/of bovengrondse aanwezige kabels en/of leidingen beschadigt.
- 8.185. De opdrachtnemer draagt zorg voor het niet dieper en breder ontgraven dan strikt noodzakelijk om de structuur van de bodem en aanliggende grond te behouden en verzakking te voorkomen.
- 8.186. Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat:
- de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn voor de functie die de bodem heeft en;
 - door het toepassen van de partij grond of baggerspecie de milieu hygiënische kwaliteit van de
 - ontvangende bodem niet mag verslechteren.

Opdrachtnemer dient vrijkomende grond hierop te scheiden in de onderscheiden kwaliteitsklassen.

- 8.187. De opdrachtnemer dient de uitkomende grond afkomstig van locaties zoveel mogelijk te gebruiken voor aanvulling. Vrijgekomen grond dat overblijft/niet wordt hergebruikt dient Opdrachtnemer af te voeren naar een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie binnen of buiten de gemeente De Ronde Venen. De kosten van transport van deze grond worden geacht in de prijs van de standaard plaatsingswerkzaamheden te zijn opgenomen tot 25 km enkele afstand. De opdrachtgever heeft geen (tussen)depot voor tijdelijk opslaan van de vrijgekomen grond.
- 8.188. Indien, ondanks het door de opdrachtgever uitgevoerde locatieonderzoek, door opdrachtnemer ter plaatse de aanwezigheid van ondergrondse obstakels geconstateerd wordt, treedt opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever. In onderling overleg wordt besloten of de geconstateerde obstakels verwijderd of verlegd dienen te worden of dat naar een alternatieve oplossing (locatie) gezocht moet worden.
- 8.189. Opdrachtnemer dient gebruik te maken van een plaatsingsmal, indien nodig in combinatie met bronbemaling.
- 8.190. Opdrachtnemer werkt conform de publicatie "Uniforme aanwijzing van werken nabij kabels en leidingen" van Netbeheer Nederland. Dit betekent onder andere een minimale afstand van 2,0 meter

- tot kabels en leidingen, en overleg met Stedin bij afstanden tussen 0,5 meter (vanuit de mal gemeten) en 2,0 meter tot kabels en leidingen.
- 8.191. Als onderdeel van de standaard plaatsingswerkzaamheden, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opbreken van de aanwezige bestrating en het herbestraten na het plaatsen van de ondergrondse containers. Eventueel benodigd bestratingszand dient bij de kosten inbegrepen te zijn.
- 8.192. De ondergrondse container dient zodanig op hoogte geplaatst te worden dat het voetgangersplatform goed op het straatniveau (afwijking maximaal 10 mm) aansluit.
- 8.193. Het herbestraten dient zoveel mogelijk te gebeuren met de oorspronkelijke straatbakstenen/betontegels. Vrijkomende bestratingsmaterialen vervallen aan de aannemer en dienen afgevoerd te worden. De opdrachtgever heeft geen (tussen)depot voor tijdelijk opslag. De kosten hiervoor vallen onder de kosten voor standaard plaatsingswerkzaamheden.
- 8.194. Indien de ondergrondse container geplaatst wordt in een groenstrook/beplantingstrook dient straatwerk rondom de container te worden gelegd. Hier valt te denken aan tegels (30x30) 30cm rondom de afdekplaat van de OC en opgesloten met een opsluitband 10cmx20cmx100cm. Opdrachtnemer moet hierbij vooraf een voorstel doen bij opdrachtgever.
- 8.195. De buitenbakken worden na plaatsing geheel ontdaan van water, zand en bouwvuil.
- 8.196. Aanvullen en verdichten van grond dient te geschieden in lagen van 300 mm. Verdichtingsgraad conform standaard RAW-bepalingen 2015; alle zand/grond voor verdichten dient bij de prijs voor standaardwerkzaamheden te zijn inbegrepen.
- 8.197. Brandkranen, sifons, afsluiters, peilbuizen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere door de opdrachtgever aan te wijzen objecten moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven. Indien hieraan niet kan worden voldaan, dient de opdrachtnemer dit minimaal 5 werkdagen tevoren te melden aan de opdrachtgever.
- 8.198. De werklocatie dient na werktijd voldoende veilig voor publiek en verkeer afgedicht en opgeruimd te zijn.
- 8.199. Indien bij verrichte werkzaamheden de weg verontreinigd is waardoor veiligheid van het verkeer in gevaar kan komen of beschadigingen kan opleveren aan gemeentelijke of particuliere eigendommen, moet de weg meteen na het ontstaan van de verontreiniging en voor het einde van de werkdag gereinigd te zijn.
- 8.200. De onderhoud termijn van het grond en straatwerk is 1 jaar na oplevering. De opdrachtnemer dient de opgeleverde staat van het grond en straatwerk voor minimaal 1 jaar te garanderen/onderhouden. Eventuele schade aan het straatwerk, voor zover dat niet direct te herleiden is op externe invloeden waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is, dient binnen deze termijn kosteloos te worden hersteld.
- 8.201. De opdrachtnemer verplicht zich, in het geval zich om enige reden vertraging optreedt in het plaatsingsschema, dit onmiddellijk te communiceren met de opdrachtgever;
- 8.202. De opdrachtnemer of, in het geval een onderaannemer verantwoordelijk is voor werkzaamheden de onderaannemer, dient VCA gecertificeerd te zijn.
- 8.203. De inwerpzuil dient na afronding van de plaatsingswerkzaamheden gesloten te blijven zodat inworp van afval en/of grondstoffen niet mogelijk is tot een nadere - door de opdrachtgever - te bepalen datum van ingebruikname. De container dient fysiek met een hoes, waarop is aangegeven 'buiten gebruik' afgedekt te zijn.

8.204. Formele overdracht (afronding van de plaatsingsopdracht) c.q. acceptatie van de container door opdrachtgever heeft plaatsgevonden nadat voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- Na afronden plaatsingswerkzaamheden meldt opdrachtnemer ondergrondse container af bij opdrachtgever;
- Gezamenlijk bezoek opdrachtnemer en opdrachtgever per locatie;
- Binnen 10 werkdagen na gezamenlijk bezoek opdrachtnemer en opdrachtgever per locatie en een positieve beoordeling (werking) ondergrondse containers door opdrachtgever op de volgende onderdelen:
 - Straatwerk;
 - Deponeren afval in ondergrondse container;
 - Ledigen ondergrondse containers;
 - Functioneren milieupassensysteem.

Artikel 9. Acceptatie levering en plaatsing, eigendom en risico

- 9.1. Het eigendom en risico van de door Opdrachtnemer geleverde container gaat na plaatsing door Opdrachtnemer over op Opdrachtgever nadat formele overdracht (afronding van de plaatsing) van de container heeft plaatsgevonden conform artikel 8204.
- 9.2. Acceptatie van de levering en plaatsing van de container door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden, indien de Opdrachtgever, niet binnen 80 kantooruren op normale werkdagen (10 werkdagen) aan Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven, de levering en plaatsing niet te accepteren.

Artikel 10. Garantie

- 10.1. Er wordt een garantie van minimaal 15 jaar afgegeven op de container en toebehoren, zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie.
- 10.2. Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op garantie door Opdrachtgever zijn beide Partijen gerechtigd (extern) onderzoek te (laten) verrichten naar de oorzaak van dit gebrek of gebreken.
- 10.3. De garantiwerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van Opdrachtnemer. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
- 10.4. Garantieclaims worden zo spoedig mogelijk na melding opgelost, doch uiterlijk:
- In geval van onveilige situaties wordt direct (binnen 2 werkuur) na melding actie ondernomen in afstemming met Opdrachtgever;
 - situaties die leiden tot buiten gebruikstelling, worden binnen 24 uur na melding opgelost door Opdrachtnemer in afstemming met Opdrachtgever;
 - alle overige defecten dienen binnen één week na melding opgelost te zijn door Opdrachtnemer in afstemming met Opdrachtgever.
- 10.5. Nalevering van onderdelen is gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar na leverdatum.

Artikel 11. Kwaliteit

- 11.1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te leveren en plaatsen containers zullen voldoen aan de overeengekomen condities en kwalificaties als vastgelegd in de aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen en de inschrijving van Opdrachtnemer.
- 11.2. Opdrachtgever kan de kwaliteit van de geleverde producten (laten) controleren. Een controle kan inhouden dat de kwaliteit van de geleverde producten wordt getoetst aan hetgeen bij Inschrijving is aangeboden. Controle vindt plaats bij oplevering.

- 11.3. Opdrachtnemer zal, indien Opdrachtgever hem daartoe verzoekt of Opdrachtgever zulks noodzakelijk acht, aan een controle door Opdrachtgever zijn medewerking verlenen.
- 11.4. Indien tijdens een controle onregelmatigheden in de kwaliteit worden vastgesteld, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan op de hoogte en wordt Opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld om binnen 14 kalenderdagen na melding de bevindingen van Opdrachtgever te weerleggen dan wel die maatregelen te treffen dat het kwaliteitsniveau alsnog wordt behaald.

Artikel 12. Overleg, registratie en rapportage

- 12.1. Opdrachtgever en de Opdrachtnemer stellen een overleg in, waarin regelmatig, doch ten minste eenmaal per kwartaal, over de inhoud en werking van de in de overeenkomst neergelegde afspraken. Het secretariaat van dit overleg ligt bij de Opdrachtnemer. Hiertoe wijzen beide Partijen een contactpersoon aan. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen. Opdrachtgever vindt het noodzakelijk dat - zoveel mogelijk - met één en dezelfde contactpersoon gewerkt kan worden.
- 12.2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk ten aanzien van de registratie van het leveren en plaatsen van containers per opdracht. Maandelijks, binnen veertien dagen na de eerste dag van elke kalendermaand, zal de Opdrachtnemer in een voortgangsrapportage in Excel-format verantwoording afleggen aan Opdrachtgever over de afgelopen maand. In deze voortgangsrapportage zullen in ieder geval de volgende zaken mee worden genomen:
- alle in de betreffende periode uitgevoerde (leverings- en plaatsings)werkzaamheden;
 - het aantal containers dat is geleverd en geplaatst inclusief locatie en datum;
 - openstaande opdrachten;
 - eventuele bijzonderheden.
- Het definitieve format voor deze maandelijkse rapportage wordt in onderling overleg vastgesteld.
- 12.3. Informatieverstrekking vindt plaats in de Nederlandse taal.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

- 13.1. De Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de vigerende veiligheids- en milieubescherpende voorschriften.
- 13.2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door ingeschakelde derden wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst, dan wel het gevolg zijn van het niet-naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst waardoor niet de benodigde veiligheid wordt geboden, ongeacht of de schade is veroorzaakt door de Opdrachtnemer zelf, haar personeel en/of onderaannemers dan wel degenen die door de Opdrachtnemer op welke andere wijze dan ook bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn.
- 13.3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die – in welke vorm dan ook – door de Opdrachtnemer wordt geleden als gevolg van of in verband met een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever onder de overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van Opdrachtgever. Opdrachtgever is jegens de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: gevolgschade, vertragingschade en schade wegens gederfde winst.

- 13.4. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen haar contractuele en wettelijke aansprakelijkheden conform de wettelijke verplichtingen.
- 13.5. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheden met een dekking van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
- 13.6. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheden met een dekking van minimaal € 1.250.000,- per jaar.
- 13.7. Voorts verleent Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in de originele verzekeringspolissen en verplicht zich de betalingsbewijzen te overleggen ten aanzien van de betaalde verzekeringspremies.
- 13.8. Indien één van partijen door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van door die derde geleden schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst, stelt de gedaagde partij zijn wederpartij onder de overeenkomst daarvan met bekwame spoed schriftelijk in kennis.

III. FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 14. Prijzen, meerwerk en minderwerk

- 14.1. De vergoeding die Opdrachtgever per jaar voor het leveren en plaatsen van Containers aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, wordt berekend als het product van het aantal uit te voeren diensten en het door Opdrachtnemer ingeschreven tarief per dienst. Zie voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding per jaar (prijspeil 1 januari 2022) de inschrijving van Opdrachtnemer in de bijlage.
- 14.2. Meerwerk wordt alleen verrekend indien hiertoe vooraf door de Opdrachtgever schriftelijk opdracht is verleend.
- 14.3. De tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari middels indexering worden aangepast op basis van de indexeringen zoals bepaald in lid 4 van dit artikel. De procentuele wijziging wordt op tienden nauwkeurig (één cijfer achter de komma) afgerond. De tarieven kunnen voor de eerste keer op 1 januari 2023 worden geïndexeerd.
- 14.4. De maximale indexering vindt plaats op basis van het Afgeleide Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) alle huishoudens, Totaal bestedingen van het CBS, reeks alle huishoudens met het jaar 2015 als basis (2015=100).
- 14.5. De indexering van de prijzen wordt in december bepaald uitgaande van de CBS-cijfers voor de voorgaande 12 maanden. Waarbij Opdrachtnemer zich verplicht de bewijslast hiervoor aan te leveren.
- 14.6. Bij de eindafrekening wordt de indexering definitief vastgesteld uitgaande van de CBS-cijfers over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 15. Facturering en betaling

- 15.1. De factuur van de levering en plaatsing betreft de tarieven per container vermenigvuldigd met het aantal geleverde en geplaatste containers en/of onderdelen. De facturen dienen 1 op 1 eenvoudig herleidbaar te zijn aan de specifieke dienstverlening van Opdrachtgever. Facturen van de Opdrachtnemer zullen minimaal het volgende dienen te vermelden:
- Type containers;
 - Aantallen containers;
 - Datum, tijdstip van levering en locatie plaatsing;
 - Contactpersoon Opdrachtgever;
 - Opdrachtnummer.
- 15.2. Facturen dienen bij voorkeur digitaal verzonden te worden aan crediteuren@derondevenen.nl, onder vermelding van <klantnummer> en <factuurnummer>. Bij verzending van facturen per post: Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG MIJDRECHT. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen de facturen per post toegezonden te worden.
- 15.3. Format en eventueel aanvullend gewenste gegevens worden met Opdrachtnemer afgestemd.
- 15.4. De Opdrachtgever verplicht zich het bedrag van de door haar toegezonden facturen telkens binnen 30 dagen na verzending te voldoen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Verrekening van boetebedragen en/of verrekening van extra gemaakte kosten ten behoeve van meerwerk worden separaat gefactureerd.

IV. WIJZIGING OVEREENKOMST

Artikel 16. Wijziging overeenkomst

- 16.1. Opdrachtgever heeft het recht om wijzigingen buiten het contractuele kader met de Opdrachtnemer overeen te komen indien dit door een onvoorziene gebeurtenis noodzakelijk is of uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid, nadere wet- en/of regelgeving of de volksgezondheid gerechtvaardigd is. Indien zich tijdens de uitvoering van deze overeenkomst niet in deze overeenkomst voorziene omstandigheden voordoen, ten gevolge waarvan onverkorte nakoming van deze overeenkomst niet mogelijk is of in redelijkheid niet van partijen of een van hen verlangd kan worden, zullen partijen er naar streven dienaangaande in goed overleg met elkaar binnen redelijke termijn nadere afspraken te maken die, gelet op de daarbij voor partijen betrokken belangen, zo min mogelijk van doel, strekking en inhoud van deze overeenkomst afwijken.
- 16.2. Veranderingen in de overeenkomst behoeven de instemming van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
- 16.3. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd en afstand van enig daaruit voortvloeiend recht kan slechts worden aangenomen, indien dit schriftelijk is vastgelegd, gedateerd en ondertekend door beide partijen.

V. EINDE OVEREENKOMST

Artikel 17. Overdracht na einde Overeenkomst

- 17.1. Opdrachtnemer is verplicht om tijdig voor het moment van beëindiging van de Overeenkomst, alle gegevens en informatie over te dragen aan Opdrachtgever. Nadat de Overeenkomst is geëindigd - ongeacht of dat het gevolg is van het verstrijken van de bepaalde tijd of van ontbinding of van tussentijdse beëindiging - is de Opdrachtnemer gehouden om alle gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden kosteloos ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever en -eveneens mee te werken aan een eventuele overgang naar een derde die vergelijkbare taken krijgt als de Opdrachtnemer, zoals beschreven in artikel 3.4.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding (deel) van de overeenkomst

- 18.1. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zou(den) blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
- 18.2. De overeenkomst blijft na de genoemde einddatum gelden voor zover voor een goede afwikkeling van de rechtsverhoudingen tussen Partijen dat vereist. Na de einddatum zal Opdrachtgever echter niet meer tot afname van Containers en zal de Opdrachtnemer niet meer levering en plaatsing van Containers verplicht zijn.
- 18.3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever, uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van dóór de Opdrachtnemer in dit verband met deze ontbinding geleden schade:
- indien de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen onder de overeenkomst en de Opdrachtnemer deze niet binnen een redelijke termijn na daartoe door Opdrachtgever te zijn aangemaand alsnog correct nakomt;
 - met onmiddellijke ingang: indien Opdrachtnemer niet meer over de vereiste vergunningen beschikt;
 - met onmiddellijke ingang: indien de Opdrachtnemer niet meer voldoet aan de selectie-eisen en voorwaarde voor gunning als opgenomen in de aanbestedingsleidraad dat onderdeel is van deze overeenkomst;
 - met onmiddellijke ingang: ingeval van het faillissement van de Opdrachtnemer of diens surseance van betaling wordt aangevraagd of ingeval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de Opdrachtnemer.
- 18.4. Opdrachtgever is in hierboven genoemde gevallen tevens gerechtigd betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
- 18.5. Opdrachtgever is overigens zonder meer gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, in het geval van een rechterlijke procedure of uitspraak in verband met de Europese aanbestedingsprocedure welke is voorafgegaan aan de feitelijke totstandkoming van deze overeenkomst.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

- 19.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, tenzij dwingend recht anders bepaald.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend door:

Opdrachtgever :	Opdrachtnemer :
Vertegenwoordigd door:	Vertegenwoordigd door:
Naam :	Naam :
Plaats :	Plaats :
Datum :	Datum :
Handtekening :	Handtekening :

Bijlagen:

- de nota's van inlichtingen met nummer -<nummer> d.d. <XX-XX-2021>;
- de aanbestedingsleidraad met nummer -<nummer> d.d. <XX-XX-2021>;
- de vigerende inkoopvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2.1;
- de aanbieding van de Opdrachtnemer (inclusief plan van aanpak) met kenmerk <nummer> d.d. <XX-XX-2021>.