



LEGENDA

ALGEMEEN

- Contouren GBKN
- Werkgrens
- Kadastrale grenzen
- As rijbaan
- Aanleghoogte (t.o.v. N.A.P.)

RIOLERINGEN

KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

- Aanbrengen straatkolk 300x450 mm met bladvanger
- Aanbrengen trottoirkolk 450x450 mm met bladvanger
- Aanbrengen kolkaansluitleiding, PVC Ø160 mm

HOOFDRIOL VUILWATERAFVOER (VWA) - PVC

- Aanbrengen VWA riol, PVC Ø250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
- Aanbrengen VWA riol, PVC Ø315 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
- Aanbrengen VWA riol, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting

HOOFDRIOL INFILTRATIEWATERAFVOER (DT) - PVC

- Aanbrengen DT riol, PVC Ø315 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
- Aanbrengen DT riol, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting

HOOFDRIOL INFILTRATIEWATERAFVOER (DT) - BETON

- Aanbrengen DT riol, beton Ø500 mm, geperf. incl. strenglengte en stroomr.
- Aanbrengen DT riol, beton Ø600 mm, geperf. incl. strenglengte en stroomr.
- Aanbrengen aansluitleiding drainage, PVC Ø160 mm

INSPECTIEPUTTEN EN HULPSTUKKEN VWA RIOL

- Aanbrengen inspectieput van PP, VWA riol (Ø800)
- Aanbrengen pompput, VWA riol (door derden)
- Putlabel met putkophoogte (t.o.v. N.A.P.) en putnummer

INSPECTIEPUTTEN EN HULPSTUKKEN DT RIOL

- Aanbrengen inspectieput van beton, DT riol (Ø800 tenzij anders vermeld)
- Aanbrengen inspectieput van PP, DT riol (Ø800)
- Putlabel met put