

Behoort bij: Besteknummer: 3-2021

Toekomstbestendig maken Kruiswin 1 + 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
101	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
1011	<u>Schonen terrein</u>				
101110	Verwijderen veegvuil.	are	160,00	V	
101120	Verwijderen zwerfafval.	are	160,00	V	
102	GROENVOORZIENINGEN				
1021	<u>Toepassen boombescherming</u>				
102110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
102120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
102130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
103	STRAATMEUBILAIR				
1031	<u>Verwijderen (afzet)paaltjes</u>				
103110	Verwijderen houten afzetpaal, diamantkoppaal	st	7,00	V	
103120	Verwijderen betonnen afzetpaal	st	26,00	V	
103130	Verwijderen stalen afzetpaal, klappaal	st	5,00	V	
103140	Verwijderen kunststof afzetpaal		11,00	V	
1032	<u>Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
103210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord - her	st	8,00	V	
103220	Verwijderen verkeersborden - her	st	8,00	V	
1033	<u>Verwijderen overig straatmeubilair</u>				
103310	Verwijderen kunststof zitbank - her		3,00	V	
103320	Verwijderen kunststof zitbank - her	st	1,00	V	
103330	Verwijderen houten picknicktafel - her	st	5,00	V	
104	VERHARDINGEN				
1041	<u>Opbreken verharding - straatwerk - bss</u>				
104110	Opbreken bss df - > 3,0 m - afv.	m2	150,00	V	
104120	Opbreken bss kf - >3,0 m - afv.	m2	10.700,00	V	
1042	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
104210	Opbreken sbs wf - 1,5 tot 3,0 m - her.	m2	261,00	V	
104220	Opbreken sbs wf - 1,5 tot 3,0 m - afv.	m2	29,00	V	
104230	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	261,00	V	
104240	Vervoeren straatbakstenen	m2	261,00	V	
1043	<u>Opbreken tegels</u>				
104310	Opbreken btgl 45 - trottoir br tot 1,50m - afv	m2	445,00	V	
104320	Opbreken btgl 45 - trottoir br tot 3,00m - afv	m2	1.719,00	V	
104330	Opbreken btgl 45 - trottoir gr dan 3,00m - afv	m2	550,00	V	
104340	Opbreken btgl 60 - inritten br tot 3,00m - afv	m2	720,00	V	
104350	Opbreken gitrtgl 60 - br gr dan 3,00m - afv	m2	2.920,00	V	
104360	Opbreken symbooltgl 60 dik - afv	m2	3,00	V	
104370	Opbreken betongraskeien - br gr tot 3,00 m - afv	m2	440,00	V	
104380	Opbreken goot van dubbelklinkers - afv	m	805,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1044	<u>Opbreken bitumineuze verharding</u>				
104410	Frezen teerhoudend asfalt - afv.	m2	3.180,00	V	
104420	Opbreken asfaltverharding teervrij d=200mm - afv.	m2	3.180,00	V	
104430	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - afv	m3	2,70	V	
1045	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
104510	Opbreken opsl. b. 60x200mm - afv	m	1.060,00	V	
104520	Opbreken opsl. b. 100x200mm - afv	m	1.250,00	V	
104530	Opbreken trot. b. 130/150x250mm - afv	m	3.600,00	V	
104540	Opbreken inritb. 450x180x500mm - afv	m	290,00	V	
104550	Opbreken inritb. 200x200x1000mm - afv	m	25,00	V	
104560	Opbreken stootbanden 200x200x1000mm - afv.	m	62,00	V	
1046	<u>Opbreken prefab drempелеlementen</u>				
104610	Opnemen prefab drempелеlementen 1,75 x 1,00m - afv.	m2	17,50	V	
104620	Opnemen prefab drempелеlementen 1,75 x 0,50m - afv.	m2	1,75	V	
105	MARKERINGEN				
1051	<u>Verwijderen wegmarkering op bitumineuze ondergrond</u>				
105110	Volledig verwijderen markering - 0,30-2,70	m2	0,20	V	
105120	Volledig verwijderen ononderbroken markering - 0,10	m2	2,00	V	
105130	Volledig verwijderen markering - blok 0,5x0,5	m2	4,75	V	
105140	Volledig verwijderen markering - haaiantand 0,5x0,5	m2	0,75	V	
2	GRONDWERKEN				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2001	<u>Graven van proefsleuven</u>				
200110	Graven proefsleuf.	st	10,00	V	
200120	Graven en aanvullen sleuf - proefsleuf, 10 locaties	m	50,00	V	
2002	<u>Toepassen voorzieningen</u>				
200210	Treffen voorzieningen inkalven (riolering)	m	1.660,00	V	
2003	<u>Aanbrengen bemaling</u>				
200310	Opstellen technisch bemalingsplan	EUR		N	
200370	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
200380	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
200390	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
200410	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
200420	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
200430	Leveren en aanbrengen waarnemingsput.	st	35,00	V	
200440	Bemonstering water.	EUR		N	
2005	<u>Werken in en met verontreinigde bodem</u>				
200510	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
200520	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	week	2,00	V	
2006	<u>Maatregelen kabels en leidingen</u>				
200610	Maatregelen kruisende en langslopende K&L hof 11	EUR		N	
200620	Maatregelen kruisende en langslopende K&L hof 12	EUR		N	
200630	Maatregelen kruisende en langslopende K&L hof 13	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200640	Maatregelen kruisende en langslpende K&L hof 21	EUR		N	
200650	Maatregelen kruisende en langslpende K&L hof 22	EUR		N	
200660	Maatregelen kruisende en langslpende K&L hof 23	EUR		N	
201	GROND ONTGRAVEN				
2010	<u>Grond ontgraven uit wegcunet</u>				
201010	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ11	m3	600,00	V	
201020	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ12	m3	1.050,00	V	
201030	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ13	m3	765,00	V	
201040	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ21	m3	510,00	V	
201050	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ22	m3	1.260,00	V	
201060	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ23	m3	1.620,00	V	
201070	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ22	m3	120,00	V	
2011	<u>Grond ontgraven uit wegcunet, verontreinigd</u>				
201110	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm KZ23	m3	15,00	V	
2012	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf - DWA/HWA riool</u>				
201210	Grond ontgraven HWA rioolsleuf d= 1,30m WO	m3	625,00	V	
201220	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d=0,50m WO	m3	1.200,00	V	
201230	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m WO	m3	1.280,00	V	
201240	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m W11	m3	1.275,00	V	
201250	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m W12	m3	2.375,00	V	
201260	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m W13	m3	1.375,00	V	
201270	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m W21	m3	900,00	V	
201280	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m W22	m3	2.400,00	V	
201290	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m W23	m3	1.750,00	V	
201300	Grond ontgraven HWA / DWA rioolsleuf d= 1,30m ver	m3	825,00	V	
202	GROND VERVOEREN				
2023	<u>Grond afvoeren - schoon / vervuild</u>				
202310	Grond afvoeren - zand - klasse toepasbaar	m3	2.205,00	V	
202320	Grond afvoeren - zand - klasse niet toepasbaar	m3	15,00	V	
202330	Grond afvoeren - klei - klasse toepasbaar	m3	1.200,00	V	
202340	Grond afvoeren - zand - klasse wonen	m3	2.400,00	V	
202350	Grond afvoeren - zand - klasse niet toepasbaar	m3	1.620,00	V	
2025	<u>Partijkeuringen af te voeren grond</u>				
202510	Bemonstering boorgat (geroerde monsters).	st	12,00	V	
203	GROND VERVOEREN NAAR/VERWERKEN/ONTGRAVEN EN VERVOEREN UIT DEPOT				
2031	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
203110	Grond vervoeren naar depot, altijd toepasbaar	m3	16.210,00	V	
203120	Grond vervoeren naar depot, altijd toepasbaar	m3	1.200,00	V	
203130	Grond vervoeren naar depot, altijd toepasbaar	m3	2.400,00	V	
2032	<u>Grond verwerken in depot</u>				
203210	Grond verwerken in depot klasse altijd toepasbaar	m3	16.210,00	V	
203220	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	1.200,00	V	
203230	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	2.400,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2033	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
203310	Grond ontgraven uit depot - zand	m3	16.210,00	V	
203320	Grond ontgraven uit depot - klei	m3	1.200,00	V	
203330	Grond ontgraven uit depot - zand	m3	2.400,00	V	
2034	<u>Grond vervoeren van depot</u>				
203410	Grond vervoeren.	m3	14.005,00	V	
204	GROND VERWERKEN				
2041	<u>Grond verwerken in rioolsleuf - DWA/HWA riool</u>				
204110	Aanvullen sleuf HWA riool (wijkontsluitingsweg)	m3	625,00	V	
204120	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool, grondverbetering	m3	1.200,00	V	
204130	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (wijkontsluitingsw	m3	1.280,00	V	
204140	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (hof 11)	m3	1.275,00	V	
204150	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (hof 12)	m3	2.375,00	V	
204160	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (wijk 13)	m3	1.375,00	V	
204170	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (wijk 21)	m3	900,00	V	
204180	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (wijk 22)	m3	2.400,00	V	
204190	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool (wijk 23)	m3	1.750,00	V	
204200	Aanvullen sleuf HWA / DWA riool verbinding 3+4+5	m3	825,00	V	
204210	Uitvoeren proctorproeven	EUR		N	
205	VERDICHTEN D.M.V. BEMALING				
2051	<u>Verdichting door inwateren</u>				
205110	Inwateren rioolsleuf	EUR		N	
3	LEIDINGWERKEN				
300	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3001	<u>Reinigen bestaande rioleringen onder hoge druk</u>				
300110	Opstellen aanleveren reinigingsplan	EUR		N	
300120	Best. DWA riool reinigen (beton 300/400)	m	1.650,00	V	
300130	Best. HWA riool reinigen (beton 300/400/500)	m	2.110,00	V	
300140	Best. HWA riool reinigen (beton 600)	m	45,00	V	
300150	Best. DWA riool reinigen (PVC315)	m	430,00	V	
300160	Best. HWA riool reinigen (PVC315/400)	m	381,00	V	
300170	Best. Rioolput reinigen.	st	200,00	V	
300180	Reinigen best. kolken.	st	279,00	V	
300190	Rioolslib vervoeren.	ton	169,12	V	
300200	kolkvuil/slib vervoeren.	ton	11,16	V	
3003	<u>Toepassen tijdelijke afsluitingen in riool</u>				
300310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3004	<u>Verwijderen rioolbuizen - beton</u>				
300410	Verwijderen betonbuis Ø300mm DWA	m	1.590,00	V	
300420	Verwijderen betonbuis Ø300mm HWA	m	1.230,00	V	
300430	Verwijderen betonbuis Ø400mm DWA	m	60,00	V	
300440	Verwijderen betonbuis Ø400mm HWA	m	785,00	V	
300450	Verwijderen betonbuis Ø500mm HWA	m	95,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300460	Verwijderen betonbuis Ø600mm HWA	m	45,00	V	
3005	<u>Verwijderen rioolbuizen - kunststof</u>				
300510	Verwijderen kunststofbuis PVC315 DWA	m	430,00	V	
300520	Verwijderen kunststofbuis PVC315 HWA	m	275,00	V	
300530	Verwijderen kunststofbuis PVC400 HWA	m	106,00	V	
300540	Verwijderen huisaansluiting PVC125 HWA	m	2.650,00	V	
300550	Verwijderen huisaansluiting PVC125 DWA	m	3.440,00	V	
300560	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap	st	400,00	V	
300570	Verwijderen kolkaansluiting	m	2.500,00	V	
3006	<u>Verwijderen inspectieputten en putranden</u>				
300610	Verwijderen putrand met deksel.	st	200,00	V	
300620	Verwijderen inspectieput - beton	st	200,00	V	
3007	<u>Verwijderen straat- en trottoirkolken</u>				
300710	Verwijderen straatkolk - bet/gy	st	3,00	V	
300720	Verwijderen straatkolk - bet/gy	st	202,00	V	
300730	Verwijderen trottoirkolk - bet/gy	st	60,00	V	
300740	Verwijderen trottoirkolk - bet/gy	st	14,00	V	
3008	<u>Volschuimen bestaand stelsel</u>				
300810	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V	
300820	Vullen buitenwerking gesteld riool. Breewijd	m	70,00	V	
301	AANLEG HWA DT RIOLERING				
3010	<u>Leidingwerk hoofdriool</u>				
301010	Leveren en aanbrengen PVC-buis DT Ø315mm	m	1.975,00	V	
301020	Leveren en aanbrengen PVC-buis DT Ø400mm	m	340,00	V	
301030	Leveren + aanbrengen betonbuis ongew. Ø500mm	m	186,00	V	
301040	Leveren + aanbrengen betonbuis ongew. Ø600mm	m	144,00	V	
301050	Maken passtuk uit betonbuis 500	st	6,00	V	
301060	Maken passtuk uit betonbuis 600	st	2,00	V	
3011	<u>Inspectieputten en kolken</u>				
301110	Leveren en aanbrengen put van kunststof Ø PP 800	st	104,00	V	
301120	Leveren en aanbrengen inspectieput v. beton 1000mm	st	16,00	V	
301140	Aanbrengen schuif, overstortmes	st	3,00	V	
301150	Aanbrengen putrand met deksel.	st	120,00	V	
301160	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	81,00	V	
301170	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	189,00	V	
301180	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk 45° bocht	st	588,00	V	
301190	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø125 groen	m	280,00	V	
3012	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
301210	Leveren en aanbrengen funderingspalen hout	st	12,00	V	
301220	Leveren en aanbrengen kespen van hout	st	6,00	V	
301230	Leveren + aanbr. uitstroombak van beton	st	3,00	V	
301250	Toepassen afdamming	st	3,00	V	
3013	<u>Huis en kolkaansluitingen (leidingwerk)</u>				
301310	Maken aansluitingen op hoofdriool - HWA - PVC	st	225,00	V	
301320	Leveren en aanbrengen PVC- bochtstukken 45° Ø160mm	st	225,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301330	Maken aansluitingen op hoofdriool - HWA - beton	st	3,00	V	
301340	Leveren en aanbrengen PVC- bochtstukken 45° Ø160mm	st	6,00	V	
301350	Leveren en aanbrengen huisaansluiting PVC	m	1.250,00	V	
301360	Aanbrengen PVC-hulpstuk - ontstoppingsstuk	st	251,00	V	
3014	<u>Kolkaansluitingen (leidingwerk)</u>				
301410	Maken aansluitingen op hoofdriool - HWA kolk	st	266,00	V	
301420	Maken aansluitingen op hoofdriool - HWA kolk	st	4,00	V	
301430	Leveren en aanbrengen kolkaansluiting PVC	m	850,00	V	
301440	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk Ø160 - Ø125m	st	176,00	V	
301450	Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap PVCØ125mm	st	176,00	V	
3015	<u>Reinigen en inspecteren nieuw stelsel</u>				
301510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.975,00	V	
301520	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	340,00	V	
301530	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	186,00	V	
301540	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	144,00	V	
301550	Rioolslib vervoeren.	ton	23,80	V	
301560	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.645,00	V	
302	AANLEG DWA RIOLERING				
3020	<u>Leidingwerk hoofdriool</u>				
302010	Leveren en aanbrengen PVC-buis DWA Ø250mm	m	1.600,00	V	
302020	Leveren en aanbrengen PVC-buis DWA Ø315mm	m	517,00	V	
3021	<u>Inspectieputten</u>				
302110	Leveren en aanbrengen put van kunststof Ø800 PP	st	86,00	V	
302120	Leveren en aanbrengen put van kunststof Ø800 PP	st	1,00	V	
302130	Lev+ aanbr. putrand met deksel. 313-VEPRO HW	st	87,00	V	
3022	<u>Huisaansluitingen (leidingwerk)</u>				
302210	Maken aansluitingen op hoofdriool - DWA - PVC	st	310,00	V	
302220	Aanbrengen PVC-hulpstuk bochtstukken 45°	st	1.240,00	V	
302230	Aanbrengen PVC-buis. Ø160mm bruin	m	2.100,00	V	
302240	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstukke Ø160mm	st	410,00	V	
302250	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø160mm grijs	st	410,00	V	
3024	<u>Reinigen en inspecteren nieuw stelsel (DWA)</u>				
302410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.117,00	V	
302420	Rioolslib vervoeren.	ton	19,05	V	
302430	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.117,00	V	
304	AANLEG DRAINAGESYTEMEN				
3040	<u>Leidingwerk drainage</u>				
304010	Aanbr. drains voor horizontale drainage, geperfor.	m	1.600,00	V	
304020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	1,00	V	
304030	Maken draininlaat	st	15,00	V	
304040	Aanbr. drains voor horizontale drainage, geperfor.	m	140,00	V	
304050	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	10,00	V	
3041	<u>Drainageputten</u>				
304110	Aanbrengen put van kunststof GR315mm	st	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304120	Aanbrengen put van kunststof GR315mm	st	10,00	V	
305	MANTELBUIZEN				
3050	<u>Mantelbuizen OV</u>				
305010	Leveren en aanbrengen mantelbuis 110mm OV PVC	st	25,00	V	
3051	<u>Mantelbuizen KPN</u>				
305110	Leveren en aanbrengen mantelbuis PVC Ø110 KPN	st	40,00	V	
4	VERHARDINGEN				
400	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4000	<u>Afwerken zandbed</u>				
400010	Afwerken zandbed.	m2	21.500,00	V	
401	FUNDERINGSLAGEN				
4010	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
401010	Aanbrengen menggranulaat sort 0/31,5 dik 250mm	m2	16.860,00	V	
401020	Aanbrengen menggranulaat sort 0/31,5 dik 100mm	m2	1.400,00	V	
401030	Aanbrengen menggranulaat sort 4/31,5 dik 250mm	m2	4.640,00	V	
401040	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	8.057,00	V	
401050	Leveren menggranulaat 4/31,5	ton	2.146,00	V	
4011	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
401110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand 50mm dik	m2	21.500,00	V	
401120	Aanbrengen straatlaag van straatzand 50mm dik	m2	4.665,00	V	
402	KANTOPSLUITINGEN				
4020	<u>Aanbrengen kantopsluitingen - trottoirbanden</u>				
402010	Aanbrengen trot.banden 130/150x250mm.	m	4.005,00	V	
402020	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250mm.	m	100,00	V	
402030	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250mm.	m	360,00	V	
402040	Pasmaken van betonbanden 130/150x250mm.	st	300,00	V	
4021	<u>Leveren kantopsluiting - trottoirbanden</u>				
402110	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	3.540,00	V	
402120	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	382,00	V	
402130	Leveren hulpstuk - tb hoekstuk 90° UW	st	33,00	V	
402140	Leveren hulpstuk - tb hoekstuk 90° IW	st	33,00	V	
402150	Leveren hulpstuk - tb hoekstuk 135° UW	st	33,00	V	
402160	Leveren hulpstuk - tb hoekblok R=0,25 UW	st	76,00	V	
402170	Leveren hulpstuk - tb hoekblok R=0,45 UW	st	60,00	V	
402180	Leveren hulpstuk - tb inritverloop links / rechts	st	68,00	V	
402190	Leveren hulpstuk - tb inritverloop midden	st	10,00	V	
402200	Leveren hulpstuk - tb perronband links / rechts	st	44,00	V	
4024	<u>Aanbrengen kantopsluitingen - opsluitbanden</u>				
402410	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	m	2.000,00	V	
402420	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm.	m	97,00	V	
402430	Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm.	m	460,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402440	Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250	m	87,00	V	
402450	Pasmaken van betonbanden ob 100x200mm	st	150,00	V	
402460	Pasmaken van betonbanden ob 120x250mm	st	10,00	V	
402470	Pasmaken van betonbanden ob 150x250mm	st	40,00	V	
402480	Pasmaken van betonbanden rwp 40/120x250	st	8,00	V	
4025	<u>Leveren kantopsluiting - opsluitbanden</u>				
402510	Leveren rechte opsluitband 100x200mm.	st	3.340,00	V	
402520	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm.	st	101,00	V	
402530	Leveren hulpstukken opsluitband 100x200	st	135,00	V	
402540	Leveren rechte opsluitband 120x250mm.	st	82,00	V	
402550	Leveren rechte opsluitband 150x250mm.	st	164,00	V	
402560	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	181,00	V	
402570	Leveren rechte rwp 40/120x250mm	st	87,00	V	
402580	Leveren geb. rwp 40/120x250 R=4,00mm UW.	st	7,00	V	
4028	<u>Aanbrengen kantopsluiting - inritbanden</u>				
402810	Aanbrengen inritbanden van beton 750x200x500mm	m	134,00	V	
4029	<u>Leveren inritbanden</u>				
402910	Leveren inritbanden 750x200x500mm links	m	12,50	V	
402920	Leveren inritbanden 750x200x500mm rechts	m	12,50	V	
402930	Leveren inritbanden 750x200x500mm tussen	m	76,50	V	
403	ELEMENTENVERHARDING				
4030	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
403010	Aanbr. betontegels 300x300x45mm, < 1,50m trot.	m2	210,00	V	
403020	Aanbr. betontegels 300x300x45mm, tot 3,00m trot.	m2	2.760,00	V	
403030	Aanbr. betontegels 300x300x45mm, > 3,00m trottoir	m2	620,00	V	
403040	Aanbr. betontegels 300x300x50mm, > 3,00m trottoir	m2	700,00	V	
403050	Aanbr. betontegels 300x300x60mm, < 1,50m inrit.	m2	220,00	V	
403060	Aanbr. betontegels 300x300x60mm, tot 3,00m inrit	m2	170,00	V	
403070	Aanbr. betontegels 300x300x60mm, > 3,00m inrit	m2	1.100,00	V	
403080	aanbrengen containertegels 300x300x80mm	m2	4,32	V	
403090	Aanbrengen haaiantandtegels 300x300x80mm	m2	1,08	V	
403100	Aanbrengen betontegels Rain(a)Way 300x300x120mm	m2	980,00	V	
403110	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	924,00	V	
403120	Herstraten betontegels.	m2	750,00	V	
4033	<u>Leveren betontegels</u>				
403300	Leveren betontegels 150x300x45mm	st	4.739,00	V	
403310	Leveren betontegels 300x300x45mm grijs	st	34.065,00	V	
403320	Leveren betontegels 300x300x50mm grijs	st	6.745,00	V	
403330	Leveren betontegels 150x300x50mm	st	1.263,00	V	
403340	Leveren betontegels 300x300x60mm grijs	st	13.639,00	V	
403350	Leveren betontegels 150x300x60mm	st	2.574,00	V	
403360	Leveren betontegels 300x300x80 containertegels	st	48,00	V	
403380	Leveren betontegels 300x300x80 haaiantandtegels	st	12,00	V	
403390	Leveren betontegels.	st	12.625,00	V	
4034	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
403410	Aanbrengen bss KF BV bouwweg > 3,00 meter heidep.	m2	11.100,00	V	
403430	Aanbrengen bss KF EV plateaus > 3,00 meter heidep.	m2	1.400,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403450	Aanbrengen bss KF HV taludmark. > 3,00 meter	m2	206,00	V	
403460	Aanbrengen molgoot 5 streks KF lichtgrijs	m	1.410,00	V	
403470	Aanbrengen H2O stenen parkeervak tot 3,00m br.	m2	706,00	V	
403480	Aanbrengen H2O stenen parkeervak tot 3,00m br.	m2	2.800,00	V	
403490	Aanbrengen lengtemarkering, parkeervakscheiding	m	852,00	V	
403500	Aanbrengen dubbelklinkers	m2	945,00	V	
403510	Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	V	
403520	Herstraten betonstraatstenen - rijweg	m2	12.405,00	V	
4036	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
403610	Leveren bisschopsmutsen heidepaars	st	35.921,00	V	
403620	Leveren betonstraatstenen KF heidepaars	st	611.518,00	V	
403630	Leveren betonstraatstenen KF licht grijs	st	66.623,00	V	
403650	Leveren betonstraatstenen KF wit	st	4.454,00	V	
403660	Leveren betonstraatstenen.	st	157.770,00	V	
403670	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker 210x210x80	st	21.735,00	V	
4038	<u>Aanbrengen overige bestrating</u>				
403810	Leveren en aanbrengen keigrasstenen - 450x450x100	m2	302,00	V	
403820	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	775,00	V	
403830	Zaaien.	are	7,75	V	
4039	<u>Aanhelen bestrating particulieren</u>				
403910	Herstraten sierbestrating, particulier terrein	m2	4.000,00	A	
405	ASFALTVERHARDINGEN				
4050	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
405010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	330,00	V	
405020	Lev. + aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	330,00	V	
4051	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen</u>				
405110	Lev. + aanbr. onderlaag asfalt AC22 OL-B 80mm	ton	32,80	V	
405120	Lev. + aanbr. tussenlaag asfalt AC16 TL-B 50mm	ton	20,13	V	
405130	Lev. + aanbr. deklaag asfalt AC11 surf DL-B 40mm	ton	16,10	V	
4052	<u>Aanbrengen markeringen rijbaan van asfalt</u>				
405210	Leveren en aanbrengen blokmarkering 500x500mm	m2	2,00	V	
405220	Leveren en aanbrengen haaiantanden 500x500mm	m2	2,75	V	
405230	Leveren en aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70	km	0,02	V	
405240	Leveren en aanbrengen lengtemarkering ononderbr.	km	0,01	V	
5	BESCHOEIING EN DUIKERS				
5001	<u>Aanbrengen kunststof beschoeiing</u>				
500110	Leveren en aanbrengen palen C18 Ø140/120	st	109,00	V	
500120	Leveren en aanbrengen beschoeiingselementen,	m	76,00	V	
500130	Aanbrengen geotextiel Nicolon	m2	190,00	V	
5002	<u>Aanbrengen duikers</u>				
500210	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00	V	
500220	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	9,60	V	
5003	<u>Aanbrengen recreatieve steiger</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500310	Leveren en aanbrengen oplegging	st	1,00	V	
500320	Aanbrengen palen van kunststof-hout Onderdecks	st	6,00	V	
500330	Aanbrengen dwarsschoor.	m	15,00	V	
500340	Leveren en aanbrengen kespen van hout	st	4,00	V	
500350	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	10,00	V	
500360	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	4,00	V	
500370	Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.	m2	12,00	V	
5005	<u>Aanbrengen wortelscherm</u>				
500510	Leveren en aanbrengen wortelscherm	m	25,00	V	
6	STRAATMEUBILAIR				
600	WEGBEBAKENING				
6000	<u>Afzetpaaltjes</u>				
600010	Leveren + aanbrengen kunststof diamantkoppaal	st	3,00	V	
600020	Aanbrengen stalen afzetpaal	st	3,00	V	
6001	<u>Verkeersborden</u>				
600110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	0,00	V	
600120	Aanbrengen verkeersborden	st	8,00	V	
6005	<u>Op hoogte stellen opbouwgarrituur</u>				
600510	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	30,00	V	
6006	<u>Aanbrengen betonnen zitelementen</u>				
600610	Leveren en aanbrengen straatmeubilair beton recht	st	32,00	V	
600620	Leveren en aanbrengen straatmeubilair beton R=2,00	st	16,00	V	
6007	<u>Zitbanken</u>				
600710	Aanbrengen kunststof zitbank	st	3,00	V	
600720	Aanbrengen kunststof zitbank	st	1,00	V	
600730	Aanbrengen houten picknicktafel	st	5,00	V	
6008	<u>Speelelementen t.h.v. kruiszwijn 21</u>				
600810	Verwijderen speeltoestel.	st	3,00	V	
600820	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	30,00	V	
600830	Plaatsen speeltoestel.	st	3,00	V	
600840	Aanbrengen valdempende ondergrond-tegels.	m2	30,00	V	
6009	<u>Speelelementen t.h.v. kruiszwijn 21</u>				
600910	Verwijderen speeltoestel.	st	1,00	V	
600920	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	35,00	V	
7	VERKEERSMAATREGELEN				
701	VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING				
7010	<u>Maken tekeningen en verkeersmaatregelen</u>				
701010	Opstellen verkeerstekening(en).	st	1,00	V	
702	OMLEIDINGSROUTES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7021	<u>Instellen omleidingsroutes</u>				
702110	Aanbrengen omleidingsroute op enkelbaansweg.	keer	13,00	V	
702120	Instandhouden omleidingsroute op enkelbaansweg.	week	52,00	V	
702130	Verwijderen omleidingsroute op enkelbaansweg.	keer	13,00	V	
703	BEREIKBAARHEID / TOEGANKELIJKHEID WERKTERREIN				
7030	<u>Toepassen rijplaten - bereikbaarheid</u>				
703010	Aanbrengen rijplaten 6000x1300x13	m	240,00	V	
703020	Instandhouden rijplaten.	week	52,00	V	
703030	Verplaatsen rijplaten.	keer	48,00	V	
703040	Verwijderen rijplaten.	m	240,00	V	
7031	<u>Toepassen loopschotten</u>				
703110	Aanbrengen houten schotten t. b. v. voetgangers.	m	160,00	V	
703120	Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers.	wk	52,00	V	
703130	Verplaatsen houten schotten t.b.v. voetgangers.	keer	48,00	V	
703140	Verwijderen houten schotten t.b.v. voetgangers.	m	160,00	V	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
800	INRICHTINGS DEPOTS				
8000	<u>Depot schoon grond</u>				
800010	Aanbrengen tijdelijke afrastering. - depot	EUR		N	
800020	Instandhouden tijdelijke afrastering - depot	EUR		N	
800030	Verwijderen tijdelijke afrastering - depot	EUR		N	
801	TER BESCHIKKING STELLEN				
8010	<u>Ter beschikking stellen van personeel</u>				
801010	T.b.s. werknemer; grondwerker.	uur	60,00	V	
801020	T.b.s. werknemer; koppel stratenmaker	uur	60,00	V	
801030	T.b.s. werknemer; koppel verkeersregelaar	uur	60,00	V	
8011	<u>Ter beschikking stellen van materieel</u>				
801110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	60,00	V	
801120	T.b.s. vrachtauto.	uur	32,00	V	
801130	T.b.s. wiellader.	uur	60,00	V	
802	OPLEVERDOSSIER				
8020	<u>Revisie werkzaamheden</u>				
802010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
802020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
802030	Inmeten en verwerken huisaansluitingstekeningen	EUR		N	
803	COMMUNICATIE				
8030	<u>Communicatie omgeving</u>				
803010	Communiceren met derden.	EUR		N	
803020	Aanbieden afvalcontainers van aanwonenden.	week	52,00	V	
8031	<u>Coördinatie werken derden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
803110	Coördinatie werken derden	EUR		N	
8032	<u>Directiebehoeften</u>				
803210	Gebruik van directiekeet.	week	52,00	V	
8033	<u>Schoonhouden wegen</u>				
803310	Schoonhouden wegen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Opruimen werkterrein EUR,..	EUR		N	
910020	Inrichten werkterrein EUR,..	EUR		N	
910130	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
910140	Quickscan flora en fauna niveau 2	EUR		N	
910150	Aanvullende werkzaamheden EMVI	EUR		N	
910160	Opstellen planning/algemeen tijdsschema	EUR		N	
910170	Opstellen BLVC plan	EUR		N	
910180	Opstellen straatwerkplan	EUR		N	
910190	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
910200	Opstellen planning/algemeen tijdsschema	EUR		N	
910210	Verzorgen en aanvraag vergunningen en meldingen	EUR		N	
910220		EUR		N	
910230		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine werkzaamheden en leveranties	EUR	50.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	15.000,00	V	
950040	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
950050	Stelpost.	EUR	7.500,00	V	
950060	Stelpost.	EUR	7.500,00	V	
96	BIJDAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				