

Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst Ruimen, schudden en delven van graven 2022- 2025

Opdrachtgever	gemeente Utrechtse Heuvelrug
Besteknummer	22-UH-BP01
Datum	19-11-2021

Laat maar komen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

RAAMOVEREENKOMST en VOORWAARDEN voor:

Raamovereenkomst : Ruimen, schudden en delven van graven 2022-2025
Besteknummer : 22-UH-BP01
Opdrachtgever : gemeente Utrechtse Heuvelrug
Datum : 19 november 2021
Status : Nota van Inlichtingen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Postadres: Postbus 200
3940 AE Doorn

Bezoekadres: Kerkplein 2
Doorn

T. 0343 56 56 00
E. info@heuvelrug.nl
I. www.heuvelrug.nl

Green Engineers bv

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres: Renswoudsestraatweg 12b
Lunteren

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8

1. Algemeen

RAW1470-131368

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW1470-131368

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER	
110010			Bestekspost gewijzigd				
110010	220199		Delven van graven Betreft: het delven van graven op de begraafplaatsen. 2 diep Grondslag zand De benodigde voorzieningen tbv een begrafenis worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Er wordt 1 medewerker van de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor het meehelpen bij het openen en dichten van graven.	st	85,00	F	
110011			Bestekspost gewijzigd				
110011	220101		Grond ontgraven uit graf Betreft: grond ontgraven uit graf Oppervlakte: ca. 2,4 m2 per graf Grondsoort: zandige grond 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,7 m 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m 9. Vrijgekomen grond op kleed naast het graf deponeren. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3			346,80 I
110012			Bestekspost gewijzigd				
110012	240699		Treffen voorzieningen inkalven van het graf Betreft het treffen van een voorziening tegen inkalven van graf tot na de begrafenis. Door middel van aluminium bekisting, waarna het graf tijdelijk afgedekt dient te worden door betonplexplaten (18 mm. dikte) Materiaal wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Aan vier zijden van het graf Aanvullingshoogte gemiddeld 1,7 m. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Verwijderen tijdens het aanvullen van het graf	keer			85,00 I

3. Bepalingen

RAW1470-131368

HFD PAR ART LID

