

Adresgegevens						installatie en slijbgegevens							
Subperceel	RWZI	adres	telefoon	contactpersoon	06-nummer	SlI/SOI	soort 1 t/m 8	slijb hoeveelheid ton d.s. per jaar	slijb hoeveelheid op basis van a t/m g	slijbsoort uitgestig/ surplus	FeCl3 ja/ nee	ingaand slijb	
												%ds	%as
4	Middelhamis	West Havendijk 11 3241 LP Middelhamis	DRK Goeree- Flakkee 088- 9744297			SOI	5	858*	d	surplus en exterslijb via homogenisa- tietank	Ja	0,8-1,4	26

*INCLUSIEF EXTERNSLIJ(62 TON DEN BOMMEL, 62 TON OOLTGENSPLAAT EN 251 TON OUDE TONGE

- 1 indiktafel/bandindikker
- 2 zeeffbandpers
- 3 kamerfilterpers
- 4 membraanfilterpers
- 5 decanteer centrifuge
- 6 overig
- 7 cascade-zeeffbandpers
- 8 flotatie-indikker

- a slijbtransport afvoer weegbrieven
- b debietmeting toevoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
- c debietmeting afvoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
- d slijbtransport afvoer volume en drogestofmeting
- e debietmeting toevoer en drogestof obv steekmonster(s)
- f debietmeting afvoer en drogestof obv steekmonster(s)
- g Berekende waarde in het BBS-systeem

levering PE					installatie kentallen/garantie waarden			
Subperceel	type product vloeibaar / vast	type verpakking bulk/multibox/ big bag	verpakking hoeveelheid	aantal verpak- kingen per levering	minimaal d.s gehalte	maximaal d.s centraat/filtraat *	nominale doorzet	rekenfactor slijbverwerking
			liter	aantal	%ds	mg/ltr	Kg d.s/uur	
4	Vloeibaar	Multibox	1.000	4	23	300	200-250	€ 90,81

* Bij bandindikers (1) en zeeffbandpersen (7) dient de analyse plaatst te vinden op de totale stroom van filtraat en bandspoelwater.

Maand- en Jaargemiddelde perceel 4

jaar	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	jaar gem.
2005	24,1	24,7	23,8	23,3	23,0	23,4	24,0	24,8	24,7	24,4	23,5	24,0	24,0
2006	24,2	24,03	24,1	24,0	23,9	24,2	23,4	24,3	24,6	24,2	23,8	24,2	24,1
2007	24,5	24,6	24,1	23,2	21,9	22,9	23,8	23,9	23,5	23,6	23,7	24,3	23,7
2008	23,8	23,3	24,4	24,4	23,7	24,2	23,7	24,6	24,9	25,1	24,5	23,8	24,2
2009	23,2	23,9	24,1	23,8	23,8	23,3	24,1	24,7	24,1	23,2	23,1	22,9	23,7
gem	24,0	24,1	24,1	23,7	23,3	23,6	23,8	24,5	24,3	24,1	23,7	23,8	24,0
weegfactor	1,00	1,01	1,01	0,99	0,97	0,98	0,99	1,02	1,02	1,01	0,99	0,99	