

NOTA VAN INLICHTINGEN

Betreffende raamovereenkomst 20084 'Onderhoud sportcomplexen gemeente Zeist'.

De volgende vragen gesteld. De inschrijver dient de onderstaande wijzigingen in haar aanbieding te verwerken.

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
1.	1.03	Vraag	Zijn alle parken openbaar toegankelijk, of alleen voor sporters en publiek?
		Antwoord	De sportparken zijn deels openbaar toegankelijk.
2.	Bestekspost 111110	Vraag	Worden hier de obstakels bedoeld welke normaliter op een sportveld verwacht kunnen worden, of worden hieronder ook hekwerken e.d. verstaan?
		Antwoord	Een obstakel is een vast object, niet zijnde boom, dat zich bevindt in of op de rand van een te maaien perceel. Hierbij dus te denken aan doelen, lichtmasten, ballenvangers, hekwerken, afvalbakken, dugouts e.d.
3.	Bestekspost 111110	Vraag	Betreft de maaifrequentie 45 x & 22x maaibeurten rondom obstakels. Kloppen deze frequenties? De maaifrequentie lijkt ons laag en de bijmaai frequentie juist hoog.
		Antwoord	Het aantal maaibeurten wordt niet gewijzigd. In combinatie met bestekspost 111130 is voorzien dat de sportvelden 47 keer per jaar worden gemaaid. Vooralsnog wordt ingeschat dat dit voldoende is. Indien er toch extra maaibeurten noodzakelijk zijn, worden deze verrekend op basis van de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost. Het aantal maaibeurten rondom obstakels wordt aangepast naar 15x.
4.	Bestekspost 240110	Vraag	Reinigen atletiekbaan: is deze reiniging inclusief het reinigen van de goot, verwijderen en terugplaatsen van de gootdeksels?
		Antwoord	Bestekspost 240120 wordt toegevoegd aan het raamcontract. De bestekspost heeft betrekking op het verwijderen van vuil, mos, algenaanslag, blad, grond e.d. uit de goten, inclusief het opnemen en terugplaatsen van de gootdeksels.

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
5.	Bestekspost sectie 25	Vraag	Drainage, kunt u op tekening aangeven waar de drainage en de putten zich bevinden? Het is nu niet duidelijk of putten zich in het gras of in verharding bevinden.
		Antwoord	De exacte ligging van de drainage is momenteel niet inzichtelijk. U kunt ervan uitgaan dat circa 50% van de drainage controleputten in de verharding zijn gelegen en circa 50% van de controleputten in het gazon/ natuurgrassportveld.
6.	Bestekspost 311010	Vraag	Kunt u het aantal obstakels aangeven?
		Antwoord	Het exact aantal obstakels is niet inzichtelijk. U dient rekening te houden met gemiddeld 1 obstakel per are gazon.
7.	bestekspost 7002	Vraag	U spreekt hier in diverse posten over Flora en Fauna, de gegevens welke nodig zijn om o.a. inventarisatie en toepassing beschermingsmiddelen te calculeren worden na gunning verstrekt. Kunt u deze gegevens (bijlage 4) eerder beschikbaar stellen? Dan is namelijk ook te zien met welke specifieke gegevens er rekening gehouden dient te worden.
		Antwoord	<p>De werkzaamheden worden verricht op een terrein met een sterk gecultiveerd gebruikskarakter.</p> <p>De werkzaamheden worden in beginsel verricht als 'bestendig beheer'. Dat betekent dat het gaat om cyclisch beheer als voortzetting van beheer dat ook voorheen al jaarlijks, plaatsvond. In het kader van bestendig beheer kan ervan worden uitgegaan dat er bij het verrichten van werkzaamheden opgenomen in het raamcontract, geen nader onderzoek per locatie noodzakelijk is, behalve controle op nesten tijdens het broedseizoen.</p> <p>Tijdens de werkzaamheden moet minimaal een afstand gehouden van 5 meter rondom een vogelnest. Deze zone dient in het werk te worden gemarkeerd.</p> <p>Waarneming op enig moment binnen een straal van 50 meter van een:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaarrond beschermd nest (bijvoorbeeld vogels, Eekhoorn), - een verblijfplaats (hol) van een Steenmarter, Boommarter of Das, vergt opschorten van de werkzaamheden, nader onderzoek en mogelijk aanpassing in de werkwijze in overleg met de opdrachtgever. Het nader onderzoek wordt verzorgd in opdracht van de opdrachtgever. <p>Extra kosten voor het eventueel aanpassen van de werkwijze op basis van het nader onderzoek komen in aanmerking voor verrekening.</p> <p>De beschikbare onderzoeksrapporten van de flora en fauna in de directe omgeving van de sportparken wordt na gunning beschikbaar gesteld.</p>