



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Toetsdocument Asbestinventarisering

Checklist ten behoeve van voorbereiding en toetsing van asbestinventarisaties

Uitgegeven door Steunpunt Asbest

Datum 06 november 2019

Versienummer 1.0

Status Definitief

Versiebeheer

Inhoud

•	Inleiding	3
1	Vooronderzoek asbestinventarisatie (Artikel 16)	4
2	Asbestinventarisatieplan (Artikel 17)	4
3	Voorbereiding en melding asbestinventarisatie (Artikel 18)	5
4	Asbestinventarisatierapport (Artikel 22)	5

Inleiding

Regelmatig worden in opdracht van beheerder, assetmanager of een projectteam, asbestinventarisaties uitgevoerd op het areaal van Rijkswaterstaat. Ter ondersteuning van de opdrachtgever met de voorbereiding en toetsing van deze asbestinventarisaties, heeft het Steunpunt Asbest deze handreiking opgesteld.

In deze handreiking Asbestinventarisaties is de meest relevante wettelijke eisen rondom asbestinventarisaties opgenomen in de vorm van een handige checklist. Dit betreffen de eisen zoals vermeld in het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, vastgesteld op 15 november 2018 door de Stichting Ascert. [Kijk voor de meest recente versie van het Certificatieschema op de website van de Stichting.](#)

De checklist is onderverdeeld op basis van de volgorde van handelen, te weten:

1. Vooronderzoek;
2. Inventarisatieplan;
3. Voorbereiden en melding;
4. Uitvoering;
5. Rapportage;
6. Nazorg.

De punten 4 en 6 zijn niet in deze checklist opgenomen, aangezien deze aspecten buiten het bereik van de eindrapportage asbestinventarisatie ligt. Ook wordt geen aandacht geschonken aan uitzonderingen en bijzondere situaties.

1 Vooronderzoek asbestinventarisatie (Artikel 16)

- ☐ De opdrachtnemer (hierna: ON) heeft t.b.v. het opstellen van een asbestinventarisatieplan een vooronderzoek uitgevoerd.
- ☐ ON heeft t.b.v. dit vooronderzoek de opdrachtgever (hierna: OG) verzocht om de relevante documenten beschikbaar te stellen, en om bij werknemers en gebruikers informatie in te kunnen winnen voor zover dit relevant kan zijn voor de asbestinventarisatie.
- ☐ Het vooronderzoek omvat ten minste het inventariseren en het beoordelen van:
 - ☐ Bouwtekeningen
 - ☐ Tekeningen van procesinstallaties
 - ☐ Andere documenten die relevant zijn voor de asbestinventarisatie. (bv, oude inventarisatierapporten, DISK gegevens)

2 Asbestinventarisatieplan (Artikel 17)

- ☐ ON heeft op basis van het vooronderzoek een asbestinventarisatieplan opgesteld. Dit plan is voorzien van een unieke projectcode.
- ☐ Het asbestinventarisatieplan bevat:
 - ☐ een beschrijving van het bouwwerk, het object of de installatietechnische eenheid die op asbest wordt onderzocht;
 - ☐ De informatie uit het vooronderzoek;
 - ☐ De gekozen methode van asbestinventarisatie en de verantwoording hoe met deze methode de emissie van asbest zo veel mogelijk wordt voorkomen;
 - ☐ Een overzicht van de noodzakelijke arbeidsmiddelen voor de asbestinventarisatie;
 - ☐ Een lijst met aandachtspunten voor de uitvoering van de asbestinventarisatie.

3 Voorbereiding en melding asbestinventarisatie (Artikel 18)

- ☐ ON heeft voorafgaand aan de uitvoering van een asbestinventarisatie vastgesteld of alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen.
- ☐ ON heeft een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een asbestinventarisatie.
- ☐ De DIA heeft voorafgaand aan de inventarisatie gecontroleerd en gewaarborgd dat:
 - ☐ het bouwwerk, het object of de installatietechnische eenheid overeenkomen met de vooraf opgegeven kenmerken;
 - ☐ het asbestinventarisatieplan en de overige documenten die van belang zijn voor de asbestinventarisatie op de projectlocatie aanwezig zijn;
 - ☐ het asbestinventarisatieplan aansluit bij de aangetroffen situatie op de projectlocatie.
- ☐ De resultaten van deze controle zijn door de DIA geregistreerd en opgenomen in het asbestinventarisatierapport.
- ☐ Als uit de controle is gebleken dat niet is voldaan aan de genoemde eisen, heeft de ON het asbestinventarisatieplan aangepast.
- ☐ Het asbestinventarisatiebedrijf heeft de projectgegevens in het LAVS opgenomen (als de opdrachtgever dit niet heeft gedaan).
- ☐ Het asbestinventarisatiebedrijf heeft ten minste een werkdag voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS vermeld.

4 Asbestinventarisatierapport (Artikel 22)

- ☐ Het asbestinventarisatiebedrijf heeft een asbestinventarisatierapport op met daarin een beschrijving van de asbesthoudende materialen met inachtneming van de reikwijdte en de geschiktheid.
- ☐ Indien er zwaarwegende redenen zijn waarom de asbestinventarisatie niet het wettelijk aangegeven onderzoeksgebied kan omvatten, zijn de afwijking en de motivatie hiervan opgenomen in de samenvatting van het rapport.
- ☐ Het asbestinventarisatiebedrijf heeft een asbestinventarisatierapport op waarbij op het titelblad in ieder geval is opgenomen:
 - ☐ de naam en het certificaatnummer van het asbestinventarisatiebedrijf;
 - ☐ de naam van de opdrachtgever;
 - ☐ de adresgegevens van de projectlocatie;

- ☐ de reikwijdte van het inventarisatierapport, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:
 1. het gehele bouwwerk of het gehele object;
 2. een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object;
 3. het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object;
 4. uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object.
- ☐ de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:
 1. niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk;
 2. geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal;
 3. geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten;
 4. geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.
- ☐ de naam van de DIA en zijn certificaatnummer;
- ☐ de naam van de technisch eindverantwoordelijke;
- ☐ een unieke projectcode met versienummer van het asbestinventarisatie rapport.

- ☐ Het inventarisatierapport bevat een samenvatting waarin ten minste is opgenomen:
 - ☐ een nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie;
 - ☐ een nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport.

- ☐ Het asbestinventarisatierapport bevat alle resultaten van het vooronderzoek.

- ☐ Het asbestinventarisatierapport bevat een overzicht van al het aangetroffen asbesthoudende materiaal met vermelding van:
 - ☐ een uniek bronnummer;
 - ☐ een beschrijving van het asbesthoudende materiaal;
 - ☐ de plaats waar het asbesthoudende materiaal is aangetroffen;
 - ☐ het soort asbesthoudend materiaal;
 - ☐ de in de genomen materiaalmonsters aangetroffen asbestsoorten;
 - ☐ het percentage van de asbestsoorten in de materiaalmonsters;
 - ☐ de identificatiecode van het analysecertificaat dat bij het asbesthoudende materiaal hoort;
 - ☐ de mate van beschadiging van de aangetroffen asbesttoepassingen;
 - ☐ de mate van verwerking van de aangetroffen asbesttoepassingen, met de kwalificatie niet verweerd, licht verweerd, of ernstig verweerd.
 - ☐ de hoeveelheid van de aangetroffen asbesttoepassingen;

- ☐ hoe de asbesttoepassingen bevestigd zijn;
 - ☐ de risicoklasse 1, 2 of 2A die is gebaseerd op de SMART waaronder het asbesthoudende materiaal verwijderd moet worden;
 - ☐ specifieke opmerkingen die van belang zijn voor een veilige verwijdering van het asbesthoudende materiaal.
-
- ☐ Het inventarisatierapport bevat tekeningen met daarop aangegeven:
 - ☐ de locaties en afmetingen van alle onderzochte ruimten, gebieden of installaties;
 - ☐ de plaatsen waarop asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.
-
- ☐ Het asbestinventarisatierapport bevat foto's, waaronder per asbesttoepassing ten minste een overzichtsfoto en een detailfoto van de plaats waar het monster genomen is.
-
- ☐ Het asbestinventarisatierapport bevat de SMART-risicoclassificaties met de gegevens die overeenkomen met de aangetroffen situatie.
-
- ☐ Het asbestinventarisatierapport bevat de analysecertificaten.
-
- ☐ Indien tijdens de asbestinventarisatie asbesthoudend materiaal is aangetroffen, wordt dit in het asbestinventarisatierapport vermeld met de aanbeveling aan de opdrachtgever tot het uitvoeren van een nader onderzoek.
-
- ☐ Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt ervoor dat het opgestelde asbestinventarisatie rapport door de technisch eindverantwoordelijke wordt gedateerd en ondertekend.
-
- ☐ Correcties op of toevoegingen aan het asbestinventarisatierapport die plaatsvinden na ondertekening van het rapport, worden verwerkt en onderbouwd in een herzien rapport waarin is aangegeven welke toepassingen nog aanwezig zijn en welke reeds verwijderd zijn, en dat wordt opnieuw ondertekend door een technisch eindverantwoordelijke.
-
- ☐ Als correcties op of toevoegingen aan het asbestinventarisatierapport vooraf zijn gegaan door een bezoek aan de projectlocatie moet het rapport de situatie weergeven die op het moment van dit bezoek is aangetroffen.
-
- ☐ In het asbestinventarisatierapport wordt aangegeven dat het rapport drie jaar geldig is na ondertekening.
-
- ☐ Binnen tien werkdagen na ondertekening van het asbestinventarisatierapport worden de gegevens van de uitgevoerde asbestinventarisatie en het inventarisatierapport ingevoerd en opgeslagen in het LAVS.