

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1.		In de aanbestedingsbrief wordt enkel gesproken over de brandmeldinstallatie terwijl in bijlage 3AD-A PvE ook wordt gesproken over de ontruimingsalarminstallatie. Moeten beide installaties worden vervangen of één van de twee?	Dit zijn gecombineerde brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Zie programma van eisen Brafon.
2.		Kunnen we gebruik maken van bestaande kabeltracé's/goten/buizen bij alle drie de locaties?	Ja, indien nodig kunnen de huidige kabeltracé's / goten gebruikt worden.
3.		In het PVE van het gemeentehuis (v 2.0 d.d. 12-05-2021) staat in de sturingmatrix een PZI installatie opgenomen/aangevinkt. In het PvE OAI wordt deze installatie niet genoemd. Moet er een PZI installatie worden aangebracht?	De PZI installatie hoeft niet vervangen te worden maar dient wel gekoppeld te worden aan de nieuwe brandmeldcentrale.
4.		Tijdens de schouw werd kenbaar gemaakt dat het raadshuis (grenzend aan het gemeentehuis) buiten de demarcatie van de opdracht valt. In de aanbestedingsdocumenten is hierover niks terug te vinden. Dient eveneens de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het raadshuis te worden vervangen?	Nee, deze hoeft niet vervangen te worden maar dient wel gekoppeld te worden aan de nieuwe brandmeldcentrale in het Gemeentehuis.
5.		In het PvE van het gemeentehuis (v 2.0 d.d. 12-05-2021) staat opgenomen dat de commerciële ruimten/horeca op de begane grond van het gemeentehuis buiten de demarcatie van het PvE valt. Betekent dit dat de installatie in deze bouwdelen niet moet worden vervangen en dus buiten deze aanbesteding valt?	De commerciële ruimten vallen buiten deze aanbesteding en daar hoeft dus niets te gebeuren.

6.		<p>In het PvE van het gemeentehuis (v 2.0 d.d. 12-05-2021) staat bij de omvang van de brandmeldinstallatie opgenomen “ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte)”. Er wordt vervolgens niet toegelicht om welke ruimten het hier gaat. De omschrijving blijft onduidelijk beperkt zich tot het uitsluiten van liftschachten. Wij hebben vooralsnog geen inzicht welke ruimten zijn aangemerkt met een verhoogd brandrisico. Om de inschrijving zo zuiver en vergelijkbaar mogelijk te maken tussen de inschrijvers, ontvangen wij graag een overzicht/aanvulling op het PvE waaruit blijkt welke ruimten aanvullend moeten worden bewaakt.</p>	<p>Het gaat om de archiefruimten in de kelder.</p> <p>Zie aanvullende informatie Gemeente Barneveld. Tekeningen, blokschema’s en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.</p>
7.		<p>In het PVE van het gemeentehuis (v 2.0 d.d. 12-05-2021) staat in de sturingmatrix een PZI installatie opgenomen/aangevinkt. In het PvE OAI wordt deze installatie niet genoemd. Moet er een PZI installatie worden aangebracht?</p>	<p>Nee, er is al een PZI installatie aanwezig. Deze moet gekoppeld worden aan de nieuwe brandmeldcentrale.</p>
8.		<p>In het PVE van het gemeentehuis (v 2.0 d.d. 12-05-2021) staat opgenomen dat ‘eventueel’ aanwezige deurvastinrichting moeten worden ontgrendeld. Wij ontvangen graag een overzicht of hier daadwerkelijk sprake van is of niet. Graag in aantallen.</p>	<p>Zie aanvullende informatie Gemeente Barneveld. Tekeningen, blokschema’s en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.</p>
9.		<p>In het PvE van het hulpverleningscentrum (v 2.0 d.d. 11-05-2021) staat bij de omvang van de brandmeldinstallatie opgenomen “ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte)”. Er wordt vervolgens niet toegelicht om welke ruimten het hier gaat. De omschrijving blijft onduidelijk beperkt zich tot het uitsluiten van liftschachten. Wij hebben vooralsnog geen inzicht welke ruimten zijn aangemerkt met een verhoogd brandrisico. Om de inschrijving zo zuiver en vergelijkbaar mogelijk te maken tussen de inschrijvers, ontvangen wij graag een overzicht/aanvulling op het PvE waaruit blijkt welke ruimten aanvullend moeten worden bewaakt.</p>	<p>Het gaat hier om de ruimte bewaking in het politiegedeelte (twee ophoud kamers op begane grond).</p>

10.		<p>De gemeente Barneveld heeft documenten ter beschikking gesteld. Graag ontvangen wij aanvullend de volgende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporten van Onderhoud (RvOH) van alle drie de locaties</li> <li>- Plattegrondtekeningen van alle drie de locaties</li> <li>- Overige documenten en/of tekeningen die verband houden met de huidige brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie</li> </ul>	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
11.		In de PvE's staat aangemerkt dat er een productcertificaat leveren is vereist. Er staat ook omschreven dat er gebruik gemaakt mag worden van de inbraakmeldinstallatie t.a.v. de doormelding PAC. Doormelding bij oplevering van een nieuwe installatie dient te voldoen aan de EN54 reeks en het PvE wijkt daarmee op dit punt af. Kunnen wij aannemen dat afgifte van het productcertificaat prevaleert?	De installatie moet gecertificeerd zijn dit prevaleert door een erkend certificeringsbureau.
12.		We willen graag informatie hebben waaruit blijkt dat de huidige installatie en/of kabel en leidingwegen voldoen aan gestelde normen, zoals een Productcertificaat, Installatie Attest, of inspectiecertificaat?	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden ivm. de veiligheid separaat aangeleverd.
13.		In het PvE betreft het gemeentehuis staat niet aangemerkt of er een inspectiecertificaat vereist is. Is dit van toepassing, al dan niet alleen op het deel Archief?	De installatie moet gecertificeerd zijn dit prevaleert door een erkend certificeringsbureau.
14.		Kunnen we as-build tekeningen (componenten, blokschema's, type kabel, kabelloop) van huidige installaties krijgen?	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden ivm. de veiligheid separaat aangeleverd.
15.		Welk type brandmeldkabel wordt er gebruikt?	Het type is zo niet te achterhalen. Volgens het onderhoudsbedrijf zit er een 1x2x0,8

			rode brandmeldkabel. Deze kabel is <b>niet</b> afgeschermd.
16.		Graag hadden we tekeningen van de gebouwen gehad zoals ze nu zijn met locatie benaming.	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
17.	Algemeen Verzoek verstrekking documenten	Verzoek om verstrekking van:  - Actuele installatietekeningen en blokschema's bestaande brandmeld-ontruimingsinstallaties.	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
18.	Algemeen Verzoek verstrekking documenten	Verzoek om verstrekking van:  - Laatste rapport van onderhoud.	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
19.	Gemeentehuis/Raadhuis PVE BMI par 2.7 blz 12 sturingen:	- Op welke wijze moet de personenzoekinstallatie worden aangestuurd (potentiaalvrije contacten of Espa) ?	Aansturing op potentiaalvrije contacten.
20.	Gemeentehuis/Raadhuis PVE BMI par 2.8 blz 14 brandweeringang:	Is de levering van de brandweersleutelkuis inclusief montage onderdeel van de prijsopgave of gebruikt men de bestaande sleutelkuis?  Indien onderdeel van de prijsopgave dan graag informatie over het toe te passen type sleutelkuis.	Een brandweerkuis hoeft niet geleverd te worden. De bestaande sleutelkuis wordt gebruikt.
21.	Gemeentehuis/Raadhuis PVE BMI par 2.9 - 3.1 blz 14 -20 nevenpaneel/ brandmeldcentrale raadhuis	Tijdens de schouw werd de informatie gegeven dat de bestaande brandmeldcentrale in het Raadhuis moet worden hergebruikt, is dit juist?  In paragraaf 2.9 staat dat een nevenpaneel moet worden toegepast in het raadhuis maar in paragraaf 3.1 staat omschreven dat er een brandmeldcentrale moet komen in het raadhuis.	De bestaande brandmeldcentrale in het raadhuis maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Deze brandmeldcentrale dient wel gekoppeld te worden aan de nieuwe brandmeldcentrale in het gemeentehuis.

		Moet er in het raadhuis een nevenpaneel of een brandmeldcentrale worden toegepast of moet er beiden, een nevenpaneel en een brandmeldcentrale worden toegepast?	
22.	Gemeentehuis/Raadhuis PVE BMI par 3.1.3 blz 21 Voorziening voor deuren: Ontgrendeling van deuren middels een groene handmelder.	De groene handmelders zijn niet aangesloten op de brandmeldinstallatie maar dienen alleen voor het ontgrendelen van de deuren.  Moeten de groene handmelders ook worden vervangen?	Nee, deze hoeven niet vervangen te worden.
23.	PVE BMI par 3.2.1 blz 22 Deurvastzetinrichtingen:	De voedingen van de deurvastzetinrichtingen zijn geen onderdeel van de brandmeldinstallatie maar slechts een sturing.  Moet het vervangen van de voedingen worden opgenomen in de prijsopgave?	Nee, deze hoeven niet opgenomen te worden
24.	PVE OAI par 2.6 blz 5 toelichting:	Aparte doormelding ontruimingsinstallatie bij een geïntegreerde ontruimingsinstallatie type B is technisch niet mogelijk. Kunnen de 2 laatste alinea's van de toelichting vervallen?	Nee, deze twee laatste alinea's in de toelichting kunnen niet komen te vervallen. Dit omdat Gemeente Barneveld een installatiecertificaat op OAI wil ontvangen.  Storingsmelding BMI en OAI mogen wel gecombineerd worden maar moeten dan wel duidelijk op de display als aparte storingsmelding zichtbaar blijven.
25.	Hulpverleningscentrum PVE BMI par 2.14 doormelding brandalarm 8.4	Toelichting: een brandalarm moet door een PAC worden geverifieerd voor dat deze mag worden doorgemeld naar de brandweer.  (Een technische verificatie zal ik de praktijk erg lastig/omslachtig worden), Op welke wijze moet deze verificatie worden uitgevoerd ?	De doormelding van een storing en of brandmelding zal via een gsm module gemeld worden naar de PAC.

26.	Optisport sporthal Oosterboshal	Geen extra vragen, alleen de gegevens volgens punt 1	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
27.	AD, algemeen	Moeten wij ook de brandwerende doorvoeringen meenemen? Compleet inclusief levering, plaatsen, afwerken en certifiëren?	Ja, indien nodig moeten de doorvoeringen weer brandwerend afgewerkt en gecertificeerd worden.
28.	AD, pagina 26, Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten	Het is niet duidelijk of de detailbegroting wel of niet op 20 december ingeleverd dient te worden. Deze staat wel bij de in te leveren documenten en boven de regel 'Op verzoek dienen onderstaande documenten door inschrijver overlegd te worden', maar regel 6 geeft weer aan 'Op verzoek'. Kunt u hierover duidelijkheid verstrekken?	De detailbegroting dient bij inschrijving ingediend te worden.
29.	AD:  1. Pagina 4, Algemene Inkoopvoorwaarden; 2. Pagina 15, 3.2: Fase 3 Beoordelen of inschrijver zich conformeert aan de eisen 3. Pagina 19, 4.1.3. Derde(n)verklaring 4. Pagina 26, Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten	In uw aanbestedingsdocument wordt verwezen naar andere documenten, maar helaas wordt de verwijzingsbron niet gevonden. Hierdoor is het ons niet altijd duidelijk naar welk document wordt verwezen. Hieronder vindt u de verwijzingen waar deze niet werkt. Graag ontvangen wij een aanbestedingsdocument waarin deze fouten verholpen zijn.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagina 4 onder 'Algemene Inkoopvoorwaarden' 2x</li> <li>• Pagina 15, 3.2 'Fase 3: Beoordelen of inschrijver zich conformeert aan de eisen' 4x</li> <li>• Pagina 19, 4.1.3. 'Derde(n)verklaring' 1x</li> <li>• Pagina 26, Bijlage 1AD. 'Checklist in te leveren documenten', het schema: 2x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagina 4 onder 'Algemene Inkoopvoorwaarden' 2x verwijst naar Bijlage 8AD 'Algemene inkoopvoorwaarden'</li> <li>• Pagina 15, 3.2 'Fase 3: Beoordelen of inschrijver zich conformeert aan de eisen' 4x: verwijst naar Bijlage 3AD 'Programma van eisen'</li> <li>• Pagina 19, 4.1.3. 'Derde(n)verklaring' 1x: verwijzing vervalt.</li> <li>• In het schema wordt voor het UEA verwezen naar bijlage 2, voor het PvE naar bijlage 3 en voor het prijsformulier naar bijlage 5.</li> </ul>

30.	Aanbestedingsdocument Brandmeldinstallaties met appendages punt 1.6.2.	Mogen wij de huidige Tekeningen van de bestaande BMI en OAI installaties mbt de genoemde locaties Raadhuis/Gemeentehuis, Hulpverleningscentrum en Sportcomplex het Oosterbos ontvangen?	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid niet op TenderNed gepubliceerd maar kunnen middels een bericht opgevraagd worden.
31.	Aanbestedingsdocument Brandmeldinstallaties met appendages punt 1.6.2.	Mogen wij de huidige Technische schema's / Blokschema's van de bestaande BMI en OAI installaties mbt de genoemde locaties Raadhuis/Gemeentehuis, Hulpverleningscentrum en Sportcomplex het Oosterbos ontvangen?	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
32.	Aanbestedingsdocument Brandmeldinstallaties met appendages punt 1.6.2.	Mogen wij de huidige Rapportages Geluidsmetingen van de bestaande BMI en OAI installaties mbt de genoemde locaties Raadhuis/Gemeentehuis, Hulpverleningscentrum en Sportcomplex het Oosterbos ontvangen?	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
33.	Aanbestedingsdocument Brandmeldinstallaties met appendages punt 1.6.2.	Zijn de bestaande BMI en OAI installaties mbt de genoemde locaties Raadhuis/Gemeentehuis, Hulpverleningscentrum en Sportcomplex het Oosterbos gecertificeerd?	Ja, de bestaande BMI en OAI zijn allemaal gecertificeerd.
34.	Aanbestedingsdocument Brandmeldinstallaties met appendages punt 1.6.2.	Is er mbt bestaande BMI en OAI installaties van de genoemde locaties Raadhuis/Gemeentehuis, Hulpverleningscentrum en Sportcomplex het Oosterbos een Installatie Attest aanwezig ten behoeve van het bestaande leiding- en bekabelingsnetwerk?	Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m.. de veiligheid separaat aangeleverd.  Installatie Attest is alleen aanwezig van het Gemeentehuis.
35.	Bijlage 3AD-A Programma van Eisen vervangen brandmeld- en ontruimingsinstallatie.	Hoeveel algemene- en liftsturingen zijn van toepassing op de genoemde locaties Raadhuis/Gemeentehuis, Hulpverleningscentrum en Sportcomplex het Oosterbos?	Zie aanvullende informatie Gemeente Barneveld. Tekeningen, blokschema's en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.

			<p>Ter informatie (zelf controleren o.b.v. tekeningen)</p> <p>Hulpverleningscentrum: liftsturing                  Gemeentehuis: 4 liftsturingen en een brandscherm Er zijn in de gangen enkele deuren die bij een brandmelding dicht vallen. Voor zover ik weet zijn dat 3 deuren op de 1e, 2e en 3e verdieping. Er zijn ook deuren die worden ontgrendeld, maar dat gaat via de koppeling met de toegangscontrole.</p>
36.	Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Barneveld	Zijn de van toepassing zijnde "Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Barneveld" op bepaalde punten bespreekbaar?	Op- en/of aanmerkingen over de algemene inkoopvoorwaarden en concept overeenkomst kunnen uiterlijk voor nota van inlichtingen II kenbaar gemaakt worden tezamen met de voorgestelde wijzigingen. De aanpassingen zullen als onderdeel van nota van inlichtingen II gecommuniceerd worden.
37.	PvE Gemeentehuis Blz 3 punt 2.1	Graag specifiek aangeven welke de risicovolle ruimten zijn mbt de bewakingseis ruimtebewaking.	In het gemeentehuis zijn dit de archieven in de kelder. Bij het hulpverleningscentrum zijn dit de twee ophoudkamers bij de politie op de begane grond.
38.	PvE Gemeentehuis Blz 20 punt 3.1.1.	Wat is de bekabelingslengte (afstand) tussen BMC van het Gemeentehuis en het Raadhuis?	Dit is ongeveer 40 meter.

39.	PvE Gemeentehuis Blz 22 punt 3.2.2	Is deze Blusgasinstallatie voorzien van eigen melders, indien “ja” deze eveneens te worden vervangen?	Ja, de blusgasinstallatie heeft eigen melders. Deze melders hoeven niet vervangen te worden.
40.	PvE Gemeentehuis Blz 12 punt 2.7	Hoeveel externe sturingscontacten dienen er te worden aangesloten?	Zie aanvullende informatie Gemeente Barneveld. Tekeningen, blokschema’s en onderhoudsrapporten worden i.v.m. de veiligheid separaat aangeleverd.
41.	Aanbestedingsdocument Brandmeldinstallaties met blz appendages punt 1.6.2	Er wordt gesproken over de maximale levensduur. Kunt u aangegeven wanneer het leidingwerk met bekabelingsnetwerk is geplaatst (leeftijd van deze installatie).?	Het leidingwerk is in 2006 geplaatst inclusief de huidige BMI-installatie.
<b>Aanvullingen van aanbestedende dienst</b>			
1.	Tekeningenpakket	Gezien vertrouwelijkheid van het tekeningenpakket is dit enkel te verkrijgen na een aanvraag via TenderNed. Tevens wil aanbestedende dienst opmerken dat gegadigden het tekeningenpakket strikt vertrouwelijk dienen te behandelen na ontvangst.	
2.	Inleveren bijlage 4AD	In plaats van een ondertekend programma van eisen wil aanbestedende dienst een ingevulde en ondertekende conformiteitsverklaring conform bijlage 4AD ontvangen.	