

overzicht 2019 tm kwartaal 3						Trefwoord:	
ST YTD	Equipment	Adres	Kwart	Storing_Combi	Type Storing	Datum	Failure description
	1 A12103	Agorawagenplein 1	1	Q1A1210343523	Technisch	26-2-2019	SPL blijft steeds uitbellen. Al gekeken of de knop vast zit maar dit is niet het geval. het alarm bleef uitbellen. Er bleken enkele stekkers los in de inspectiebak. Dit hersteld ook accu doorgemeten.
	1 A12104	Arena 301	3	Q3A1210443719	Technisch	10-9-2019	Lift blijft vaak hangen op de 1e verdieping, wanneer mens een lichte sprong maakt in de lift gaat deze pas verder. doordat deurrol uitgevuld is, wilde grendel niet meer vallen. dit afgesteld
11	A12106	Da Costastraat 36-38	1	Q1A1210643488	Technisch	23-1-2019	Lift staat stil op de BG. lift stond nog op torn stand.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	1	Q1A1210643507	Technisch	11-2-2019	De lift hangt vast op de eerste etage, deze is al door de conciërge middels de hoofdschakelaar geprobeerd te resetten. De persoon is er wel uit. vang contact was aangesproken die hersteld en schoon gemaakt lift weer in bedrijf.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	1	Q1A1210643533	Technisch	8-3-2019	De lift staat stil op de BG met de deuren dicht, er staat niks voor de sensor en er is al geprobeerd de lift te resetten. de lift ging naar alle verdiepingen met schachtproepen allen in de kooi deed de 3e knop het niet. bleek dat het printje los was gekomen deze hersteld getest lift weer in bedrijf.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	1	Q1A1210643536	Technisch	12-3-2019	De lift staat stil tussen de 1e en 2e etage. lift stil tussen 1 en 2. na wat zoek werk bleek er een draadbreuk achter het kooi tableau dit hersteld en lift weer in bedrijf.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	1	Q1A1210643538	Extern	13-3-2019	1 student vast tussen bgg en 1e bij aankomst 2x rolcontainer vol en een persoon max last is 320kg. lift is uit gegaan op motorbeveiliging Q3 dus zeer waarschijnlijk te zwaar beladen dit hersteld leiders gesmeerd.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	2	Q2A1210643566	Technisch	10-4-2019	Resetten werkt ook niet, waarschijnlijk stil tussen 0 en 1. Bij aankomst lift stil op 2e verdieping. Stuurblok neerwaar klep afgesteld die opende niet goed. Kooi commando's weer aangezet. En alarm getest lift in bedrijf elke verdieping getest.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	2	Q2A1210643568	Technisch	12-4-2019	14.10 uur: de locatie gebeld, de conciërge krijgt de mensen er niet uit. bij aankomst lift leeg en in bedrijf. diverse getest relais K11 2x contact slecht deze vervangen en uitvoering getest. lift in bedrijf
11	A12106	Da Costastraat 36-38	2	Q2A1210643641	Technisch	25-6-2019	Nog niet zo lang geleden is er een monteur langs geweest voor onderhoud aan onze lift. Nu blijkt dat de lift rare geluiden maakt bij het naderen van de 3e etage. Ook gaat het laatste stuk schoksgewijs naar boven wat echt niet fijn is als je erin staat. bij de aankomst lift in de vang, dit hersteld en grendel eerste verdieping afgesteld getest in orde
11	A12106	Da Costastraat 36-38	2	Q2A1210643644	Technisch	27-6-2019	Lift maakt nog steeds lawaai. Olie bij gevuld 10 liter.
11	A12106	Da Costastraat 36-38	3	Q3A1210643726	Technisch	17-9-2019	De lift gaat vanaf de 3e etage niet naar beneden. de lift had te wijng olie, de olie tank lekt deze moet met spoed gerepareerd worden, de olie uit opvang bak terug gepompt in de tank nu in orde
11	A12106	Da Costastraat 36-38	3	Q3A1210643647	Technisch	1-7-2019	Sinds het onderhoud staat de lift wekelijks in storing. De lift staat nu stil, etage is onbekend. Ook schokt de lift heel erg en maakt de lift rare geluiden. bij aankomst lift stil op ritduur te weinig olie in aggregaat en haalde de bovenste etage niet. olie lekkage aan de aggregaat olie uit de lekbak teruggepompt nu weer oke. wel nog onderzoek door repa
1	A12111	Elandstraat 175	3	Q3A1211143704	Technisch	27-8-2019	Onbekende etage. deze besteld is stuk krom en dol gedraaid je kon het ook niet meer openen met de ontgrendel sleutel
5	A12112	Frailjemaborg 135	1	Q1A1211243490	Technisch	25-1-2019	Het is helemaal donker in de lift.
5	A12112	Frailjemaborg 135	2	Q2A1211243559	Extern	3-4-2019	De lift staat stil op de 2e etage met de deuren open. deurrevisie aanbieden alle looprollen slecht looprail kooi schoongemaakt sensorlijsten schoongemaakt
5	A12112	Frailjemaborg 135	2	Q2A1211243568	Extern	12-4-2019	De lift staat stil op de BG. door klap op stuurkast is kastverlichting van vaatwand gevallen. lamp is magnetisch. daardoor was relais K5 eruit gestoten. Dit hersteld
5	A12112	Frailjemaborg 135	2	Q2A1211243593	Technisch	8-5-2019	Oproepknop lift buitenkant ligt eraf. op de 4 de verdieping was de schachtdrukknop los
5	A12112	Frailjemaborg 135	3	Q3A1211243726	Extern	18-9-2019	propje voor sensorlijst
1	A12113	Frailjemaborg 135	3	Q3A1211343663	Technisch	16-7-2019	Schakelaar in de goederen lift defect
1	A12117	Gare du Nord 13	1	Q1A1211743494	Technisch	29-1-2019	Deur klappt keihard dicht. sensorlijst gericht en draadloos op kastje dit gerepareerd en getest
1	A12118	Gare du Nord 13	2	Q2A1211843602	Technisch	16-5-2019	kooi boven in nes. na tornen weer bij, aantal x getest.
4	A12119	Laan van Spartaan 2	2	Q2A1211943595	Technisch	10-5-2019	De display aanwijzer op de 2e etage is weg.
4	A12119	Laan van Spartaan 2	2	Q2A1211943636	Technisch	19-6-2019	De lift staat stil op de 5de met de deuren dicht. Lift stond door nood eind boven nagekeken maar kon niks vinden
4	A12119	Laan van Spartaan 2	2	Q2A1211943642	Technisch	25-6-2019	De lift staat stil op de 5e etage. Storingscode BLO Lift door zijn nooideind boven deze in positie gebracht na hard reset impulsuur gereinigd lift een aantal keer getest. klant vraagt X 2 ontgrendeling sluitels.
4	A12119	Laan van Spartaan 2	3	Q3A1211943725	Technisch	17-9-2019	deuren blijven af en toe hangen op de 5e etage. grendel/contact 5e verdieping afgesteld. vervolgwerkzaamheden (extra werk) op afspraak gezet op 27/9/19 om 14uur.
1	A12120	Laan van Spartaan 2	1	Q1A1212043487	Technisch	22-1-2019	Lift staat stil met goederen erin op verdieping 0. Deuren gaan niet dicht. deurprint was kapot. deze vervangen. lift getest en weer in bedrijf.
2	A12124	Meeuwenlaan 132	2	Q2A1212443620	Extern	4-6-2019	deuren bg schacht ontzet gericht en afgesteld getest ok
2	A12124	Meeuwenlaan 132	3	Q3A1212443728	Extern	19-9-2019	3 jongens vast springen in de lift, uit vang gepompt en hersteld getest oke
2	A12128	Opaallaan 25	1	Q1A1212843511	Extern	15-2-2019	De veiligheidsborstel van de hef lift bij trappenhuis W140 heeft weer losgelaten. Getracht strip te monteren, strip is weg, geen idee waar, hoor het wel.
2	A12128	Opaallaan 25	1	Q1A1212843525	Technisch	1-3-2019	De veiligheidsborstel van de hef lift bij trappenhuis W140 heeft weer losgelaten. Zit met een plakstrip maar komt steeds weer los. De borstel is ook een beetje verwrongen. Zie bijlage. De borstel ligt in T001 Servicepoint. Graag aan- en afmelden bij Peter Hielkema. veiligheidsborstel vastgezet nu met parkers zie foto's
1	A12129	Opaallaan 25	1	Q1A1212943523	Technisch	26-2-2019	Verlichting defect. UPS (noodvoeding) stuk. Deze los gekoppeld en direct aangesloten.
6	A12130	Opaallaan 25	1	Q1A1213043489	Technisch	23-1-2019	De lift is niet betrouwbaar, er sleept ergens iets aan, de lift maakt veel lawaai, de lift stopte nu ook rond de 2e etage tijdens de rit, de lift maakte een bonk. Tot 19.00 uur aanwezig. grendelrollen zijn versleten nu tijdelijk opgelost door ze dikker te maken met tape gaat goed, lift uitgebreid getest geen storing nog geweest. grendelrollen besteld voor alle etages
6	A12130	Opaallaan 25	1	Q1A1213043490	Technisch	24-1-2019	Op de 3e. 15.55 Mensen zijn eruit, staat nog stil. Met spoed nazien ivm diploma uitreiking. Schaats loop tegen rollen, dit aangepast, vervolgens blijft af en toe bij openen er wat haken. Er is iets aan afstelling veranderd, morgen verder.....
6	A12130	Opaallaan 25	1	Q1A1213043502	Technisch	5-2-2019	De lift in het B-gebouw blijft af en toe hangen en ook gaan de deuren af en toe niet open en/of dicht. Er was groot onderhoud gepland in de voorjaarsvakantie maar de situatie is momenteel niet veilig, dus graag eerder actie. Deur aandrijving aangepast, dwz afstand en snelheid om schaats te openen aangepast. grendel bg. afgesteld, tape om rollen vervangen ?
6	A12130	Opaallaan 25	1	Q1A1213043504	Technisch	7-2-2019	De monteur is geweest voor de storing, wij hebben de werkbom ontvangen maar de lift werkt nog steeds niet naar behoren. De conciërge geeft nu aan dat de deuren niet werken, waarschijnlijk gaan deze niet dicht. Koozin van deur bg dichter naar de schacht gebracht, zodat de grendelschaats dieper in de grendelrollen valt.
6	A12130	Opaallaan 25	3	Q3A1213043705	Technisch	28-8-2019	Als je naar beneden gaat, gaat de kooiverlichting uit waardoor de lift in storing gaat en dan blijft die stil staan. Op de BG nu impulsuur die vervangen was, stond nog in verkeerde positie. Dit hersteld
6	A12130	Opaallaan 25	3	Q3A1213043670	Technisch	23-7-2019	Personenlift B gebouw staat stil. Zekering F1 uit ? Verbouwing gaande. Spanwiel contact afgesteld.
3	A12131	R. Vinkeleskade 62 (Joke Smit)	1	Q1A1213143509	Technisch	12-2-2019	Lift staat stil op de 1e etage. Bij aankomst lift stil op de 1e verdieping. Lift was zijn positie kwijt na een reset deed de lift het. Elke verdiepingen aantal keren getest lift in bedrijf
3	A12131	R. Vinkeleskade 62 (Joke Smit)	1	Q1A1213143529	Technisch	4-3-2019	Lift staat stil op de 1e etage. lift stil tussen Bg en 1e verdieping. Veiligheidslijn aanwezig maar niet rijdend te krijgen, deuren/contacten gecontroleerd lift reset geen resultaat. Lift laten nooddalen en reset geen resultaat wel was F4 bij aanzetten afgevallen. na volgende reset lift werkend maar wilde de deur op 1e etage niet sluiten. nogmaals die deur en contacten nagekeken. weer reset en nu lift werkend getest en achtergelaten.
3	A12131	R. Vinkeleskade 62 (Joke Smit)	3	Q3A1213143731	Technisch	23-9-2019	Lift staat stil. Alle deur grendels nagelopen en afgesteld bij zo nodig en bedrading weg gewerkt. Hangkabel zit veel breuken dat geïnspecteerd zie foto. Dit moet vervangen worden om storingen te voorkomen.
3	A12133	Ruijsdaelstraat 67	1	Q1A1213343472	Technisch	7-1-2019	Lift staat stil. kooideur grendelcontact afgesteld deze maakte niet goed
3	A12133	Ruijsdaelstraat 67	1	Q1A1213343475	Technisch	10-1-2019	Onbekend welke etage de lift stil staat.
3	A12133	Ruijsdaelstraat 67	1	Q1A1213343482	Technisch	16-1-2019	De lift staat stil op de 2e verdieping. Af en toe doet de lift het weer. lift stil op tweede deed zijn drur niet open besturing uitgelezen probleem bleek in zone magneet schakelaars te zitten deze afgesteld bij herhaling vv 3x no
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	1	Q1A1213443507	Technisch	11-2-2019	De lift staat stil op de BG gelijk bij de ingang. bij aankomst lift stil na een reset lift weer in bedrijf. wel een andere gecontroleerd lift is nu goed.
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	1	Q1A1213443535	Technisch	11-3-2019	e eindschakelaar bg was los daar door rijdt lift doorheen dit afgesteld en getest in orde
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	2	Q2A1213443565	Technisch	10-4-2019	De lift staat stil op de BG. Eind schakelaar was in geschakeld. Stuurblok onbetrouwbaar.
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	2	Q2A1213443606	Technisch	21-5-2019	Op de begane staat de lift vast. lift was door de schakelaar geuren. deze afgesteld. lift getest en in bedrijf.
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	3	Q3A1213443703	Extern	26-8-2019	staat stil op begane grond. Deuren geopend. drukknop op en neer vervangen. noodstop drukknop heb ik besteld.
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	4	Q4A1213443739	Extern	1-10-2019	Lift staat stil op BG. Graag morgen. Meneer Richie moet zometen weg. Vanaf 8 uur aanwezig. Door zwaar beladen weer door nooideind gezakt. Nooideind weer afgesteld.
7	A12134	Ruijsdaelstraat 67	3	Q3A1213443710	Technisch	2-9-2019	na de onderzoek geconstateerd dat de nooideind schakelaar is doorgezakt deze afgesteld test uitgevoerd lift in bedrijf
2	A12135	Straat van Florida 1	1	Q1A1213543531	Technisch	6-3-2019	Spankabel liftdeur zit los waardoor deze niet meer open gaat. kooideur hersteld.
2	A12135	Straat van Florida 1	2	Q2A1213543559	Technisch	3-4-2019	Onbekend welk etage en deuren zijn dicht. koppelkabel van de katrollen gelopen
5	A12137	Straat van Florida 1	1	Q1A1213743475	Technisch	10-1-2019	De lift in gebouw C staat stil. De deur sluit niet meer en er gaat een zomer af. schachtdeur liep vast, ik heb de schachtsloffen en grendel contact aangepast. Daarna schachtdeuren kooideur opnieuw afgesteld. lift werkt weer naar behoren.

5	A12137	Straat van Florida 1	1	Q1A1213743500	Technisch	4-2-2019	Lift blijft te vaak hangen, staat dan ook niet op de juiste hoogte (vaak enkele centimeters te laag) en de deuren sluiten niet naar behoren. Kan er hier naar worden gekeken op korte termijn en worden hersteld? ___ veel ijzervijlsel op de magneetstripen. stopte tijdens testen aanzienlijk beter.
5	A12137	Straat van Florida 1	1	Q1A1213743535	Technisch	11-3-2019	Deuren op de 1e etage haperen waardoor hij daar blijft hangen. De mensen zitten dan vast op 1 hoog en als ze dan 2 hoog indrukken dan kunnen ze daar wel uitstappen. ___ 1ste etage deuren opnieuw afgesteld.
5	A12137	Straat van Florida 1	2	Q2A1213743564	Technisch	8-4-2019	Op de 2e, deuren zijn ontzet. Meneer gaat nu bellen met ROC voor de bon. Storing is al van vrijdag. ___ kooideur en schacht slossen hersteld. lift werkt weer.
5	A12137	Straat van Florida 1	2	Q2A1213743566	Technisch	10-4-2019	Probleem nog niet opgelost met de deuren op de 2e etage. Hij gaat wel heen en weer maar de lift reageert niet op het sluiten van de deur en soms gaat hij ook niet helemaal dicht. ___ deuren gesteld.
1	A12138	Straat van Florida 1	1	Q1A1213843475	Technisch	10-1-2019	De lift in het gebouw D staat stil. Deze doet helemaal niets meer. ___ lift hersteld, lifgwerktwee naar behoren.