

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknummer BS2107

Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023

1. ALGEMEEN

PAR

1.08 FASERING DEELOPDRACHTEN

Elke deelopdracht wordt in 3 fases uitgevoerd: deelopdracht A, B en C.

Deelopdracht A:

- Uitvoeren schouw;
- Opstellen deelopdracht B door aannemer.

Deelopdracht B:

- Uitvoeren verificatie inspectie (incl. werkplan + reiniging);
- Beoordelen verificatie inspectie;
- Bespreken schouw en verificatie inspectie met opdrachtgever en vaststellen definitief maatregelplan;
- Opstellen deelopdracht C door aannemer.

Deelopdracht C:

- Uitvoeren definitief maatregelplan.

1.09 STAPPENPLAN DEELOPDRACHTEN

In deze paragraaf is middels een stappenplan met bijbehorende doorlooptijd de te volgen werkwijze globaal omschreven.

Stap 1 - Verstrekken deelopdracht A door gemeente Heumen (week 0)

Gemeente Heumen geeft opdracht voor deelopdracht A en levert via email aan de aannemer werktekening(en) en een Excel-lijst met daarop de locaties van voorgenomen maatregelen op strengniveau.

Stap 2 - Uitvoeren deelopdracht A door aannemer (week 0-3)

De aannemer schouwt alle locaties waar maatregelen dienen te worden getroffen en stelt aan de hand van de bevindingen van de schouw deelopdracht B op.

Stap 3 - Gemeente Heumen beoordeelt de resultaten van deelopdracht A en verstrekt deelopdracht B (week 4).

Stap 4 - Voorbereiden en uitvoeren deelopdracht B door aannemer (week 5-10)

De aannemer bereidt de verificatie inspectie voor, voert deze uit en beoordeelt de inspectieresultaten.

Stap 5 - Bespreken resultaten van deelopdracht A en B en opstellen deelopdracht C (week 11)

Na het uitvoeren van de schouw en de verificatie inspectie wordt op initiatief van de aannemer een overleg gepland om de bevindingen te bespreken, en worden de definitieve maatregelen vastgesteld.

Stap 6 - Opstellen deelopdracht C door aannemer (week 12)

Deelopdracht C dient alle werkzaamheden te bevatten die nodig zijn om de definitieve maatregelen uit te voeren. De deelopdracht moet ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden overlegd.

Stap 7 - Gemeente Heumen beoordeelt deelopdracht C en verstrekt hiervoor opdracht (week 13).

Stap 8 - Voorbereiden en uitvoeren deelopdracht C door aannemer (vanaf week 13)

Start werkzaamheden maximaal 4 weken na opdrachtverstrekking, tenzij anders overeengekomen in de opdrachtverstrekking.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
11								VOOROPNAME				
111010								Vervalt en wordt vervangen door:				
111010	102299							Schouwen deelopdracht. Betreft: het per deelopdracht schouwen van het werkteurien Nadat de deelopdracht is ontvangen, dient de aannemer het voorgestelde maatregelprogramma te toetsen op technische haalbaarheid, en eventuele maatregelen t.b.v. verkeer, bereikbaarheid en overige bijzonderheden vast te stellen. Bevindingen in een Excel lijst en in pdf-formaat op de beschikbaar gestelde werktekeningen weergegeven. Tevens de bestaande toestand van het terrein vastleggen d.m.v. foto's Volgens bestekspost 111030 worden de bevindingen in overleg met de opdrachtgever besproken om het definitieve maatregelprogramma vast te stellen	uur	24,00	F	
111020								Vervalt en wordt vervangen door:				
111020	102299							Beoordelen verificatie inspectie. Betreft: het per deelopdracht beoordelen van de verificatie inspectie O.b.v. de verificatie inspectie volgens de besteksposten onder 331 dient de aannemer het voorgestelde maatregelprogramma te toetsen op technische haalbaarheid, en eventuele bijkomende maatregelen vast te stellen. Bevindingen in een Excel lijst en in pdf-formaat op de beschikbaar gestelde werktekeningen weergegeven. Volgens bestekspost 111030 worden de bevindingen in overleg met de opdrachtgever besproken om het definitieve maatregelprogramma vast te stellen	m	4.000,00	F	
111030								Vervalt en wordt vervangen door:				
111030	102299							Bespreken schouw en verificatie inspectie. Betreft: het bespreken van de bevindingen uit de schouw en de verificatie inspectie ter vaststelling van het definitieve maatregelplan Aantal besprekingen: 3 stuks Tijdstip: na uitvoering van de schouw volgens bpnr. 111010, de verificatie inspectie volgens bpnrs. onder 331 en de beoordeling van de verificatie inspectie volgens bpnr. 111020	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
13										
131010										
131010	100199							st	3,00	F
14										
141010										
141010	102399							keer	3,00	F
141020										
141020	102399							keer	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
141030							Vervalt en wordt vervangen door:				
141030	102399						Communiceren met derden. Betreft: het schriftelijk informeren van derden Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden langs de uitvoeringslocaties Verspreiden brieven door aannemer Aantal bewoners en belanghebbenden: 100-250 adressen Frequentie: 2 keer - één keer voor deelopdracht B en één keer voor deelopdracht C. Verspreiding afgestemd op de planning van de aannemer In de brief dient minimaal te worden vermeld: - de aard en de duur van de werkzaamheden; - de te verwachten overlast; - voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.) - contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en emailadres). De informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen	keer	3,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING**25 26 BOUWSTOFFEN****25 26 01 KOUSRENOVATIE**

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Rioolrenovatie uitvoeren met een DIBt o.g. gecertificeerde kousmethode (Cured In Place Pipe rioolrenovatiemethode) op basis van:

- a. Glasvezeldrager met ISO-NPG polyesterhars o.g. uitgehard met UV-licht.