



OPMERKINGEN

- MATEN IN MILLIMETERS.
- HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
- ALLE BRUGGEN VOORZIEN VAN EEN ZEEG
- LANDHOOFDEN GEWAPEND BETON
- FUNDERINGSPALEN : GEWAPEND (PREFAB) BETON
- TUSSEN DE BETONNEN LANDHOOFDEN EN DE LIGGERS NEOPREEN AANBRENGEN
- LIGGERS STAAL (S235)
- DEK VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF DEKDELEN. HOOG 40 mm. MIN. AANTAL BEVESTIGINGSPUNTEN: 3
- ALLE DEKDELEN DIENEN VOORZIEN VAN MIN. 3 BEVESTIGINGSPUNTEN
- KOPSCOTTEN STAAL, DIK 8 mm
- LEUNINGEN HARDHOUT MET FSC-KEURMERK
- DUURZAAMHEIDSKLASSE HARDHOUT: 1

BEWERKINGEN

- DE LEUNINGEN GESCHAAFD EN DE BOVENREGEL VOORZIEN VAN EEN DAKPROFIEL
- DE BRUGDEKDELEN AFWERKEN MET EEN TEERVRIJE TWEE-COMPONENTEN KUNSTHARS EN INSTROOIER
- DE STALEN LIGGERS EN KOPSCOTTEN THERMISCH VERZINKEN EN VOORZIEN VAN VERFSYSTEEM 23.02.
- VOLGENS TABEL T56.04, VAN DE STANDAARD RAW-BEPALINGEN 2005, IN DE STANDAARD RAL-KLEUR 7016 (ANTRACIETGRUIJS)
- ALLE BEVESTIGINGSMIDDELEN THERMISCH VERZINKT
- EVENTUEEL NOODZAKELIJKE LASSEN AAN STALEN DRAAGCONSTRUCTIE VOLLEDIG LASSEN.
- KETTINGLASSEN ZIJN NIET TOEGESTAAN

SLIJTLAG

- ANTRACIET VOOR VOETBRUGGEN EN VOET-FIETSBRUGGEN MET GEMENGDE FUNCTIE (MANDURAX-BRIGHT)

VERSIE

f			
e			
d			
c			
b	Leuning 100 mm doorgezet	B. Sins	13-11-2013
A	T.b.v. bestek	I.K. Kool	04-09-2013
Versie	Omschrijving	Tekenaar	Datum
Bestandsnaam:	258467-K-3-XX_C.DWG	Projectcode:	LH12X0531
Versie:		Vervolg:	



Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Projectmanagement en Engineering

Galvanistraat 15
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM
Telefoon : 010 489
Telefax : 010 489

Vervangen brug A027

Bestekstekening

Behoort bij :	Nummer :
Geografische code :	
Formaat : A0	Blad 1 van 3
Schaal : Zie tekening	3 bladen
Gekend : B.A. Hoester 21-1-2013	Gecontroleerd : K. van Dulst E. van der Esch
Gesautoriseerd : R.J. vd Berge	Gesautoriseerd : R.J. vd Berge
Tekeningnr. : 258467-K-3-01	Ver. : A
Wijkprojectcode : --	Soort : --
Volgnummer : --	Ver. : --