



Taxandiabos

**Verklaring**

- Kalkaansluiting PVC 125 mm kleur groen
- Aanbrengen betonstraatstenen donkerrood kefformaat in keperverband (hergebruik uit bouwrest)
- Aanbrengen betonstraatstenen grijs kefformaat in keperverband in verhoogd kruisingsvlak
- Aanbrengen betonstraatstenen Novato nero inteso kefformaat in eileboogverband in parkeervakken
- Aanbrengen betonstraatstenen grijs in halfteensverband in luit
- Aanbrengen halve sluisdrempel van 1 m lengte en 80 mm hoog
- Aanbrengen betontegels grijs in trottoir
- Nieuwe hoogte in m+NAP  $\phi$  Bestaande hoogte in m+NAP
- Aanbrengen figuratie tegel containerverzamelplaats
- Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm op stelling van beton
- Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm op stelling van beton
- Aanbrengen verloopband 50/200 x 200 mm naar 200 x 200 mm op stelling van beton
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm op stelling van beton. Betreft hergebruik van uit bouwresten vrijgekomen trottoirbanden met visbeek-verbinding en uit Kempennersandweg met hol en dol-verbinding
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm op stelling van beton. Betreft hergebruik van uit bouwresten vrijgekomen trottoirbanden met visbeek-verbinding en uit Kempennersandweg met hol en dol-verbinding
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm op zandbed. Betreft hergebruik van uit bouwresten vrijgekomen trottoirbanden met visbeek-verbinding en uit Kempennersandweg met hol en dol-verbinding
- Aanbrengen opsluitbanden 50/200 x 250 mm op stelling van beton
- Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm op stelling van beton en voorzien van steunrug van beton
- Aanbrengen verloopband 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm op stelling van beton
- Aanbrengen verloopband 50/200 x 200 mm naar 130/150 x 250 mm en verloopband 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm op stelling van beton
- Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm op zandbed
- Aanbrengen opsluitbanden 60 x 100 mm op zandbed
- Locatie luit
- Grens werkteiland
- Aanbrengen trottoirkolk
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen tegelpadkolk
- Aanbrengen kolk in geleideband
- Putrand opleeuw op hoogte stellen
- Aanbrengen paal type 'Etten-Leurmarktje'
- Aanbrengen jumboblok
- Aanbrengen gazon
- Aanbrengen lichtmast LPH 6 m, armatuur type BRISA-LZWG4-LC-R
- Aanbrengen lichtmast LPH 6 m, armatuur type BRISA-LZWG4-LC-M

**Verklaring bomen**

- Aanbrengen Prunus 'Umselke' Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog
- Aanbrengen Acer platanoides 'Conzani' Toepassen boombescherming
- Aanbrengen Quercus cocinea 'Splendens'
- Aanbrengen Sequadendron giganteum
- Aanbrengen Prunus avium 'Pena'
- Aanbrengen onderbeplanting van Spiraea japonica 'Antony Waterer'
- Aanbrengen beplanting van Hypericum hookeriana 'Hidocot'
- Aanbrengen rij huist (Ilex aquifolium 'J.C. van Tol')
- Aanbrengen haag van haagbeuk

datum :	omschrijving wijziging :	datum :	omschrijving wijziging :

onderwerp:	WOONRIJPMAKEN DE STREEK FASE 3.3, 3.4 EN 3.6	project :	2018-198
besteknr. :		schaal :	1:100

onderdeel:	AANLEG VERHARDING	datum :	26-10-2021
g01. :	S.A.	g02. :	

**ETTEN-LEUR**  
 Rosendaalweg 4 4875 AA Etten-Leur  
 Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur  
 Tel. 14076 Fax. 076-5033880  
 Internet: www.etten-leur.nl  
 email: info@etten-leur.nl

Afdeling: 8&8  
 Rfd. nr.:  
 blad nr.: 2

