

**Vergunning op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017**

Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR ALMERE

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



INHOUD

1. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD
 - 1.1. Algemeen
 - 1.2. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
 - 1.2.1. Waterstaatswerken
2. AANHEF, BESLUIT EN ONDERTEKENING
 - 2.1. Aanhef
 - 2.2. Besluit
 - 2.3. Ondertekening
3. WATERSTAATSWERKEN
 - 3.1. Voorschriften
 - 3.2. Overwegingen en Beoordeling
 - 3.3. Toetsingskader Waterstaatswerken
 - 3.3.1. Waterwet
 - 3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
 - 3.3.3. Overige verplichtingen
 - 3.4. Slotoverweging
4. PROCEDURE
 - 4.1. Algemeen
 - 4.2. Procedure
 - 4.3. Onmiddellijk starten van de werkzaamheden
5. MEDEDELINGEN
 - 5.1. Bezwaarschrift
 - 5.2. Inwerkingtreding vergunning
 - 5.3. Voorkomen van schade
 - 5.4. Afschriften
 - 5.5. Legeskosten

BIJLAGEN

1. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

1.1. ALGEMEEN

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Op grond van de Waterwet zijn bij verordening, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, nadere regels, gebods- en verbodsbepalingen, door het waterschap gesteld. Voor alle handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning nodig. Bij de beoordeling voor een watervergunning wordt op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst.

1.2. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD

1.2.1. Waterstaatswerken

De aanvraag heeft betrekking op het dempen van kavelsloten 110357139, 110357794, 110357795 en een deel van Z:AL_282, het graven van een nieuwe waterpartij en het verbreden van een deel van wegsloot Z:AL_271 voor de ontwikkeling van een nieuwe busbaan ter hoogte van de Olympialaan en de Elementendreef te Almere. Het uitvoeren van dit werk is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.

2. Aanhef, Besluit en Ondertekening

ZZL/WPRC-1339667506-9

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 9 november 2021 een aanvraag ontvangen van de gemeente Almere om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1005678.

De aanvraag betreft:

- het gebruikmaken van het waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone in de percelen die kadastraal bekendstaan als: AMR04W4694G0, AMR04W52G0, AMR04W3397G0, AMR04W52G0, AMR04W50G0 en AMR04W4423G0.

2.2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3, onder Overwegingen en Beoordeling, heeft het bestuur als volgt besloten:


- I.** De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan de gemeente Almere te Almere te verlenen voor het wijzigen van een waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het dempen van kavelsloten 110357139, 110357794, 110357795 en een deel van Z:AL_282, het graven van een nieuwe waterpartij en het verbreden van een deel van wegsloot Z:AL_271 ten behoeve van de uitbreiding voor de ontwikkeling van een nieuwe busbaan ter hoogte van de Olympialaan en de Elementendreef te Almere. in de percelen die kadastraal bekendstaan als: AMR04W4694G0, AMR04W52G0, AMR04W3397G0, AMR04W52G0, AMR04W50G0 en AMR04W4423G0.
- II.** De gegevens uit de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- III.** Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3 te verbinden.
- IV.** De tekeningen genoemd in voorschrift 2, lid 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

2.3. ONDERTEKENING

Lelystad, 14 december 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,


mevrouw ing. J.P. Borneman.

3. Waterstaatswerken

3.1. VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(melden van de handeling)

1. De vergunninghoud(st)er meldt aan de ambtenaar:
 - ten minste één week van tevoren de start (tijd en datum) van de werkzaamheden. Bij deze melding dient tevens bekend gemaakt te worden wie, met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, de contactpersoon is en op welk (mobiele) telefoonnummer deze gedurende het werk bereikbaar is;
 - uiterlijk twee dagen nadat het werk gereed is de beëindiging van de werkzaamheden.

De melding van deze gegevens kan gedaan worden via het e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl.
2. Realisatie van het werk dient te zijn voltooid binnen één jaar na verlening van deze vergunning.
3. Eenmaal begonnen werk moet onafgebroken worden uitgevoerd. Indien door de aard van de werkzaamheden het niet mogelijk is het werk onafgebroken uit te voeren, dan kan hiervan afgeweken worden.
4. Oneffenheden in het terrein, die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, dienen, binnen één week na voltooiing van de werkzaamheden, door en voor rekening van de vergunninghoud(st)er hersteld te worden.
5. Tijdens de realisatie van het werk dient de vergunning of een kopie daarvan, ter plaatse van het werk, aanwezig te zijn. Op verzoek, van de daartoe bevoegde ambtenaren, dient de vergunning per direct overhandigd te worden.
6. De vergunninghoud(st)er dient het werk in goede staat te onderhouden. Gebreken moeten worden hersteld door de vergunninghoud(st)er. Ook tijdens de uitvoering van het werk is de vergunninghoud(st)er onderhoudsplichtig (zie lid 8).
7. Indien door de aanleg of het gebruik van het werk schade aan waterstaatswerken is ontstaan of de waterhuishouding is verstoord, dan dient dit door de vergunninghoud(st)er te worden hersteld. De vergunninghoud(st)er dient schade of verstoring onmiddellijk te melden aan de ambtenaar (zie lid 8).
8. Ten aanzien van lid 6 en lid 7 dient de vergunninghoud(st)er herstelwerkzaamheden uit te voeren binnen de, door of namens het bestuur, aangegeven termijn. De kosten betreffende deze werkzaamheden zijn, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling, voor rekening van de vergunninghoud(st)er.
9. Indien de vergunninghoud(st)er het werk wil uitbreiden, vervangen of verwijderen, dan zal hiervoor opnieuw vergunning aangevraagd moeten worden.
10. Binnen één week na voltooiing van het werk dienen alle bij de werkzaamheden gebruikte werktuigen, materialen en hulpmiddelen, alsmede de resterende materialen, overgebleven grondstoffen en het afval te zijn opgeruimd en afgevoerd.
11. Ten aanzien van alle voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel van de kavelsloten en de wegsloot maatgevend.

12. Indien taluds door de uitvoering van werkzaamheden zijn gewijzigd/beschadigd, dan dienen deze te worden hersteld volgens het ter plaatse geldende leggerprofiel.
13. Na voltooiing van het werk dienen, indien de weersomstandigheden dit toelaten en binnen twee weken, de herstelde en de nieuwe taludste worden ingezaaid met het graszaadmengsel B3, volgens de meest recente grasgids.

Voorschrift 2

(uitvoeren werk)

1. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de documenten:
 - Dempen_graven _watergangen.pdf, ongenummerd en ongedateerd;
 - Royal Haskoning DHV, Ontwerpnota Waterhuishouding HOV Almere 490, BG4969TPRP2007160932, d.d. 04-02-2021;
 - Rapport watertoets, ongenummerd en ongedateerd.
2. De vergunninghoud(st)er dient revisietekeningen (als DWG/Shapfile) van het werk te maken. Deze tekeningen dienen binnen drie maanden na de uitvoering van het werk te worden gezonden aan het team Waterprocedures via e-mailadres: waterprocedures@zuiderzeeland.nl met vermelding van het zaaknummer 1005678.

Voorschrift 3

(dempen en graven)

1. De vergunninghoud(st)er moet de watergangen eenzijdig stroomafwaarts dempen, zodat in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
2. De vergunninghoud(st)er moet, voordat hij/zij begint met dempen van de watergang, de aanwezige bagger en/of slappe grond verwijderen.
3. Het is niet toegestaan om vrijkomende grond in het talud van watergangen te verwerken of in watergangen te storten anders dan in de te dempen watergang.
4. Het verloren waterbergend vermogen dient te worden gecompenseerd door het graven van nieuwe watergangen en het verbreden van wegsloot Z:AL_271, zoals vermeld in de tekeningen genoemd in voorschrift 2, lid 1.
5. Tijdens en na voltooiing van het werk mag het watertransport in wegsloot Z:AL_271 en kavelsloot Z:AL_282 niet worden belemmerd en dient de afvoer van hemelwater gewaarborgd te blijven.
6. De te graven watergangen dienen door de vergunninghoud(st)er voortdurend te worden onderhouden. Jaarlijks zal het waterschap de onderhoudstoestand van de watergangen controleren en nagaan of het is gemaaid en de begroeiing is verwijderd uit de watergang. De watergangen die op dit moment niet onder de schouwverplichting vallen, zoals dit is aangegeven op een schouwkaart, komen met dit besluit niet onder de schouwplicht.

3.2. OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

Op basis van met name de volgende overwegingen is het in deze vergunning beschreven besluit genomen:

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Waterwet en de keur (en aanvullend beleid) worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat met het verlenen van deze vergunning de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Slootdempingenbeleid

- Het werk valt onder het slootdempingenbeleid van Waterschap Zuiderzeeland. In dit beleid is onder andere opgenomen dat het verloren waterbergend vermogen elders moet worden gecompenseerd.
- Door het graven van een nieuwe watergangen en het verbreden van een deel van wegsloot Z:AL_271 wordt voldaan aan het slootdempingenbeleid.

Onderhoud

- Het onderhoud van watergangen dient te geschieden volgens het schouwbeleid van Waterschap Zuiderzeeland. Dit houdt onder andere in dat aanvoersloten drie maal per jaar, kwelsloten twee maal per jaar en overige sloten één maal per jaar gemaaid dienen te worden en in overeenstemming daarmee door Waterschap Zuiderzeeland worden geschouwd.
- De onderhoudsverplichting is met deze watervergunning neergelegd bij de vergunninghoud(st)er.

Aanleg busbaan

- Deze aanvraag gaat alleen om het graven en dempen van watergangen. Voor de toename van de verharding door de aanleg van de busbaan en de compensatie daarvan moet een aparte vergunningaanvraag ingediend worden.

3.3. TOETSINGSKADER WATERSTAATSWERKEN

3.3.1. Waterwet

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

- Volgens de verbodsbepalingen, die opgenomen zijn in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, mag het werk niet zonder vergunning worden gerealiseerd.
- In artikel 4.2 is opgenomen dat het bestuur vergunning kan verlenen ten aanzien van de verbodsbepalingen.
- Door of namens het bestuur kan, ter bescherming van de waterstaatswerken, worden besloten dat het werk moet worden opgeruimd, verlegd of gewijzigd. In dat geval wordt deze vergunning ingetrokken en wordt eventueel een nieuwe vergunning verleend.
- Voor zover blijkt dat de vergunninghoud(st)er als gevolg van het hiervoor genoemde besluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort, kan het bestuur schadevergoeding toekennen. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de vergunninghoud(st)er schriftelijk een verzoek in te dienen.

- Nadere aanwijzingen (mondeling of schriftelijk), ter bescherming van waterstaatswerken, door of namens het bestuur dienen te worden opgevolgd. Daarnaast is het bestuur bevoegd de vergunning in te trekken als de vergunninghoud(st)er niet voldoet aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

3.3.3. Overige verplichtingen

Besluit bodemkwaliteit

Op basis van de aanvraag blijkt dat vergunninghoud(st)er werkzaamheden wil uitvoeren waarbij bouwstoffen of grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater worden toegepast.

Conform het Besluit bodemkwaliteit is vergunninghoud(st)er verplicht en heeft zelf de verantwoordelijkheid (zorgplicht) de kwaliteit van de bouwstoffen of grond & baggerspecie die wordt gebruikt, te bepalen, zogenaamde milieuhygiënische verklaring.

Daarnaast geldt, met uitzondering van particulieren, een meldingsplicht bij het bevoegd gezag bij het toepassen van grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater. Het meldingsformulier en meer informatie is te vinden op de website:

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>.

3.4. SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

4.1. ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1005678.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning;
- Tekeningen;
- Ontwerpnota waterhuishouding;
- Watertoets.

4.2. PROCEDURE

Bij de behandeling van de aanvraag is de volgende procedure gevolgd:

- De voorbereiding van het besluit in deze vergunning heeft plaatsgevonden op grond van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Nadat het werk is gerealiseerd zal het worden opgenomen in de legger en/of het beheerregister.

4.3. ONMIDDELIJK STARTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

Indien aan de overige verplichtingen is voldaan, inclusief hoofdstuk 3, voorschrift 1, lid 1 (de werkzaamheden melden bij de ambtenaar), dan mag de vergunninghoud(st)er na ontvangst van deze vergunning met de werkzaamheden beginnen. Het starten van de werkzaamheden, voordat de termijn dat Waterschap Zuiderzeeland een bezwaarschrift kan ontvangen is verstreken, komt voor risico van de vergunninghoud(st)er. Het indienen van een bezwaarschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening kan aanleiding geven tot wijziging of intrekking van deze vergunning. Over ingediende bezwaren kunt u contact opnemen met het team Waterprocedures, telefoonnummer (0320) 274 911 (zie hoofdstuk 5 Mededelingen, onderdeel 5.1 Bezwaarschrift).

5. Mededelingen

5.1. BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt uw bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.

5.2. INWERKINGTREDEN VERGUNNING

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient tevens toegezonden te worden aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het Ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

5.3. VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

5.4. LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning € 150,00 legeskosten verschuldigd, waarvoor separaat een betalingsbeschikking zal worden toegezonden.


BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1339667506-9 op aanvraag d.d. 9 november 2021 van de gemeente Almere te Almere.)

Lelystad, 14 december 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, in deze vergunning te borgen. Gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017:	in de keur zijn onder andere onderhoudsplichtigen, gebods- en verbodsbepalingen opgenomen. De vergunninghoud(st)er dient de inhoud van de keur te kennen en op basis hiervan te handelen. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is te vinden op: www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland .
d.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
e.	de ambtenaar:	J. van der Meer , in dienst van het waterschap of zijn plaatsvervanger. Deze ambtenaar handelt namens het bestuur en is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 06-11 32 41 23 . Bij geen gehoor kunt u bellen met Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320)-274 911.
f.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.
g.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlakte-water binnen het beheergebied van het waterschap.

h.	waterstaatswerk:	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering en ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opnemings in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, dan wel dat, indien de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.3 bedoelde keurkaart is aangegeven.
i.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
j.	grondwaterlichaam:	samenhangende grondwatermassa.
k.	legger/beheerregister:	als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
l.	werken:	alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.