

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1+H8H21A	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Paragraaf 3.3.2. aanbestedingsleidraad	In de aanbestedingsleidraad, par. 3.3.2, worden 2 kerncompetenties gevraagd, in bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad worden 3 kerncompetenties gevraagd op het invulformulier. Is het correct om 2 kerncompetenties te hanteren conform par. 3.3.2?	Ja, er dienen twee kerncompetenties te worden gegeven. Een aangepaste bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad is bij deze nota gevoegd.	15-11-2021
2	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Paragraaf 4.2 aanbestedingsleidraad	In de aanbestedingsleidraad, par. 4.2, criterium A (planning), wordt onder het puntenaantal '5 punten' melding gemaakt van een brug. Kunt u verduidelijken waar deze brug zich bevindt binnen het project?	Dit betreft een ommissie. U dient hier i.p.v. 'brug' 'geluidswal' te lezen. Een gewijzigde versie van de aanbestedingsleidraad is bij deze nota gevoegd.	15-11-2021
3	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst blz 23	In de bouwteamovereenkomst is aangegeven in artikel 1 dat : De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen de fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend budget) voor het Werk ten belope van: Kunt u in deze zin het woord fictieve laten vervallen? want dit zou betekenen dat de fictieve korting (wat een fictief bedrag is wat door een puntentelling is toegekend) van de werkelijke inschrijfsom wordt afgehaald.	Het woord 'fictief' in artikel 1 van de bouwteamovereenkomst komt te vervallen. Een gewijzigde versie van de bouwteamovereenkomst is bij deze nota gevoegd.	15-11-2021
4	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Artikel 1	In de bouwteamovereenkomst is aangegeven in artikel 1 dat : De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen de fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend budget) voor het Werk ten belope van: Kunt u in deze zin het woord fictieve laten vervallen? want dit zou betekenen dat de fictieve korting (wat een fictief bedrag is wat door een puntentelling is toegekend) van de werkelijke inschrijfsom wordt afgehaald.	Zie antwoord vraag 3.	15-11-2021
5	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Vraagspecificatie proces Blz 11 BFM 300	De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in 3 termijnen. Dit is tegenstrijdig met Annex XII paragraaf 33 kunnen we hier voor annex XII aan houden	De regeling van de betaling van de bouwteamovereenkomst is opgenomen in artikel 19 van de bouwteamovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst UAV-GC 2005 betreft een concept welke tijdens de bouwteamfase nader wordt ingevuld. De UAV-GC 2005 is tijdens de bouwteamfase niet van toepassing. De basisovereenkomst, annexen en vraagspecificatie zijn ter informatie bij deze aanbesteding gevoegd en worden in de bouwteamfase definitief opgesteld.	15-11-2021
6	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Annex XII Paragraaf 30	Ik zie nergens hoelang de onderhoudstermijn is in paragraaf 30 van Annex XII staat dat het meerjarig onderhoud is wat voor termijn houdt dit in	De wijziging in Annex XII van paragraaf 30 van de UAV-GC 2005 komt te vervallen. Er wordt geen meerjarig onderhoud gevraagd. Een nieuwe versie van de Annexen is toegevoegd.	15-11-2021
7	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Vraagspecificatie proces blz 10 FM 200	FM200 vraagspecificatie proces hier staat vermeld dat 5% van de opdrachtsom pas betaald wordt na het verstrijken van de onderhoudstermijn. ook wordt er in annex IX om een bankgarantie gevraagd dit is een dubbele zekerheid. Kunt u één van beide laten vervallen?	Nee, deze eis blijft ongewijzigd.	15-11-2021
8	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Annex XII Paragraaf 33	Betalingen staan nu op 6 weken kunt u dit aanpassen naar 2 wekelijkse termijnen?	De betalingsregeling kan in de bouwteamfase nader overeen worden gekomen.	15-11-2021
9	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Annex VII	Is het de bedoeling dat de prijzen per eenheid in de inschrijfstaat geïndexeerd zijn tot de opleverdatum?	Ja, prijzen worden niet geïndexeerd tijdens looptijd van de bouwteamovereenkomst en/of uitvoeringsovereenkomst.	15-11-2021
10	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Tekeningen	Kunt u de tekeningen in autocad ter beschikking stellen?	Tekeningen worden na opdracht in autocad formaat beschikbaar gesteld.	15-11-2021
11	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Leidraad Blz 21 hoofdstuk 4	Hier is aangegeven dat we en Gantt planning op A3 formaat in mogen dienen, mogen we i.v.m. het geen wat gevraagd wordt in de beoordelingsmatrix hier ook een A1 formaat indienen?	Een A1 formaat is hier eveneens toegestaan.	15-11-2021
12	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst blz 20 bijlage A	post 70130 hier is aangegeven zand. Is dit leveren verwerken en verdichten van zand. Kunt u dit nader specificeren? waar wordt het zand verwerkt en wat is het uitgangspunt van de kwaliteit van het zand wat wij aan mogen houden?	De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij deze nota gevoegd. De kwaliteit van de grond is beschreven in de vraagspecificatie van de uitvoeringsovereenkomst.	15-11-2021
13	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst blz 20 bijlage A	Post 70120 menggranulaat ,dik 0,60 aanbrengen is dit incl verdichten profileren en leveren? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden	De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij deze nota gevoegd.	15-11-2021
14	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst blz 20 bijlage A	Post 70100 en 70110 mogen we er van uit gaan dat de hoeveelheden inclusief eventuele overlap zijn? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden	De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij deze nota gevoegd.	15-11-2021
15	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst blz 20 bijlage A	Post 70100 en 70110 zijn deze werkzaamheden inclusief leverantie van het geolon en Miragrid? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden	De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij deze nota gevoegd.	15-11-2021

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
16	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst blz 20 bijlage A	Post 70070 en 70080 zijn deze werkzaamheden inclusief leverantie en aanbrengen? Kunt u dit duidelijk in de staat vermelden zodat we dit marktconform af kunnen prijzen.	De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota gevoegd.	15-11-2021
17	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bijlage 5 Social Return	Social return 7% van de loonsom wordt er gevraagd. Het project is niet geschikt voor het inzetten van zoveel social return. Het aantal personeelsleden op het project is minimaal. technische, specialitische vaardigheden en hoge veiligheidseisen maken het overgrote deel uit van het werk. Zou u daarom de social return verplichting kunnen laten vervallen of het percentage social return verlagen naar 2% van de loonsom?	Niet akkoord. Het percentage blijft gehandhaafd. Arbeidsparticipatie is niet de enige manier om social return in te vullen. Arbeidsontwikkeling, maatschappelijke activiteiten, een opdracht geven aan een sociale werkvoorziening en of sociaal ondernemer is eveneens toegestaan. Ook is er een mogelijkheid tot het aanschaffen van een powercertificaat Everyday Heroes. Stroomopwaarts (organisatie onderdeel aanbestedende dienst) kan in de diverse mogelijkheden adviseren voor invulling van de verplichting.	15-11-2021
18	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Leidraad blz. 10.2.2. Planning	De tijd tussen het verstrekken van de stukken en 15 november de 1e nota is erg kort, Kunt u nog een extra vragen ronde in lassen? We kunnen dan nog vragen stellen die tijdens de voorbereiding op komen, en we kunnen zo nodig reageren op uw antwoorden van de 1e nota	De uiterste termijn van vragen stellen wordt verlengd naar maandag 6 december 10.00 uur. Vrijdag 10 december zal de 2e NVI gepubliceerd worden.	15-11-2021
19	Inschrijffase	Onbeantwoord	Ja	Inhoud	Algemeen	Graag zouden wij met u een gesprek willen initiëren zodat wij onze vragen kunnen verduidelijken. Zoals u heeft kunnen zien leven er bij ons nog heel veel vragen en zijn er veel onduidelijkheden. Wij willen voorkomen dat de aanbiedingen niet aansluiten bij uw verwachtingen. In het kader van de bouwteam gedachte zouden wij daarom graag met u in gesprek gaan. Is het mogelijk dat er een individueel gesprek wordt georganiseerd?	Het is in verband met de planning niet mogelijk om een individueel gesprek te organiseren. De aanbesteder heeft de gestelde vragen geannaliseerd en deze zo goed als mogelijk te beantwoorden.	10-12-2021
20	Inschrijffase	Onbeantwoord	Ja	Inhoud	Bouwteamovereenkomst art	<p>uit de inschrijfsom + 10%. In de inschrijfstaat zijn op dit moment diverse activiteiten opgenomen, maar daarin missen wij nog veel activiteiten. Daarom lijkt het ons op dit moment onwaarschijnlijk dat 10% toereikend zal zijn voor de "overige activiteiten". Daarnaast zien wij veel onduidelijkheden in de scope. Onderstaand hebben wij verschillende voorbeelden opgenomen die in onze ogen niet duidelijk zijn. Deze lijst is niet limitatief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is niet inzichtelijk gemaakt wat de aanvangs hoogte (maaiveld) is voor start van de werkzaamheden van de geluidswal. Kunnen wij er van uit gaan dat het maaiveld bij de start van de bouw van het palenmatras op de hoogte ligt gelijk aan de aanleghoogte voor de heipalen? Zo nee, kunt u aangeven wat er nog moet gebeuren om het gewenste niveau te bereiken?</li> <li>- In het rapport van Crux wordt op blz 47 paragraaf 8.3 en de bijgevoegde sonderingen aangegeven dat oor het heien van de palen de bestaande ondergrond niet draagkrachtig genoeg is. Er wordt aangegeven dat er een werkvloer van 0,50m zand moet worden aangebracht. Kunt u een post opnemen in de staat voor het draagkrachtig maken van de ondergrond voor de heistelling zodat er geheid kan worden?</li> <li>- In het rapport van Crux is aangegeven op blz 47 paragraaf 8.3 dat het aanvullen tussen de paaldeksels met gebieds eigen grond uitgevoerd dient de worden. Deze handeling is niet in de staat opgenomen, kunt u hier een post voor opnemen?</li> <li>- In het rapport van Crux is aangegeven op blz 49 paragraaf 8.3 dat er een drain moet worden aangebracht t.b.v. de afwatering van het grondwater kunt u hier een post voor opnemen in de inschrijfstaat?</li> <li>- Op de tekening is aangegeven dat het matras uit menggranulaat bestaat en in het VSE artikel 1.2 geeft u dit ook aan. In de inschrijfstaat spreekt u over leverantie Hydraulisch menggranulaat wat moeten we hier voor aan houden kunt u hier een eenduidig antwoord op geven?</li> <li>- Op het dwarsprofiel van de afwatering is te zien dat het talud van de A4 de geluidswal snijdt hoe gaan we hier mee om en de kosten voor de eventueel tijdelijke voorzieningen behoren die tot de scope?</li> <li>- De leverantie van de grond voor de Leeflaag/rijke onderlaag 200cm t.h.v. de groeiplaats bomen en heesters en drainerende ondergrond voor het onderhoudspad volgens het dwarsprofiel van het beeldkwaliteitsplan staat niet in de inschrijfstaat. Kunt u een post toevoegen voor de leverantie? En kunt u verduidelijken wat de eisen zijn van deze grond?</li> <li>- Wat zijn de eisen waar het zand van post 70130 in de inschrijfstaat aan moeten voldoen?</li> <li>- Op de tekening van de afwatering zijn HWA werkzaamheden en een wadi afgebeeld behoren deze werkzaamheden wel of niet tot de scope van dit project?</li> <li>- Dient in post 70240 ook de laswerkzaamheden en bevestigingswerkzaamheden van de platen opgenomen te worden?</li> </ul>	<p>Lijst is niet limitatief volgens gegadigde. De opdrachtgever heeft de lijst zo goed als mogelijk aangevuld op basis van de gemaakte opmerkingen. Kosten die u niet kwijt kunt kunnen in de post worden verdisconteerd die daar het meest geschikt voor is. In de inschrijfstaat zijn nog twee posten opgenomen die door inschrijver zelf zijn in te vullen, zie beantwoording vraag 25.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De maaiveldhoogte bedraagt bij aanvang ca. -1,20 NAP. Zie ook de gewijzigde bestaande situatie vraagspecificatie eisen par. 1,3,1.</li> <li>- De kosten voor het draagkrachtig maken (0,5 m zand) van het bouwterrein worden geacht in post 80010 te zijn opgenomen.</li> <li>- De inschrijfstaat is gewijzigd. Voor het aanbrengen van de gebiedseigen grond is post 70180 opgenomen. Er is een nieuwe post gemaakt voor het aanbrengen van de door ON te leveren zand, post 70181.</li> <li>- Voor het aanbrengen van een drain is een nieuwe post aangemaakt, post 70260</li> <li>- de oplossing voor het snijden talud A4 en geluidswal moet in het DO worden vormgegeven (bouwteamfase). De kosten hiervoor kunnen nu achterwege blijven.</li> <li>- Er is zijn twee posten toegevoegd voor de leeflaag. Een post voor het leveren en één post voor het verwerken. Post 70131 en 70181. De leeflaag dient maximaal klasse 'wonen' te zijn. Tussen de leeflaag dient een folie te zijn aangebracht, post 70171 en post 70183.</li> </ul>	10-12-2021

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
21	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst ins	In de inschrijfstaat, in post 20010 20020 wordt aangegeven dat de toevoegingen/optimalisatie/innovaties in het DO verwerkt dienen te worden. Gezien de korte doorlooptijd van het bouwteams is het niet mogelijk om een DO uit te werken door de aannemer. Wij stellen voor dat OG de toevoegingen/optimalisatie/innovaties verwerkt in het huidige DO, en dat de aannemer het UO uit werkt. Zou u in artikel 4, lid 3 de bij de verantwoordelijkheid van "UO en DO geluidswal op palenmatras" zowel opdrachtgever (DO) als aannemer (UO) kunnen aanvinken?	De planning wordt gewijzigd. De bouwteamfase wordt met één maand verlengd zodat er voldoende tijd is om een DO uit te werken.	10-12-2021
22	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	tegenstrijdigheidsklasse indus	Wij zien een tegenstrijdigheid in de aangeleverde contractstukken. In paragraaf 1.3.2 van 'Vraagspecificatie Eisen Geluidswal op palenmatras Vijfsluizen' staat dat de kwaliteit van de toe te passen grond in het "niet stijve" deel van de geluidswal maximaal klasse industrie is. In het bestand 'Aanbestedingsdocument Werken Europees openbaar Geluidswal Park Vijfsluizen' vraagt u in paragraaf 4.1 echter om oplossingen om de kosten te verlagen zoals het toepassen van bouwstoffen of grond slechter dan klasse industrie. Kunt u bevestigen dat het toepassen van bouwstoffen of grond slechter dan klasse industrie ook betrekking heeft op het niet stijve deel van de geluidswal?	In uw aanbieding dient te worden uitgegaan van maximaal zand klasse industrie. Indien u kansen ziet om zand toe te passen dat meer vervuld is dan klasse industrie dient u dat in u PvA uit te werken. Uitgangspunt voor aanbesteding is het gedeeltelijk toepassen van de gebiedseigen grond met Japanse Duizendknoop resten aangevuld met zand maximaal klasse industrie door opdrachtnemer te leveren zoals opgenomen in de gewijzigde staat van hoeveelheden en zoals weergegeven in dwarsprofiel tekening 20121209 Opgave zand versus vulling grondwal.	10-12-2021
23	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	VSE paragraaf 1.4	in paragraaf 1.4 van de VSE Bouwterrein staat dat: tijdelijke voorzieningen die nodig zijn om het systeem te kunnen realiseren behoren niet tot de scope. Wat wordt hier onder verstaan?	Toelichting: De tijdelijke voorzieningen behoren tot de scope van de opdracht. Tijdelijke voorzieningen zijn na realisatie niet meer aanwezig en behoren daardoor niet tot het te realiseren systeem. Tijdelijke voorzieningen zijn nodig om het systeem te kunnen realiseren.	10-12-2021
24	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst art	In art. 4 lid 6 is aangegeven dat in het bouwteam naast een UO ook een Vraagspecificatie eisen moet worden opgesteld. Wat verstaat u hieronder? Kunt u dit nader toelichten?	Het document 'vraagspecificatie eisen' als onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst, zoals bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken, dient door aannemer in het bouwteam te bepalen eisen te worden aangevuld. Op basis van het op te stellen DO dient aannemer (in het bouwteam) de bijbehorende eisen te definiëren waaraan het DO moet voldoen en welke de opdrachtnemer (uitvoeringsovereenkomst) moet aantonen in zijn verificatieplan.	10-12-2021
25	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bouwteamovereenkomst ins	Ons is niet duidelijk welke werkzaamheden ingevuld moeten worden bij post 50010 en 50020 van de inschrijfstaat bouwteamovereenkomst. Om een eerlijk speelveld te creëren en in het kader van kostenhomogeniteit zouden wij u willen verzoeken om deze posten te laten vervallen (of duidelijker te omschrijven). Om tot aanbiedingen te komen die met elkaar te vergelijken zijn, zouden wij u willen vragen om deze post te laten vervallen?	Onderdelen die niet zijn benoemd door de aanbestedende maar wel noodzakelijk zijn volgens inschrijver om het werk te kunnen realiseren kunnen in post 50010 en 50020 worden opgenomen. De fictieve aanneemsom moet realistisch zijn en voldoende zijn om het werk te maken. Dit zal o.a. worden getoetst in het verificatiegesprek zoals benoemd in 2.8 van het aanbestedingsdocument.	10-12-2021
26	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Leidraad paragraaf 4.2	In subcriterium SC.C3 en SC.C4 vraagt u om met maatregelen/verbeteringen/innovaties te komen die de bouwsom kunnen verlagen. In de bouwteamovereenkomst geeft u ook aan dat alleen de goedgekeurde maatregelen/verbeteringen/innovaties door de Opdrachtgever uitgewerkt dienen te worden in de bouwteamfase. In leidraad paragraaf 4.1. geeft u aan dat de kosten welke betrekking hebben op de maatregelen (PVA) in de aanbieding zijn inbegrepen. Omdat wij nu niet kunnen inschatten welke maatregelen goedgekeurd worden, lijkt hetgeen in paragraaf 4.1 (en bijlage 8) wordt genoemd in deze fase niet te bepalen. Daarnaast worden op deze wijze de maatregelen/verbeteringen/innovaties dubbel gewaardeerd, zowel in inschrijfprijs als in de EMVI korting. Zou u in paragraaf 4.1. en bijlage 8 een uitzondering kunnen maken voor beoordelingscriterium C, wat betreft de kosten op te nemen in de inschrijfprijs?	De opdrachtgever maakt geen uitzondering voor beoordelingscriterium C om te voorkomen dat er niet realistische en/of onhaalbare voorstellen worden gedaan.	10-12-2021

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
27	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Leidraad paragraaf 4.1	In de leidraad paragraaf 4.1 geeft u aan de kosten welke betrekking hebben op de maatregelen (PVA) in de aanbidding zijn inbegrepen in de inschrijfprijs. In bijlage 8 geeft u dit nogmaals aan. Betekend dit dat wij voor beoordelingcriterium A,B en D van de leidraad de kosten moeten opnemen in onze inschrijfprijs? Zo ja, kunt u hier 3 separate posten voor opnemen in de inschrijfstaat? Zodat de bouwkosten en de kosten van de EMVI maatregelen zuiver van elkaar zijn gesplitst.	Ja, voor een zuivere beoordeling van de prijs is een nieuwe versie van de bouwteamovereenkomst met inschrijfstaat toegevoegd waarin 4 separate posten zijn opgenomen. De maatregelen zijn onderdeel van de inschrijfprijs en kunnen middels deze posten door inschrijver apart worden gekwantificeerd.	10-12-2021
28	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Post 70040 Inschrijfstaat bou	In post 70040 zijn heipalen opgenomen van 350x450. Wordt hier geen heipaal van 350x350 bedoeld?	Dit is een omissie, bij post 70040 wordt 350x350 bedoeld.	10-12-2021